



г.Бухара, проспект Навоий, 5/1 Тел/Факс (0 365) 223-43-17; (+99890) 635-32-25; (+99888) 305-29-03;  
p/c:20208000904468301001 г.Ташкент «АЛОКА БАНК», МФО: 00401, ИНН: 206161463, ОКЕД 71110

Свидетельство об аккредитации юридических лиц, занимающихся экспертизой  
строительных объектов КЭЛ-00092 от 23.07.2020 год.



«УТВЕРЖДАЮ»  
Учредитель предприятия  
К.А.Хамраева  
6 Мая 2022 год.

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №136/22 СД-1

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту на: «Текущий ремонт здания школы №8 МФЙ Пулоти Жандарского района» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

**Заказчик строительства:** РАЙ ОНО Жондорского района

**Источник финансирования:** Бюджетные средства

**Ген проектировщик:** ЧП «Бухара-Архпроект» Бухарский филиал

**Генподрядчик:** подрядным способом.

#### 1. Основание для проектирования:

1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком.

2.2. Дефектный акт от 2022г. Утвержденный заведующим РАЙ ОНО Жондорского района Х.Рахимовым.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо-заявка заказчика на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

#### 3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных

капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулирование затрат в текущих ценах.

#### **4. Краткое содержание проектных решений:**

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту «Текущий ремонт здания школы №8 МФЙ Пулоти Жандарского района» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектный акта представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют - 497,3236 чел/час

Расчет з/платы приняты, согласно каталога текущих цен за 4-квартал 2021 года с октября месяца 2020 года по сентябрь месяц 2021г в размере -17766,30 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 4- квартал 2021 года и по протоколу согласования цен

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты согласно письма заказчика и по маркам согласно прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС на 01.01.2019г.

Уровень прочих затрат подрядчика определены согласно письма заказчика в пределах 20% от суммы прямых затрат

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого срока строительства.

#### **5. Результаты экспертного рассмотрения.**

##### **Замечания и предложения экспертизы:**

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».

5.2. Экспертизой проверены виды работ и сверены заданием на проектированием с утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.



**Примечание :**

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

**ШНК 1.03.06-09** «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитектростроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитектростроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

**ВЫВОДЫ:**

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитектростроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитектростроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31. Отмечается что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на заказчика.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км). Рабочий проект в виде сметной документации по объекту на «Текущий ремонт здания школы №8 МФЙ Пулоти Жандарского района» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 359967,000 (Триста пятьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч) сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт :



Сафаров Ш.



Форма № 5

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭДАНИЯ ШКОЛЫ №8 В МФЙ ПУЛЮТИ ЖАНЛАРСКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ШКОЛЫ №8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| 1      | 2                                      | 3                           | 4                 | 5                | 6                   |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | на ед. измерения | по проектным данным |

|      |                     |                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 1    | Е56-002-02          | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕКЛАДОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ                                                                                                                                                                        | 100M2  | 2,1400 | 98,6754  |
| 1.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 46,11  | 1,9902   |
| 1.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 0,93   | 1,9902   |
| 1.3  | 122                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ-Ч  | 0,93   | 1,9902   |
| 1.4  | 99999               | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЫСОР                                                                                                                                                                                            | Т      | 3,42   | 7,3188   |
| 2    | Е56-001-04          | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОВОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В                                                                                                                                           | 100ШТ  | 0,7300 |          |
| 2.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 129,29 | 94,3817  |
| 2.2  | 122                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ-Ч  | 0,7    | 0,511    |
| 2.3  | 2831                | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                | МАШ-Ч  | 3,45   | 2,5185   |
| 2.4  | 99999               | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЫСОР                                                                                                                                                                                            | Т      | 10,66  | 7,7818   |
| 3    | Е56-010-01          | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                                                        | 100M2  | 0,0500 |          |
| 3.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 36,28  | 1,814    |
| 3.2  | 99999               | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЫСОР                                                                                                                                                                                            | Т      | 1,18   | 0,059    |
| 4    | Е56-009-05          | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОВОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В                                                                                                                                           | 100ШТ  | 0,0100 |          |
| 4.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 180,89 | 1,8089   |
| 4.2  | 2831                | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                | МАШ-Ч  | 9,52   | 0,0952   |
| 4.3  | 99999               | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЫСОР                                                                                                                                                                                            | Т      | 10,5   | 0,105    |
| 5    | Е1001-036-06ДЮП. II | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДЮ 10 М2                                                   | 100 М2 | 0,2900 |          |
| 5.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 80,63  | 23,3827  |
| 5.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 3,92   | 1,1368   |
| 5.3  | 762                 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ-Ч  | 2,35   | 0,6815   |
| 5.4  | 122                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ-Ч  | 2,15   | 0,6235   |
| 5.5  | 2209                | ШРУСОВОЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ-Ч  | 6,12   | 1,7748   |
| 5.6  | 2309                | АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДЮ 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ-Ч  | 1,57   | 0,4553   |
| 5.7  | 2875                | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ-Ч  | 9,42   | 2,7318   |
| 5.8  | 29120               | ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ                                                                                                                                                                                           | М2     | 100    | 29       |
| 5.9  | 29962               | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                                   | М      | 30     | 8,7      |
| 5.10 | 31478               | ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ 65 ММ                                                                                                                                                                                        | ШТ     | 240    | 69,6     |
| 5.11 | 76853               | ШРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                          | КГ     | 0,84   | 0,2436   |
| 6    | Е1001-037-02ДЮП. II | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2                                                    | 100M2  | 0,0500 |          |
| 6.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 79,73  | 3,9865   |
| 6.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 3,44   | 0,172    |
| 6.3  | 762                 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ-Ч  | 1,37   | 0,0685   |
| 6.4  | 122                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ-Ч  | 7,08   | 0,354    |
| 6.5  | 2209                | ШРУСОВОЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ-Ч  | 1,29   | 0,0645   |
| 6.6  | 2309                | АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДЮ 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ-Ч  | 2,07   | 0,1035   |
| 6.7  | 2875                | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ-Ч  | 1,98   | 0,099    |
| 6.8  | 29962               | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                                                                   | М      | 50     | 2,5      |
| 6.9  | 31478               | ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ 65 ММ                                                                                                                                                                                        | ШТ     | 400    | 20       |
| 6.10 | 43328               | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЙ                                                                                                                                                                                     | М2     | 100    | 5        |
| 6.11 | 76853               | ШРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                          | КГ     | 1,4    | 0,07     |
| 7    | Е1001-036-02ДЮП. II | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЙ, АЛЮМИНИЙ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДЮ 3 М2 | 100 М2 | 2,1400 |          |
| 7.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ-Ч  | 115,42 | 246,9988 |
| 7.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ-Ч  | 5,95   | 12,733   |
| 7.3  | 762                 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ-Ч  | 3,78   | 8,0892   |
| 7.4  | 122                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ-Ч  | 3,78   | 8,0892   |
| 7.5  | 2209                | ШРУСОВОЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ-Ч  | 6,8    | 14,552   |
| 7.6  | 2309                | АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДЮ 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ-Ч  | 2,17   | 4,6438   |



|                                         |              |                                                                           |        |          |         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
| 1                                       | 2            | 3                                                                         | 4      | 5        | 6       |
| 7.7                                     | 2875         | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                 | МАШ.-Ч | 10,46    | 22,3844 |
| 7.8                                     | 29962        | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6               | М      | 66       | 141,24  |
| 7.9                                     | 30626        | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ                                                 | М2     | 100      | 214     |
| 10                                      | 31478        | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ                                                    | ШТ     | 1140,62  | 4,1088  |
| 11                                      | 76853        | ШРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                      | КТ     | 1,92     | 4,1088  |
| 8                                       | Е1001-035-   | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДЮСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.   | 100 М  | 1,2400   |         |
| 01,00П. 11                              | ГОСАХИТЕ     |                                                                           |        |          |         |
| 15,12,17 Г.                             | ИР. № 429 ОТ |                                                                           |        |          |         |
| 1                                       | 1            | ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                          | ЧЕЛ.-Ч | 21,19    | 26,2756 |
| 8.1                                     | 3            | ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 0,19     | 0,2356  |
| 8.2                                     | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                    | МАШ.-Ч | 0,04     | 0,0496  |
| 8.3                                     | 2509         | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                           | МАШ.-Ч | 0,15     | 0,186   |
| 8.4                                     | 81864        | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                         | ШТ     | 400      | 496     |
| 9                                       | С            | СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДЮСОК ИЗ ПВХ                                         | М      | 124,0000 |         |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕЛОМОСТИ: |              |                                                                           |        |          |         |
| 1                                       | 1            | ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                          | ЧЕЛ.-Ч | 497,3236 | 16,2676 |
| 2                                       | 3            | ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                  | ЧЕЛ.-Ч |          |         |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         |              |                                                                           |        |          |         |
| 3                                       | 762          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ЛУВНЫХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 8,8392   |         |
| 4                                       | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                    | МАШ.-Ч | 11,6175  |         |
| 5                                       | 2209         | ШРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                          | МАШ.-Ч | 16,3913  |         |
| 6                                       | 2509         | АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                           | МАШ.-Ч | 5,3886   |         |
| 7                                       | 2831         | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                            | МАШ.-Ч | 2,6137   |         |
| 8                                       | 2875         | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                 | МАШ.-Ч | 25,2152  |         |
| 9                                       | 29120        | ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ                                                       | М2     | 29       |         |
| 10                                      | 29962        | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6               | М      | 152,44   |         |
| 11                                      | 30626        | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ                                                 | М2     | 214      |         |
| 12                                      | 31478        | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ                                                    | ШТ     | 1230,22  |         |
| 13                                      | 43328        | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ                                                 | М2     | 5        |         |
| 14                                      | 76853        | ШРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                      | КТ     | 4,4224   |         |
| 15                                      | 81864        | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                         | ШТ     | 496      |         |
| 16                                      | 99999        | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                        | Т      | 15,2646  |         |
| 7                                       |              | СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДЮСОК ИЗ ПВХ                                         | М      |          | 124     |