



18.05.2022 даги

ISTAT YANGIER MCHJ ва Янгйер шаҳар Хокимият ўртасида 48750000,00 сўм умумий суммага тузилган 8 -
сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 018
Шахсий газна ҳисобварақ 401722860244137011209018003

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегиншли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	14 625 000,00			14 625 000,00
Июнь	34 125 000,00			34 125 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	48 750 000,00			48 750 000,00

Жами 48750000,00 сўм

Қирқ саккиз миллион етти юз эллик минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 14625000 сўм ёки 30 % *** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20) ойда тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан гизначилик бўлинимасига икки нусхада тақдим этилади.

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сўм бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, аҳоли хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш ва хизматлари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи



(имзо)

Хужаев Илёржон Ахмат ўғли

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Холйигитова Юлдузхон Бахтиёровна

Ф.И.Ш.

Ғизначилик бўлинимасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«ISTAT YANGIYER» МЧЖ кейинги ўринларда **«ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»** деб юритилувчи номидан **НИЗОМ** асосида иш кўрувчи раҳбари **Бабаханов Фарход Очилович** ва **Янгиер шаҳар ҳокимлиги** кейинги ўринларда **«БУЮРТМАЧИ»** деб юритилувчи номидан **НИЗОМ** асосида фаолият юритувчи **И.Нурматов** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартноманинг предмети

1.1. «Хизмат курсатувчи» Буюртмачининг топшириғига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. «Хизмат курсатувчи» кейинги ўринларда **«Ишлар»** деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙда Чинобод кўчаси (А сектор) сув тармоқларини капитал таъмирлаш

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи «Хизмат курсатувчи»га зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. «Хизмат курсатувчи» ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

1.1. «Хизмат курсатувчи»нинг мажбуриятлари:

1.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

1.1.2. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

1.1.3. Иш бажариш муддати 30 кун.

1.1.4. Агар «Хизмат курсатувчи» Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, ««ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»» 45 (Қирк беш) кун давомида мукамал таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

1.1.5. ««ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ»» ишларни шахсан бажариш.

2.2. «Хизмат курсатувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.1.1. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, «Хизмат курсатувчи» Ишларнинг натижасини ўшлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.3.1. «Хизмат курсатувчи»дан Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида «Хизмат курсатувчи»га дарҳол хабар бериш.

2.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 30 (ўттиз) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.3.3. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида «Хизмат курсатувчи»ни 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.4.1. Ҳар қандай вақтда «Хизмат курсатувчи»нинг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

3. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси **48750000 (Қирк саккиз миллион етти юз эллик минг) сум**

3.2. Буюртмачи «Хизмат курсатувчи»га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг **30 фоизи** миқдорида аванс ўтказиши. Шартноманинг қолган суммасини ««Хизмат курсатувчи»» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан «Хизмат курсатувчи»га шартнома баҳосини тўлаш бажарувчинини мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

4. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. «Хизмат курсатувчи» мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдорида жарима тўлайди. Бунда жарима суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониқтирса, «Хизмат курсатувчи»га шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун «Хизмат курсатувчи»га шартнома суммасининг 0,4 % миқдорида жарима тўлайди. Бунда жарима суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

5. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1 Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда **Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди** томонидан кўриб чиқилади.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Хизмат курсатувчи» ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Якуний қоидалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ҳазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади. Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ҳазначилик бўлинмаларида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга қиради ва **2022 йил 31 декабр**га қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

8. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Янгиер шаҳар ҳокимлиги

Манзили: Янгиер ш.

Телефон: 350-31-84

ш/х/р: 401722860244137011209018003

ИНН: 200328645 ОКОНХ: 97600

Янгиер шаҳри бўйича Ҳазначилик бўлинмаси

Ҳазначилик х/р 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк Тошкент

но. 0014

Ҳисобварағи: 0014

Ҳисобварағи СТИР: 201122919

И.Нурматов

««Хизмат курсатувчи»»

“ISTAT YANGIYER” МЧЖ

Манзили Янгиер шаҳар

Телефон 97-320-20-00

Х.р 20208000800923741001

Банк номи: АТБ Агробанк Янгиер ш

МФО 00378

ИНН 305767734

Ф.Бабаханов



Бач юрист қонун

А. Ҳуссейнов



1- заместитель хокима г.Янгиера

И.Нурматов

"18" 05 2022 г

Титульный список на капитальный ремонт**Раздел 1. Основные данные по капитальному ремонту**

А	Наименование и местонахождение объекта	Капитальный ремонт водоснабжении улица Чинобод (А сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области	
		1	2
1	Отрасль	Капитальный ремонт	
2	Инвестор	Местный бюджет	
3	Генеральный заказчик	Янгиер шахар хокимлиги	
4	Разработчик	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ	
4.1.	ТЭО	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ	
4.2.	ПСД	"SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" МЧЖ	
4.3.	Экспертизы	"Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Сирдарё вилоят филиали	
5	Подрядчик	ISTAT YANGIYER" МЧЖ	
6	Источник финансирования	Местный бюджет	
7	Срок начала и окончания кап.ремонта	2022 г	
8	Основные показатели стройки	1 объект	
	Основные фонды (млн.сум)		48 750,0
	Капитальные вложения (млн.сум)		48 750,0
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)		48 750,0
	Прочие работы и услуги (млн.сум)		

Б	Прогноз на 2022 г согласно утверждённого Адресного списка	48750	
		1	2
	Основные фонды (млн.сум)		48 750,0
	Капитальные вложения (млн.сум)		48 750,0
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)		48 750,0
	Прочие работы и услуги (млн.сум)		0

Раздел 2. По квартальная разбивка прогноза на 2022 год

В	Наименование и местонахождение объекта	Всего на год	В том числе по кварталам			
			1	2	3	4
	Основные фонды (млн.сум)	48 750,0		48 750,0		
	Капитальные вложения (млн.сум)	48 750,0		48 750,0		
	Строительно-монтажные работы (млн.сум)	48 750,0		48 750,0		
	Прочие работы и услуги (млн.сум)	0,0		0,0		

ИШ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙда Чинобод (А сектор) сув тармоқларини капитал таъмирлаш

№	Объект номи	Ўлчов бирлиги	сони	Сумма	2022 йил		Жами
					май	июнь	
1	Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙда Чинобод (А сектор) сув тармоқларини капитал таъмирлаш	объект	1	48 750 000	14 625 000	34 125 000	48 750 000
	Жами			48 750 000	14 625 000	34 125 000	48 750 000



Буюртмачи:

И.Нурматов



Пудратчи:

Ф.Бабаханов

2022 йил 18 майдаги 8 сонли шартномага
2-илова

Молиялаштириш жадвали

Янгийер шаҳар Т.Малик МФЙда Чинобод (А сектор) сув тармоқларини капитал таъмирлаш
Пудратчи ташкилот: "ISTAT YANGIYER" МЧЖ

Молиялаштириш шартлари	ул.бир	иш хажми	Жами	2022 йил	
				май	июнь
Аванс 30% , жорий молиялаштириш	сум	1 объект	14 625 000	14 625 000	
Жорий молиялаштириш	сум	1 объект	34 125 000		34 125 000
Жами			48 750 000	14 625 000	34 125 000



Буюртмачи:

И.Нурматов



Пудратчи

Ф.Бабаханов



Адресный список

Капитальный ремонт водоснабжения улица Чинобод (А сектор) МСГ Т.Малик г.Янгйер Сырдарьинской области

№	Наименование объектов, их местонахождение и обоснование для включения в адресный список	Год начала и окончания кап.ремонта	Проектная мощность уч-ся мест	Общая стоимость капитального ремонта здания махалли Юсалин на момент заключения договора подряда в т.ч.затраты заказчика		Остаток стоимости работ на "___"___2022 г	Всего средства на кап.вложен	в том числе		Ввод мощн. Уч-ся мест	Дата № экспертизы проекта	Дата № протокола утвержд. Результат тендерн. Торгов	Подрядная строительная организация	Источник финансирования	
								Ремонтные работы	Прочие работы заказчика					Республика в т.ч. Прочие затраты заказчика	Местный бюджет в т.ч. прочие затраты заказчика
1	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капитальный ремонт водоснабжения улицы Чинобод (А сектор) МСГ Т.Малик г.Янгйер Сырдарьинской области	2022	0	48 750,0	0	48 750,0	48 750,0	48 750,0	0	0	06.04.2022 г №35759	16.05.2022	ISTAT YANGIYER" МЧЖ	0	48 750,0
				48 750,0											

Шахар ҳокими ўринбосари

Ш.Мирзаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 81873 на приобретение Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор) сув тармоғини реконструкция қилиш

Способ проведения электронный

Дата 16.05.2022

Время рассмотрения 16.05.2022 18:38

Конкурсная комиссия Янгиер шаҳар ҳокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURMATOV ISOMIDDIN NURIDDINOVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия раиси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Секретарь комиссии	XOLYIGITOVA YULDUZXON BAXTIYOROVNA	Бош ҳисобчи - комиссия котиби	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	MIRZAYEV SHAVKAT BAXTIYOROVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	EGAMQULOV AKMALJON XOLIQULOVICH	Бош мутахассис - комиссия аъзоси	Энга яхши таклиф
Член комиссии	NAZIRQULOV RAHMONQUL NAZIRQUL O'G'LI	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Янгиер шаҳар ҳокимлиги
Член комиссии	EGAMBERDIYEV JASURJAN MAXMUDJANOVICH	Ҳоким ўринбосари - комиссия аъзоси	Энг яхши таклиф

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.05.2022 года № лота 81873.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Аварийно восстановительные работы с перекладкой и прокладкой водопроводной и канализационных сетей
Подробное описание	Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор) сув тармоғини реконструкция қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	49 023 816.00
Стартовая сумма	49 023 816.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	20	18	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Бажарилган ишлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан бошка таъмирлаш ишлари бажарилган тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	20	18	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Солиқдан қарздорлик йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи солиқдан қарздорлиги йук булиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	20	18	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 иштирокчи маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи ташкилот гувоҳномаси, раҳбар маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	20	18	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	20	20	12	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи жойлашган манзили

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи жойлашган манзили тугрисида маълумот тақдим қилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	20	20	17	Экспертная		
Резтехметсервис МЧЖ	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Резтехметсервис МЧЖ	49 023 816.00	49 000 000.00	10.05.2022 10:32:40	19.90
ISTAT YANGIYER MCHJ	49 023 816.00	48 750 000.00	10.05.2022 09:13:17	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Резтехметсервис МЧЖ	57.6	19.9	77.5
ISTAT YANGIYER MCHJ	71.2	20	91.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 81873 от 16.05.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Янгиер шахар Т.Малик МФЙ да Чинобод (А сектор) сув тармогини реконструкция килиш определила победителем:

ISTAT YANGIYER MCHJ
305767734

и резервный исполнитель: Резтехметсервис МЧЖ (205206968)


Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	EGAMQULOV AKMALJON XOLIQULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NURMATOV ISOMIDDIN NURIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV SHAVKAT BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEV JASURJAN MAXMUDJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

180629-

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI MCHJ (OOO СППУ)



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Реконструкция
водоснабжении улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик
г.Янгиер Сырдарьинской области

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия

Директор ООО



А.Мирзахмедов

ГИП ООО

М.Тиловкобилов

г. Гулистан 2022

г.

Согласно договора № _____
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

*Реконструкция
водоснабжения улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик
г.Янгиер Сырдарьинской области*



Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QurQiyamatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства

_____ 0,4 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.10.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 18960,24 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 4 квартал 2021 г. и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно данным

Управления статистики Сырдар. области на 1 октябрь 2021 г. и составляет 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

*Реконструкция
водоснабжения улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик
г.Янгиер Сырдарьинской области*

определилась в сумме:

51 061 890 сум

Примечание:

(ОООСППУ) применило цены по каталогу текущих цен

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства



продолжительность строительства по объекту:

Реконструкция

водоснабжении улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик

г.Янгиер Сырдарьинской области

По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет 312,86 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены 178 чел-час в мес

Коеф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) 1,1 коефф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте 4 чел.

$$T = 312,86 / 178 / 1,1 / 4 = 0,4 \text{ мес}$$

продолжительность строительства по объекту:

Реконструкция

водоснабжении улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик

г.Янгиер Сырдарьинской области

определилась : 0,40 Мес.
9 Раб. дн.

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту:

Реконструкция

водоснабжении улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик
г.Янгиер Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

312,86

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	1 795 200
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	21 900 457
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	5 931 851
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	6 872 413
ИТОГО		36 499 921
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	5 993 505
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,32%	135 979
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	0
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=	1,00
		42 629 405
10	НДС = 15%	6 394 411
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	49 023 816
12	Прочие затраты заказчика	2 038 074
	в т.ч. ПИР	1 000 000
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500
	в т.ч. затраты на ГАСН	85 259
	в т.ч. Подготовка АПЗ	0
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	0
	в т.ч.Топографическая съемка	0
	в т.ч. Тендерные торги	0
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	0
	в т.ч. Технического обслуживания	0
	в т.ч. Содержание служб заказчика	0
	в т.ч. Шаффлик Минстрой	21 315
ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		44 667 479
ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		51 061 890

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

Определение прочих затрат заказчика

Расчет

по объекту: Реконструкция
водоснабжения улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик
г.Янгиер Сырдарьинской области

1 Со - затраты на оборудование	1 795 200
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	21 900 457
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	5 931 851
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	6 872 413
Прямые затраты	36 499 921

ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС 42 629 405 сум
ИТОГО стоимость строительства 51 061 890

4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	2 038 074 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	1 000 000 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500 сум
в т.ч. затраты на ГАСН	85 259 сум
в т.ч. Подготовка АПЗ	сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	сум
в т.ч. Топографическая съемка	сум
в т.ч. Тендерные торги	сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	сум
в т.ч. Технического обслуживания	сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	сум
в т.ч. Шаффлик Минстрой	21 315 сум
Итого затраты заказчика	2 038 074 сум



Сводная объектная смета

на: Реконструкция

водоснабжения улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик

г.Янгиер Сырдарьинской области



		Нормативная трудоемкость 313 ч-час						
п/п	Наименование смет	Сметная стоимость, сум					Трудоём- ность. ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно- проводной продукции
		Обору-дование с транс-портом 2 %	Материалы, конструкции с транс-спортом 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы	Всего		
1	2	7	5	3	4	8	9	10
1	Водоснабжении	1 760 000	20 857 578	5 931 851	6 872 413	35 421 842	312,86	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ	1 760 000	20 857 578	5 931 851	6 872 413	35 421 842	312,86	
	в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продук. = сум. учтена в матер. с 5% трансп.							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x 1,5%=							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x (минус) -5%=							
	Транспортные расхода на оборудование 2%	35 200				35 200		
	Транспортные расхода на материалы 5%		1 042 879			1 042 879		
	ИТОГО	1 795 200	21 900 457	5 931 851	6 872 413	36 499 921	312,86	



М.Тиловкобилов



№ 4375-095e-6a78-786a-7183-4902-0876

Хужжат яратилинган сана: 2020-03-12

Ариза рақами: 17480108

Хужжат берилган: ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA
ISHLAB CHIQUARISH BOSHQARMASI"

Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200323620

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQUARISH BOSHQARMASI" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Саноат қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан
шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-03-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000619

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200323620

Юридик шахснинг почта манзили: Guliston shahar Xalqlar do'stligi ko'chasi 30-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ



Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун
gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

1544





УТВЕРЖДАЮ

*Велимир и хатинини**М. Курмаев***ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Реконструкция
водоснабжении улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик
г.Янгиер Сырдарьинской области

Перечень исходных данных	Содержание основных
Наименования объекта	Реконструкция водоснабжении улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области
Место строительства	г.Янгиер
Основание для проектирования	Письмо заказчика
Стадийность проектирования	Рабочий проект
Вид строительства (новое, реконструкция, ремонт и т.д.)	Реконструкция водоснабжении улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик
Заказчик	Хакимията г.Янгиер
Проектная организация	ООО "Сырдарьинское проектно-производственное управление". (ООО СППУ) г.Гулистан Лицензия №АЛ-000619 от.12.03.2020г
Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов.
Сроки начала и окончания стро-ва	По графику
Условия площадки строительства	II -строительно климатическая зона Руз. Расчетные температуры наруж. воздуха наиболее холодных -19 °С
Градостроительные требования	Решение генерального плана
Источник финансирования	сопц.сред.
Основные требования к конструктивным решениям. Требования к основным материалам и ограждающим конструкциям.	Реконструкция водоснабжении улица Чинобод (А.сектор) МСГ Т.Малик г.Янгиер Сырдарьинской области СКВАЖИНЫ: ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОР.БУРЕНИИ УКЛ-КА СТАЛЬНЫХ ВОДОПР.ТРУБ Д89ММ,ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ УС-КА ЗАТВОРОВ Д65ММ, КЛАПАНЫ ОБРАТЫЕ Д80ММ ВУТИЛКА П/Э Д 90 ПОД ФЛАНЕЦ 80ММ СХЕМА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА: УС-КА СЧЕТЧИКОВ, ЗАДВИЖЕК УКЛ-КА СТАЛЬНЫХ ВОДОПР.ТРУБ Д57ММ, ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: РАЗРАБОТКА ГРУНТ, ЗАСЫПКА И ПЕРЕВОЗКА ГРУНТ ВОДОВОДНЫЙ СЕТ: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛ.ТРУБ ВЕНТИЛ,ВУТИЛКА, ЗАГЛУШКА,ФЛАНЦЫ,ОТВОД И ПЕРЕХОДНИК УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ УСТАНОВКА ЛЮКА
Прочи расходы подрячика	17,27% - цены на материалы и изделия применить по - Каталогу текущих цен за 4квартал 2021г.
Требование к инженерному обеспечению	
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	
Особые условия к проектированию.	На основании Ш.Н.К. 1.03.01.-08 п.2.9
Объем ПСД, выдаваемой ваемой заказчику	проектная организация выдает заказчику: Рабочих чертежи три экземпляра Сметная документация в одном экземпляре

Заказчик

гип

М.ТИЛОВКОБИЛОВ



"УТВЕРЖДАЮ"

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЛ.ЧИНАБАД (А.СЕКТОР) МСГ Т.МАЛИК Т.ЯНИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проектным данным
1	3	4	6
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ЧИНОБОД МСГ Т.МАЛИК			
РАЗДЕЛ 2. СКВАЖИНЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ			
1	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 300 М	СУТКИ	1,0000
2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0070
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 89,0Х3,0 ММ	М	7,0000
4	КОЛЕНА СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 65ММ	ШТ	2,0000
5	КОЛЕНА СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,0000
6	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	ФЛАНЕЦ	5,0000
7	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д65ММ	КОМП	2,0000
8	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д80ММ	КОМП	3,0000
9	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	1,0000
10	ЗАТВОР ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУН 1,0 МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д65ММ	ШТ	1,0000
11	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖК	1,0000
12	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ЧУГУН	ШТ	1,0000
13	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 80Х65 ММ	ШТ	1,0000
14	ВТУЛКА П/Э Д90ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д80ММ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 3. СХЕМА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА			
15	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000
16	ВОДОМЕР СЧЕТЧИК (ОНЛАЙН) Д50 ММ	ШТ	1,0000
17	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖК	2,0000
18	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	КМ	0,0014
19	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ Д 50ММ	КОМП	1,0000
20	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	8,0000
21	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д 50ММ	КОМП	8,0000
22	ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90ГР.Д 50ММ	ШТ	8,0000
РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
23	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000МЗ	0,2054
24	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100МЗ	0,1730
25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,8320
26	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,1855
27	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	18,6100
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ			
28	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	КМ	0,2400
29	ОТВОД П/Э Д90ММ 90ГР	ШТ	1,0000
30	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖК	1,0000
31	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 1,0МПА, ДИАМЕТРОМ 80 ММ 30439Р	КОМП	3,0000
32	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	3,0000
33	ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д80ММ	КОМП	3,0000
34	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	3,0000

1	3	4	6
35	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д80ММ	КОМП	3,0000
36	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,3000
37	ВТУЛКА П/Э Д90ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д80ММ	ШТ	3,0000
РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1500ММ,Н-1500ММ			
38	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10МЗ	0,2700
39	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	2,0000
40	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	2,0000
41	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД 15	ШТ	2,0000
42	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1	ШТ	2,0000
43	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О-1	ШТ	2,0000
44	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	2,0000
45	ЛЮК ЧУГУННЫЕ	ШТ	2,0000
46	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,2552
47	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,0312
48	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(БЕТОННОГО ОПОРА)	100МЗ	0,0034
49	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ САЛЬНИК	Т	0,0396
50	САЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80ММ,125ММ	Т	0,0396
51	СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ L2М	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 7. ПГ			
52	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
53	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЙ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 15Б12БК	ШТ	2,0000
54	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ДЛЯ ПАТРУБОК)	М	1,0000
55	ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНЫЕ Д76ММ	ШТ	1,0000



ГИТ
ПРЕДОСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЛ. ЧИНАБАД (А. СЕКТОР) МСТ Т. МАЛИК Г. ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на сл. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ЧИНОБОД МСТ Т.МАЛИК					
РАЗДЕЛ 2. СКВАЖИНЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ					
1	E0404-004-01	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 300 М	СУТКИ	1,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	59,02	59,02
1.2	1415	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТМ.) 9,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	24,72	24,72
1.3	1643	АВТОЦИСТЕРНА	МАШ.-Ч	0,71	0,71
1.4	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	23,48	23,48
2	E2201-011-03	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0070	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	270	1,89
2.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХСТОПОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,6	0,1232
2.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,5	0,1155
2.4	1959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ.-Ч	1,39	0,00973
2.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,00147
2.6	2699	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	1,8	0,0126
2.7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	12	0,084
2.8	9219	ВОДА	МЗ	15,7	0,1099
2.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,04	0,00028
2.10	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,18	0,00126
2.11	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,65	0,01155
3	C28566	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 89,0Х3,0 ММ	М	7,0000	
4	C44184	КОЛЕНА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ	ШТ	2,0000	
5	C44186	КОЛЕНА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,0000	
6	E2203-014-02	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	ФЛАНЕЦ	5,0000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	2,3
6.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХСТОПОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,31	1,55
6.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00022	0,0011
7	C74780	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0 МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д65ММ	КОМП	2,0000	
8	C74781	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0 МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д80ММ	КОМП	3,0000	
9	E1605-001-03	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ, ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ	ШТ	1,0000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,91	2,91
9.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,63	0,63
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
9.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00033
9.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00207
9.6	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	0,002
10	C934093	ЗАТВОР ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУН 1,0 МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д65ММ	ШТ	1,0000	
11	E2203-006-02	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	1,0000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,36	1,36
11.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
11.3	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КТ	0,1	0,1
11.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0015	0,0015
12	C31366	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ЧУГУН	ШТ	1,0000	
13	C86937	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 80Х65 ММ	ШТ	1,0000	
14	C930287	ВТУЛКА П/Э Д90ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д80ММ	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 3. СХЕМА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА					
15	E1606-005-02	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	СЧЕТЧИК	1,0000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,22	1,22
15.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,35
15.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
15.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00018	0,00018
15.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КТ	0,05	0,05
15.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00128	0,00128
16	31380	ВОДОМЕР СЧЕТЧИК (ОНЛАЙН) Д50 ММ	ШТ	1,0000	
17	E2203-006-01	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	2,0000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	1,76
17.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
17.3	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КТ	0,05	0,1
17.4	46401	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1	2
17.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0008	0,0016

1	2	3	4	5	6
18	E2201-011-01	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ	КМ	0,0014	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	253	0,3542
18.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	11,18	0,015652
18.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,26	0,011564
18.4	1959	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ.-Ч	0,58	0,000812
18.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,000266
18.6	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	0,0112
18.7	9219	ВОДА	МЗ	4	0,0056
18.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,02	0,000028
18.9	37138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ЛС-БСТ4ЛС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	М	1004	1,4056
18.10	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,83	0,001162
19	C39655	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ Д 50ММ	КОМП	1,0000	
20	E2203-014-02	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	8,0000	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	3,68
20.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,31	2,48
20.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00022	0,00176
21	C74779	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д 50ММ	КОМП	8,0000	
22	C64487	ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90ГР. Д 50ММ	ШТ	8,0000	
РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
23	E0101-009-15 ДОП. 3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000МЗ	0,2054	
23.1	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	39,53	8,1195
24	E0102-057-03	ДАРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100МЗ	0,1730	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	248	42,904
25	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,8320	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	80,8704
26	E0101-033-05	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,1055	
26.1	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,18	0,44099
27	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	18,6100	
27.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	1,9578
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ					
28	E2201-021-03	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	КМ	0,2400	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	194	46,56
28.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	28,54	6,8496
28.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,084
28.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,1248
28.5	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	12	2,88
28.6	9219	ВОДА	МЗ	18	4,32
28.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫШКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	0,44	0,1056
28.8	937075	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДИАМЕТРОМ 90 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,1 ММ	М	1010	242,4
29	C86858	ОТВОД П/Э Д90ММ 90ГР	ШТ	1,0000	
30	E2203-007-02	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	1,0000	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,03	2,03
30.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
30.3	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,08
30.4	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0015	0,00015
31	C54265	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 1,0МПА, ДИАМЕТРОМ 80 ММ 30Ч39Р	КОМП	3,0000	
32	E2203-014-02	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	3,0000	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	1,38
32.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,31	0,93
32.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00022	0,00066
33	C74782	ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д80ММ	КОМП	3,0000	
34	E2203-014-02	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	3,0000	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	1,38
34.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,31	0,93
34.3	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00022	0,00066
35	C74781	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ Д80ММ	КОМП	3,0000	
36	E2203-002-01	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,3000	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,34	1,242
36.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,6	0,78
36.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,003
37	C930287	ВТУЛКА П/Э Д90ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д80ММ	ШТ	3,0000	
РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1500ММ.Н-1500ММ					
38	E2204-001-02	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЕЦОВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10МЗ	0,2700	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	139	37,53
38.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	21,8	5,886
38.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,49	0,4023
38.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,33	2,2437
38.5	9219	ВОДА	МЗ	0,0031	0,000837
38.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,000216

1	2	3	4	5	6
38.7	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	1,2	0,324
38.8	34247	КАБОЛКА	T	0,04	0,0108
38.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	0,04	0,0108
38.10	45012	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (M100)	M3	1,01	0,2727
38.11	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (M100)	M3	2,72	0,7344
38.12	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,1	0,027
38.13	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	0,9	0,243
39	C403-483	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЫЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	2,0000	
40	C403-484 0608-	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЫЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	2,0000	
41	C403-506	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД 15	ШТ	2,0000	
42	C403-496	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1	ШТ	2,0000	
43	C403-504	КОЛЫЦО ОПОРНОЕ К Ц О-1	ШТ	2,0000	
44	E2304-011-01	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	2,0000	
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,31	2,62
44.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,14
44.3	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (M250)	M3	0,0008	0,0016
45	C61785	ЛЮК ЧУГУННЫЕ	ШТ	2,0000	
46	E1202-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	0,2552	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	5,2316
46.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,5104
46.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,035728
46.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,244	0,062269
47	E0601-015-09	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	T	0,0312	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,8	0,68016
47.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,006552
47.3	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	T	1	0,0312
48	E0601-001-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ(БЕТОННОГО ОПОРА)	100M3	0,0034	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	0,612
48.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,1632
48.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,000442
48.4	9219	ВОДА	M3	0,2	0,00068
48.5	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	102	0,3468
48.6	35516	РОГОЖА	M2	250	0,85
49	E2203-001-05	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ САЛЬНИК	T	0,0396	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	312,7	12,3829
49.2	126	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВт (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	103,16	4,0851
49.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,19	0,086724
49.4	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,09	0,003564
50	C33357	САЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80ММ,125ММ	T	0,0396	
51	C999998	СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ 1,2М	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 7. ПГ					
52	E1605-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	2,94
52.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	0,7
52.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04
52.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T	0,00014	0,00028
52.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T	0,0011	0,0022
52.6	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,004
53	C34649	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЙ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 15Б12БК	ШТ	2,0000	
54	C935383	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ДЛЯ ПАТРУБОВ)	M	1,0000	
55	C45881	ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНЫЕ Д76ММ	ШТ	1,0000	

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	312,8573
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	91,846

Смета составила:

Объем предоставил:



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИИ УЛ.ЧИНАБАД (А.СЕКТОР) МСГ Т.МАЛИК Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на , РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	312,8573	18960,24	5931851,00
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			5931851
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	7,6296	10891	83093,97
3	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,114	10891	110151,44
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,9578	76946	150642,72
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,44099	105272	46423,90
6	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,1632	1081	176,42
7	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	5,97	127627	761933,19
8	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,9127	3164	2887,78
9	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,127064	1327	168,61
10	ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЦЕПНОЕ ДЛЯ ОТКАЧКИ ВОДЫ БЛОК КОМПРЕССОРНО-СИЛОВОЙ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 680 КПА (6,8 АТМ.) 9,5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	24,72	77911	1925959,92
11	АВТОЦИСТЕРНА	МАШ.-Ч	0,71	67730	48088,30
12	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА СТЫКОВ	МАШ.-Ч	0,010542	19103	201,38
13	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,68	4656	7822,08
14	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, ГЛУБИНА БУРЕНИЯ ДО 500 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	23,48	111521	2618513,08
15	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	8,1195	117684	955530,77
16	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,7	54548	147277,42
17	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,122722	54548	6694,24
18	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,0126	2487	31,34
19	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	2,9752	2291	6816,18
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			6872413
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
20	ВОДА	МЗ	4,437	1500	6655,53
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	0,3468	360770	125115,04
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0016	451362	722,18
23	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000216	16400000	3542,40
24	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,28	1500	420,00

1	2	3	4	5	6
25	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	0,324	71600	23198,40
26	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	0,1056	3500	369,60
27	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,062269	5755075	358361,61
28	КАБОЛКА	T	0,0108	800000	8640,00
29	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,004488	15200000	68217,60
30	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T	0,00079	15200000	12008,00
31	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	T	0,003564	15200000	54172,80
32	РОГОЖА	M2	0,85	4500	3825,00
33	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	0,01206	3071600	37043,50
34	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ	M	1,4056	44348	62335,55
35	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	T	0,0312	4850000	151320,00
36	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,012712	4500	57,20
37	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)	M3	0,2727	354335	96627,15
38	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	M3	0,7344	354335	260223,62
39	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,027	343740	9280,98
40	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	0,243	420000	102060,00
41	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	2400	120,00
42	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	2	530000	1060000,00
43	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	T	0,01015	15742000	159781,30
44	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,004	200000	800,00
45	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	200000	400,00
46	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17,6 ДИАМЕТРОМ 90 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5,1 ММ	M	242,4	33800	8193120,00
47	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 89,0Х3,0 ММ	M	7	70528	493696,00
48	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ ЧУГУН	ШТ	1	172000	172000,00
49	САЛЬНИКИ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 80ММ,125ММ	T	0,0396	650000	25740,00
50	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЙ С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 15Б12БК	ШТ	2	102000	204000,00
51	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ Д 50ММ	КОМП	1	326000	326000,00
52	КОЛЕНА СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 65ММ	ШТ	2	15600	31200,00
53	КОЛЕНА СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2	17800	35600,00
54	ЗАГЛУШКИ СТАЛЬНЫЕ Д76ММ	ШТ	1	14000	14000,00
55	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ 1,0МПА, ДИАМЕТРОМ 80 ММ 30Ч39Р	КОМП.	3	700000	2100000,00
56	ЛЮК ЧУГУННЫЕ	ШТ	2	838574	1677148,00
57	ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90ГР.Д 50ММ	ШТ	8	12500	100000,00
58	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д 50ММ	КОМП	8	27826	222608,00
59	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д65ММ	КОМП	2	31304	62608,00
60	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д80ММ	КОМП	6	33000	198000,00
61	ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЙ СТАЛЬНОЙ 1,0МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д80ММ	КОМП	3	33000	99000,00
62	ОТВОД П/Э Д90ММ 90ГР	ШТ	1	14500	14500,00
63	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ДИАМЕТРОМ 80Х65 ММ	ШТ	1	18500	18500,00
64	ВТУЛКА П/Э Д90ММ ПОД ФЛАНЕЦ Д80ММ	ШТ	4	14500	58000,00
65	ЗАТВОР ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУН 1,0 МПА С ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ Д65ММ	ШТ	1	178000	178000,00
66	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ДЛЯ ПАТРУБОК)	M	1	59865	59865,00
67	СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ L2M	ШТ	1	360000	360000,00

1	2	3	4	5	6
68	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	2	304348	608696,00
69	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	2	478261	956522,00
70	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1	ШТ	2	478261	956522,00
71	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О-1	ШТ	2	65217	130434,00
72	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД 15	ШТ	2	478261	956522,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			20857578

ОБОРУДОВАНИЕ

73	ВОДОМЕР СЧЕТЧИК (ОНЛАИИН) Д50 ММ	ШТ	1	1760000	1760000,00
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:	СУМ			1760000

Смета составила:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 06-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35759

Obyekt nomi «"Sirdaryo viloyati Yangier shahari T.Malik MFY da Chinobod ko'chasi /A sector / suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish" ob'ekting loyiha smeta hujjatlari»

Buyurtmachi - XOKIMIYAT G.YANGIER

Bosh loyihachi - Сирдарё вилоят лойиха ишлаб чиқариш бошқармаси МЧЖ
(ООО СППУ)

Litsenziya АЛ-000619 12.03.2020

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari

Bosh pudratchi - танлов асосида

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 33406

1. Loyihalash uchun asos

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sirdaryo viloyati Yangier shahari T.Malik MFY da Chinobod ko'chasi /A sector / suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish" ob'ekting loyiha smeta hujjatlarida quyidagi ishlar ko'zda tutilgan. Mavjud tik quduqni erlift otkachka qilish. D-89x3mm-7 metr po'lat truba o'rnatish. Flanes, klapan, zatvor, vtulka o'rnatish. Suv o'lchagich d-50mm, zadvijka o'rnatish. Tuproq ishlari. qum asos to'shish. Qayta ko'mish. Suv tarmoqlarini d-90x5.16mm polietilen trubalardan o'tkazish. -0.240 km. d-75x4.3mm-0.501km, kolodes d-1.5m-2 dona. 1 dona lyuk o'rnatish. Hidroizolyasiya. Yong'inga qarshi ventil o'rnatish-2dona.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi.Smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchilarning bir soat uchun o`rtacha ish haqi, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko`rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan qo`shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 18 960,24 so`m/soat belgilangan. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalarning smetadagi narxlari O`zbekiston Respublikasi qurilish sanoatidagi qabul qilingshan moddiy-texnik resurslarining joriy narxlari katalogiga muvofiq qabul qilingan ( 4-chorak 2021 yil ) , hamda joriy bozor narxlari asosida olingan. Transport xarajatlari miqdori - 5 %. Ekspertiza ko`rigiga qadar ob`ektning loyiha tashkiloti tomonidan loyiha topshiriqnomasiga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari Umumiy qiymati 15% QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 51 061 890 so`m taqdim etilgan. Shu jumladan QQS bilah 49 023 816 so`m.Ekspertiza natijasida smeta cheklangan qiymati 51 061 890 so`m belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Yangier shahari T.Malik MFY da Chinobod ko`chasi /A sector /.suv tarmoqlarini rekonstruksia qilish" loyixa smeta xujjatlari cheklangan miqdori 15% QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 51 061 890 so`m belgilanadi.

Shundan : Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 49 023,816 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 42 629,405 ming so`m.

O`zbekiston Respublikasi VM 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Sheraliyeva Munisxon Mirzanazarovna