
DIZAYN SHAHRI-KESH

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ-001160

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ДИМИ СМГ СУРУМ КИШЛАКЕ
СУРУМ КИТАБСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЫНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

г.КИТАБ-2021

DIZAYN SHAHRI-KESH

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ-001160

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ДИМИ СМГ СУРУМ КИШЛАКЕ
СУРУМ КИТАБСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЫНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ**

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТНОЙ ФИРМЫ

Г И П



Д.ИСМАТОВ

У. ТУРСУНОВ



**“SHaharsozlik hujjatlari ekspertizasi”
DUK ning Qashqadaryo viloyati filliali
direktori M.M.Eshbabayevga
Kitob tuman №1-DIMI direktori
S.Qodirovdan**

Hurmatli Maxmud Mustafaevich.

Sizga shuni ma’lum qilamizki Kitob tumani Surum МФЙ xududida joylashgan №1-DIMI binosini tashqi pardoqlash ishlariga bajarilgan loyiha smeta xujjatlariga ekspertiza xulosasi berishingizni suraymiz.

To’lov pudradchi tomonidan ta’minlanadi.

1-DIMI direktori



S.Qodirov

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором №___ от _____ 2022 года заключенного между частной проектной организации «DIZAYN SHAHRI-KESH» и Инжиниринговой компании Кашкадарьинской области в городе Текущий ремонт школа 1-ДИМИ СМГ Сурум кишлаки Сурум Китабского района Кашкадарьинской области в текущих ценах.

Источник финансирования: Государственный бюджет.

Заказчик.

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроая Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 2 квартал 2021 года.

Текущий ремонт школа 1-ДИМИ СМГ Сурум кишлаки Сурум Китабского района Кашкадарьинской области и в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **122 418,195сум** в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2021 г.

В текущих ценах с учетом налога на добавленную стоимость в размере **145 004,352сум** несет рекомендательный характер.

Текущий ремонт школа 1-ДИМИ СМГ Сурум кишлаки Сурум Китабского района Кашкадарьинской области в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно – монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно – монтажных работ.

Составил:



СВОДНАЯ СМЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ДИМИИ СМГ СУРУМ КИШЛАКЕ СУРУМ КИТАБСКОГО РАЙОНА


№	Наименование	Основная заработная плата рабочих-строителей с социальное страхованием	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Транспортные услуги 5%	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты и расходы подрядчика 22,16%	Итого прочих затрат	Строительные страхования объекта 0,32 %	Оборудования и мебели	Транспортные услуги на оборудование 2%	Всего стоимость по объекту в текущих ценах без НДС	Всего стоимость по объекту в текущих ценах с НДС 15%
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ДИМИИ СМГ СУРУМ КИШЛАКЕ СУРУМ КИТАБСКОГО РАЙОНА	63 840,331	237,455	34 412,928	0,00	1 720,646	100 211,360	22 206,837	122 418,198	0,000	0,000	0,00	122 418,198	140 780,928
	ИТОГО	63 840,331	237,455	34 412,928	0,00	1 720,646	100 211,360	22 206,837	122 418,198	0,000	0,00	0,00	122 418,198	140 780,928
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 2,5 %													4 223,428
	ВСЕГО С ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА													145 004,355

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС = 122 418,198 тыс.сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС = 145 004,355 тыс.сум

Главный инженер проекта

Д. ИСМАТОВ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ДИМИ СМГ СУРУМ КИШЛАКЕ СУРУМ КИТАБСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ					
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	31,4900	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	654,992
2	E1504-027-05 ДОП. 4	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 50%	100М2	15,7450	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	188,7826
2.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,47235
2.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,456605
2.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	6,9278
2.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	2,3618
3	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100М2	3,2560	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	166,0886
3.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,35816
3.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,036793
3.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,166056
3.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,059813
4	E1504-034-01 ДОП. 6	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100М2	31,4900	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,01	1700,7749
4.2	9219	ВОДА	М3	0,44	13,8556
4.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	3149
4.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	1908,294
4.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	78,725
4.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	62,98
4.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	799,846
5	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	21,6500	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	941,775
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	1,5155
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	1,5155
6	E1101-014-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	100М2	0,7000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,3	21,21
6.2	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	11,02	7,714
6.3	9219	ВОДА	М3	0,5	0,35
6.4	22004	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М150)	М3	10,2	7,14
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3673,623
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		1,5155
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч		7,714
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,346
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
5	9219	ВОДА	М3		14,2056
6	22004	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М150)	М3		7,14
7	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ		3149
8	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ		1908,294
9	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т		0,036793
10	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0,622661
11	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ		78,725
12	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		69,9078
13	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ		799,846
14	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		0,059813
15	44059	ВЕТОШЬ	КГ		2,3618

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ДИМИ СМГ СУРУМ КИШЛАКЕ СУРУМ КИТАБСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В базисных ценах В текущих ценах
98490,714 ТЫС.СУМ. -- ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость			
					в базисном уровне		в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N								
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ								
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3673,623	17378,03	63840331,00	--	--
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5155	--	--	--	--
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			63840331		--
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
3	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	7,714	14193	109484,80	--	--
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,346	54548	127970,15	--	--
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			237455		--
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			--		--
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ								
5	9219	ВОДА	М3	14,2056	--	--	--	--
6	22004	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М150)	М3	7,14	418938	2991217,32	--	--
7	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "СРАУЗИТ" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	3149	920	2897080,00	--	--
8	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	1908,294	9000	17174646,00	--	--
9	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,036793	10500000	386324,40	--	--
10	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,622661	850000	529261,85	--	--
11	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	78,725	16500	1298962,50	--	--
12	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	69,9078	40000	2796312,00	--	--
13	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	799,846	6750	5398960,50	--	--
14	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,059813	15600000	933078,43	--	--
15	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,3618	3000	7085,25	--	--
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			34412928		--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			98490714		--
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ			--		--
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:			СУМ			98490714		--
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ:			СУМ			--		--
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			98490714		--

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ДИМИ СМГ СУРУМ КИШЛАКЕ СУРУМ КИТАБСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ					
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	31,4900	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	654,992
2	E1504-027-05 ДОП. 4	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 50%	100М2	15,7450	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	188,7826
2.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,47235
2.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,456605
2.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	6,9278
2.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	2,3618
3	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100М2	3,2560	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	166,0886
3.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,35816
3.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,036793
3.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,166056
3.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,059813
4	E1504-034-01 ДОП. 6	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100М2	31,4900	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,01	1700,7749
4.2	9219	ВОДА	М3	0,44	13,8556
4.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	3149
4.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	1908,294
4.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	78,725
4.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	62,98
4.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	799,846
5	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	21,6500	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	941,775
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	1,5155
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	1,5155
6	E1101-014-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	100М2	0,7000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,3	21,21
6.2	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	11,02	7,714
6.3	9219	ВОДА	М3	0,5	0,35
6.4	22004	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М150)	М3	10,2	7,14
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3673,623	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5155	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	7,714	
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,346	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
5	9219	ВОДА	М3	14,2056	
6	22004	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М150)	М3	7,14	
7	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	3149	
8	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	1908,294	
9	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,036793	
10	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,622661	
11	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	78,725	
12	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	69,9078	
13	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	799,846	
14	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,059813	
15	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,3618	

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ДИМИ СМГ СУРУМ КИШЛАКЕ СУРУМ КИТАБСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	98490,714	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	3675	чел.-ч
Сметная заработная плата	63840,331	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ							
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	31,4900		361463,02	11382471
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,8	654,992	17378,03	11382471
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				361463,02	11382471
2	E1504-027-05 ДОП. 4	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 50%	100M2	15,7450		252699,02	3978746
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	11,99	188,783	17378,03	3280669
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				208362,58	3280669
2.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,47235	54548,00	25766
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1636,44	25766
2.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,456605	850000,00	388114
2.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,44	6,9278	40000,00	277112
2.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	2,36175	3000,00	7085
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42700,00	672312
3	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100M2	3,2560		1341025,59	4366379
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	166,089	17378,03	2886292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				886453,31	2886292
3.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,35816	54548,00	19537
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6000,28	19537
3.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,036793	10500000,00	386324
3.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,166056	850000,00	141148
3.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,059813	15600000,00	933078
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				448572,00	1460550
4	E1504-034-01 ДОП. 6	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TEX"	100M2	31,4900		1868687,40	58844966
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	54,01	1700,775	17378,03	29556117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				938587,40	29556117
4.2	9219	ВОДА	M3	0,44	13,8556	--	--
4.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 "CRAUZIT" /ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ/	КГ	100	3149	920,00	2897080
4.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX"	КГ	60,6	1908,294	9000,00	17174646
4.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	78,725	16500,00	1298963
4.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	2	62,98	40000,00	2519200
4.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	799,846	6750,00	5398961
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				930100,00	29288849
5	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	21,6500		759762,67	16448862
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	43,5	941,775	17378,03	16366194
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	1,5155	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				755944,31	16366194
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	1,5155	54548,00	82667
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3818,36	82667
6	E1101-014-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	100M2	0,7000		4956128,77	3469290
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,3	21,21	17378,03	368588
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				526554,31	368588
6.2	1381	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ.-Ч	11,02	7,714	14193,00	109485
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				156406,86	109485
6.3	9219	ВОДА	M3	0,5	0,35	--	--
6.4	22004	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (M150)	M3	10,2	7,14	418938,00	2991217
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4273167,60	2991217
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				98490714
		В том числе:					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				98490714
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				31421711
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				63840331

1	2	3	4	5	6	7	8
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				2991217
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				98490714
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				63840331
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				98490714
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				63840331
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		СУМ				98490714
		В том числе:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				98490714
	МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				31421711
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		СУМ				63840331
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		СУМ				2991217
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		СУМ				98490714
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				63840331
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				98490714
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				3675
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				63840331

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор 1-ДИМИ СМГ Сурум Китабского
района Кашкадарьинской области




С.Кодиров

«13» 04 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: Директор 1-ДИМИ С.Кодиров, бухгалтер Ш.Мухаммадиев и зафхоз Ш.Жабборов после осмотра составили настоящий акт о том что «Текущий Ремонт 1-ДИМИ СМГ Сурум Кишлаке Сурум Китабского Района» необходимо произвести нижеследующие виды работ:

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Описание работ	Единица измерения	Стоимость
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	31,49
2	ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 50%	100M2	15,745
3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100M2	3,256
4	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "SAND-TECH"	100M2	31,49
5	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	21,65
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ	100M2	0,7

Составили настоящей дефектный акт в 3-х экземплярах для составлению сметных документации
состав комиссии :

Директор №:1-ДИМИ

Бухгалтер:

Зафхоз:

Профсоюз:

 С.Кодиров

 Ш.Мухаммадиев

 Ш.Жабборов

 К.Зарипов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:29-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 39271

Obyekt nomi «“Kitob tumani Surum MFY xududida joylashgan -DIMI binosini tashqi pardoqlash ishlari”»

Buyurtmachi - "Dizayin Shahrikesh loyiha" XK

Bosh loyihachi - "Dizayin Shahrikesh loyiha" XK

Litsenziya AL-001160 03.07.2020 y.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38148

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Surum 1-DIMI SMG direktori tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari imzolagan “Nuqson dalolatnomasi”.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta hujjatlari quyidagilardan iborat:

Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Surum 1-DIMI SMG direktori tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari imzolagan “Nuqson dalolatnomasi”

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar ro'yxati

Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Tashqi devor yo'zasini tozalash

Tashqi devor yo'zasini 50% pardoqlash

Sokil yo'zasini moyli bo'yoqlash

Tashqi devor yo'zasini bo'yoqlash

Pardozlash ishlarini qilish uchun 16m balandlikda ishlash uchun lesalarni mantaj qilish

Asosiy texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 140 780,928 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 3 673,622 kishi. Soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17 378,032 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 140 780,928 ming so'm miqdorida.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. **"Kitob tumani Surum MFY xududida joylashgan -DIMI binosini tashqi pardozlash ishlari"**, ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda quyidagi asosiy texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ko'rib chiqish va tasdiqlash tavsiya etiladi:

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 140 780,928 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 3 673,622 kishi. Soati

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan

tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

«ТАСДИКЛАНДИ»

**Китоб Давлат 1-сонли
ихтисослаштирилган умумтаълим
мактаб-интернати директори**



[Handwritten signature]

С.Кодиров

« 20 » май 2022 йил

**Китоб Давлат 1-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим
мактаб-интернат биносини жорий таъмирлаш ишлари**

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

2022 йил

ТАНЛОВ ЭЪЛОН КИЛАДИ

Объект номи – Китоб Давлат 1-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернати биносини жорий татмирлаш;

Объектнинг бошлангич нархи (ККС ҳисобга олинганда) – 140 780 928 сум;

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун

Буюртмачи: Китоб Давлат 1-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернати

(Китоб тумани Сурум МФЙ Сурум кишлоғи)

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлар ҳисобидан

- Танлов иштирокчилари куйидаги талабларга лойик булишлари лозим: иш (хизмат) лари бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомалага лаёқат ваколатларига эга ва тажрибали булишлари шарт.
- Танлов иштирокчилари Электрон ретинга киритилган булиши, курилиш пудрат ташкилотларининг руйхатини ва электрон рейтинг тоифаси хақидаги ахборотни такдим этиши шарт.
- Маҳаллий хизмат курсатиш ташкилотлари танловда катнашганда, танлов таклифларини баҳолашда маҳаллий танлов иштирокчиларига куйидаги нарх курсатгичлари ҳисобга олинади.
- Танлов иштирокчиси хизмат курсатиш иш турларини куздан кечирини тугрисида маълумотга эга булиши шарт.
- Танлов иштирокчилари танловда катнашини тугрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари буйича суровномалар билан танлов ташкилотчиси мукамал ва жорий таъмирлаш ишлари буйича 1-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернатига куйидаги манзил буйича мурожаат этишлари мумкин:
- Кашкадарё вилояти Китоб тумани Сурум МФЙ Сурум кишлоғи.
- Тасдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари буйича махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
- Таклифлар танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонида чоп этилган куни ва вақтига қадар қабул қилинади.

Эълон «xarid.uzex.uz» махсус ахборот порталида берилган.

Буюртмачи ташкилот раҳбари:




С.Кодиров

«ТАСДИКЛАНДИ»

Китоб Давлат 1-сонли
ихтисослаштирилган умумтаълим
мактаб-интернати директори



 С.Кодиров

« 30 » май 2022 йил

Китоб Давлат 1-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим
мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш учун танловга
катнашадиган ташкилотларга куйиладиган талаблар:

1	Ташкилот номи	Китоб Давлат 1-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернати
2	Манзили	Кашкадарё вилояти Китоб тумани Сурум МФЙ Сурум кишлоги
3	Хизмат курсатиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Танловда катнашишталаблари	<p>Корхонанинг тулик юридик манзили банк ва солик реквизити, телефон раками гувоҳномаси ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф</p> <p>Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси ва бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат</p> <p>Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техник ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот</p> <p>Танловга куйилаётган объектни урганганлик тугрисида маълумстнома (тасдиқланган булиши шарт)</p> <p>Шу турдаги ишларни бажарганлик тугрисида маълумот (Ф-2, Ф-5) такдим этиш</p>

Буюртмачи ташкилот раҳбари:



 С.Кодиров

