



ARX ENERGO PROEKT

ООО "ARXENERGOPROEKT"



РАСЧЕТ

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОСЕЛОК "КЕГЕЙЛИ"
КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА**

Локально-ресурсная смета

Локально-ресурсная ведомость

**ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ARXENERGOPROEKT"**

Директор:

Гип:

Составил:



Бекназаров А.

Матмуратов И.

Ормашов М.

г. Нукус - 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОСЕЛОК "КЕГЕЙЛИ" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с октябрь месяца 2020г. по сентябрь месяц 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 4 квартал 2021г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая удаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-09).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 117 669,059 тыс. сум

(Сто семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьдесят девять)

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 135 319,418 тыс. сум

(Сто тридцать пять миллионов триста девятнадцать тысяч четыреста восемнадцать)

В рекомендуемых текущих ВСЕГО: 140 000,000 тыс. сум

(Сто сорок миллионов)

Проверил



Матмуратов И.

Составил:



Ормашов М.

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОСЕЛОК "КЕГЕЙЛИ" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 12 месяцев с октябрь 2020 года по сентябрь 2021 года составила:

2 579 220,275 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

167,500 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 579 220,275 : 167,500 = 15398,330 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 825,164 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 825,164 x 15 398,330 : 1000,0 = 12 706,148 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:


12 706,148 x 0,120 = 1 524,738 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

12 706,148 + 1 524,738 = 14 230,885 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел. час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
			З/плата с отчислением /тыс. сум/							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	825,164 14 230,885	630,945	24 083,716	-	13 184,347	50 246,381	-	102 376,274
		ИТОГО	825,164 14 230,885	630,945	24 083,716	0,000	13 184,347	50 246,381	0,000	102 376,274
		Заготовительно-складские расходы			2% 481,674	0,000	2% 263,687	1,2% 602,957		1 348,318
		Транспортные услуги			5% 1 204,186	0,000	1,5% 197,765	2% 1 004,928		2 406,879
		ИТОГО	825,164 14 230,885	630,945	25 769,576	0,000	13 645,799	51 854,265	0,000	106 131,470
		Прочие затраты подрядчика 20,87%								106 131,470 - 51 854,265 = 54 277,206 x 0,2087
										11 327,653
										ВСЕГО
		Затраты на страхование строительства 0,32%								117 459,123 - 51 854,265 = 65 604,859 x 0,0032
										209,936
										ИТОГО без НДС
										117 669,059
										НДС 15%
										17 650,359
										ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС
										135 319,418
										Затраты на ПИР
										4 059,583
										Затраты на экспертизу
										621,000
										ИТОГО расчетная стоимость с учетом НДС
										140 000,000

Проверил



Матмуратов И.

Составил:

Ормашов М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТЫ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОСЕЛОК "КЕГЕЙЛИ" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 0027.1
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	102 376 274 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	14 230 885 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	630 945 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	37 268 063 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	50 246 381 сум

ОСНОВАНИЕ:

13 184 347

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	825,164	17 246,13	14 230 885
			ИТОГО				14 230 885
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	8,36	72 437,00	605 573
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,92	950,00	1 824
3	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,24	71 069,00	17 057
4	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,52	1 176,00	6 492
			ИТОГО	СУМ			630 945
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		C1590-4-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ IP-55	ШТ	24	24 360,00	584 640
2		270704-3028	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРА	ШТ	16	206 000,00	3 296 000
3		C1590-4-3	ПИЛОТ 6 PORT	ШТ	1	127 820,00	127 820
4		CRJ45-8-8	КОННЕКТОРЫ [RJ-45 5E 8P8C]	ШТ	400	1 428,00	571 200
5		6233-30	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FTP 5E 4X2X0,52	КМ	1,9	1 817 391,00	3 453 043
6		151-1040	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X1,5	1000М	1,9	5 121 739,00	9 731 304
7		589800-У194	КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЬ	ШТ	60	30 000,00	1 800 000
8	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,632	40 000,00	65 280
9	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	58,56	4 000,00	234 240
10	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	18,24	14 872,00	271 265
11	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000756	928 000,00	702
12	046044	C1651-1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	10М	181,35	91 510,00	16 595 339
13	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	1,728	13 800,00	23 846
14	098510	C1512-45	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ С 3.К. 16А, РС16-007В	ШТ	24	21 391,00	513 384
			ИТОГО	СУМ			37 268 063

			ВСЕГО	СУМ			37 268 063
ОБОРУДОВАНИЕ							
1	1702-3-1	УЛИЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА IP 2MP	ШТ	6	1 280 000,00		7 680 000
2	C170РАДИ	РАДИОМОСТ НА 20 КМ	ШТ	7	1 245 000,00		8 715 000
3	C170РАД	РАДИОАНТЕНА НА 120 ГРАДУС	ШТ	1	1 327 828,50		1 327 829
4	1517-2544	ЯЩИК	ШТ	24	750 000,00		18 000 000
5	C170524-3-16	КОММУТАТОР ГИГАБИТНЫЙ, 8 ПОРТОВ	ШТ	24	576 800,00		13 843 200
6	151747-1093	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 1Ф ВА47-63 1П 1ЕК 16А	ШТ	48	14 174,00		680 352
		ИТОГО	СУМ				50 246 381
		ВСЕГО	СУМ				50 246 381
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				50 246 381
		ВСЕГО	СУМ				102 376 274

Составил: _____  ОРМАШОВ М.

Проверил: _____  МАТМУРАТОВ И.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТЫ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОСЕЛОК "КЕГЕЙЛИ" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 0027.1

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	Ц10-9-3-9 ШНК.ДОП.3	МОНТАЖ НАРУЖНОЙ КАМЕРЫ ВИДЕНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	18	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12	216
2	1702-3-1	УЛИЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА IP 2MP	ШТ	6	
3	Ц10-4-100-1	ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. ШКАФ ИЛИ СТАТИВ [СТОЙКА] МАССА, ДО, КГ 100	ШТ	8	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13	104
4	С170РАДИ	РАДИОМОСТ НА 20 КМ	ШТ	7	
5	С170РАД	РАДИОАНТЕНА НА 120 ГРАДУС	ШТ	1	
6	Ц8-3-599-1	МОНТАЖ ЩИТКОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В ОПОРАХ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	ШТ	24	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,77	66,48
6.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,24
6.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	5,52
6.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,96
7	1517-2544	ЯЩИК	ШТ	24	
8	Ц10-4-67-23	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЛОКАЛЬНЫЙ СЕТ	ШТ	24	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,18	52,32
9	С170524-3-16	КОММУТАТОР ГИГАБИТНЫЙ, 8 ПОРТОВ	ШТ	24	
10	Ц10-4-66-4	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ	24	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4	96
11	С1590-4-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ IP-55	ШТ	24	
12	Ц8-3-526-2	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	48	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	111,36
12.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	1,92
12.3	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,672
12.4	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	58,56
12.5	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	18,24
12.6	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	1,728
13	151747-1093	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 1Ф ВА47-63 1П ИЕК 16А	ШТ	48	
14	Ц8-3-591-9	МОНТАЖ РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,24	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	9,144
14.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000756
15	С1512-45	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ С З.К. 16А, РС16-007В	ШТ	24	
16	270704-3028	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРА	ШТ	16	
17	С1590-4-3	ПИЛОТ 6 PORT	ШТ	1	
18	СRJ45-8-8	КОННЕКТОРЫ [RJ-45 5Е 8P8С]	ШТ	400	
19	Ц10-1-54-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ВОЗДУШНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЖЕЛОБАМ. КАБЕЛЬ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ ОТ 10 ДО 50 КМ БЕЗ ВЯЗКИ ПАКЕТАМИ	100М	38	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,47	169,86
19.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,22	8,36
20	6233-30	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FTP 5Е 4Х2Х0,52	КМ	1,9	
21	151-1040	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х1,5	1000М	1,9	
22	С1651-1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	10М	181,35	
23	589800-У194	КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЬ	ШТ	60	

Составил:  ОРМАШОВ М.Проверил:  МАТМУРАТОВ И.

«УТВЕРЖДАЮ»



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОСЕЛОК "КЕГЕЙЛИ" КЕГЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:

~~Гл. инженер Кезылайского РЧБ К. Билмуратов~~
~~Старший инженер Кезылайского РЧБ Э. Козоқбаев~~
~~Тех. мастер Кезылайского РЧБ А. Отарбаев~~
Казымбетов Б.

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			
1	МОНТАЖ НАРУЖНОЙ КАМЕРЫ ВИДЕНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	18
2	ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ. ШКАФ ИЛИ СТАТИВ [СТОЙКА] МАССА, ДО, КГ 100	ШТ	8
3	МОНТАЖ ЩИТКОВ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В ОПОРАХ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	ШТ	24
4	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЛОКАЛЬНЫЙ СЕТ	ШТ	24
5	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ	24
6	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	ШТ	48
7	МОНТАЖ РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,24
8	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ВОЗДУШНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЖЕЛОБАМ. КАБЕЛЬ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ ОТ 10 ДО 50 КМ БЕЗ ВЯЗКИ ПАКЕТАМИ	100М	38

~~К. Билмуратов~~ /подпись/

~~Э. Козоқбаев~~ /подпись/

~~А. Отарбаев~~ /подпись/

Казымбетов Б. /подпись/



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rebsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana:19-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42712

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumani Kegayli qishlog'idagi ko'cha videokuzatuv qurilmasini urnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Kegayli tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "ARX ENERGO PROEKT" MChJ

Litsenziya AL-001585 sonli, 11.01.2021 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi yangi qurilish.

Murojaat raqami: № 40947

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nukson dalolatnoma.
- Loyiha-tadqiqot ishlari uchun 19.05.2022y №48 sonli tuzilgan shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumani Kegayli qishlog'idagi ko'cha videokuzatuv qurilmasini urnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 135319,418 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari(Asbob-uskunalar xarajatlarisiz):	65814,794 ming so'm.
Asbob-uskunalar:	51854,265 ming so'm.
QQS:	17650,359 ming so'm.
Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari:	4680,583 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumani Kegayli qishlog'idagi ko'cha videokuzatuv qurilmasini urnatish» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH