

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHAR

«VODIY MEGA PROEKT»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHAR

«VODIY MEGA PROEKT»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Фаргона вилоят Фаргона шаҳар Фаробий (Хужанд) кучаси 3-уй, 2-хонадон, телефон: (+998-91) 117-02-26.
Х/р – 20208000700617378001, МФО- 00539, АТ «Асака банк» Фаргона филиали, ИНН. – 303895657
Лицензия № 002072, берилган сана 01.08.2016 (бессрочная)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

по объекту:

**“ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ В МФЙ НОВКЕНТ КУВИНСКОГО РАЙОНА
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ”**

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

КНИГА №1

*Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Сводка затрат
Локальная ресурсная смета
Локальная ресурсная ведомость*

Директор
ООО «VODIY MEGA PROEKT»



ГИП:

Т.Турдалиев

А.Давронов

Фергана 2022 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ в МФЙ НОВКЕНТ КУВИНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{о} + Пп)$$

где $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование,
 $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов,
 $C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции,
 $C_{о}$ - затраты на оборудование
 $Пп$ - прочие затраты подрядчика,

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет,
 $C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%)
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$$

где $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону,
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднечасовая зарплата с учетом соц страх	$C_{ч} =$	12 114,89 сум/час
	Траб=	1 181,08 Чел.Час
	$C_{зп} =$	14 308 709 сум
	Ксс Соц.страх от зарплаты 12%=	1 717 045 сум

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах,
 $Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{эм} = \mathbf{190\ 909 \text{ сум}}$$

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле

$$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$$

где $C_{м1}$, $C_{м2}$, $C_{м3}$, $C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср}$$

где N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

	$C_{м} =$	9 353 624 сум
$C_{м1}$ (кабельная продукция) =		0 сум
$C_{м2}$ (металлоконструкция) =		0 сум

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования

$$CoN = N \times Цср,$$

где N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$Co = 28\,334\,592 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	14 308 709 сум
2	Соц страх от основной зарплаты 12% (Ккс)	1 717 045 сум
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	190 909 сум
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным и складским расходом (См)	9 353 624 сум
5	Кабельная продукция с транспортным и складским расходом (См1)	0 сум
6	Металлоконструкция с транспортным и складским расходом (См2)	0 сум
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортным и складским расходом (Со)	28 334 592 сум
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:		53 904 879 сум

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

$$Пп = (Сзп+Ккс+Сэм+См+См1+См2) \times 19,39\%$$

$$Пп = 4\,958\,079 \text{ сум}$$


$$\text{Итого с прочими подрядчика} = 58\,862\,958 \text{ сум}$$

Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика	58 862 958 сум
Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта)	188 361 сум
Коэффициент риска 0 %	0 сум
ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС	59 051 319 сум
НДС 15 %	8 857 698 сум
ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС	67 909 017 сум
Прочие затраты и расходы заказчика	1 986 273 сум
Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	69 895 290 сум

Составил



Проверил:



Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ В МФЙ НОВКЕНТ КУВИНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей (на 2022г 12 114 89 сум/ч)	14 308 709
1	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1 717 045
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	190 909
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	9 353 624
4	Затраты на металлоконструкцию с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %	0
5	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
6	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	28 334 592
7	Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой	0
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2022г - 168,25 час (по данным Минтруда)</i> <i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области - 2 038 330,2425 (Гостат Республики Узбекистан)</i> <i>Среднечасовая ставка оплаты труда (2 038 330,2425 / 168,25 = 12 114,89 сум/час)</i>	168,25
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	1 181,08
	Итого прямых затрат:	53 904 879
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р УЗБ -строительными организациями)	4 958 079
	Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика	58 862 958
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР Узб От 20 12 1999г За №532	188 361
10	Кoeffициент риска (1 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15 12 2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (x1,01 100) (0%)	0
	Прочие затраты и расходы заказчика	1 986 273
	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 400 000
	Затраты на экспертизу ПСД	305 000
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	204 562
	Затраты на содержание ГАСН (0,3% от итогов прямых затрат)	76 711
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	59 051 319
12	Стоимость НДС 15 %	8 857 698
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	67 909 017
14	Прочие затраты и расходы заказчика	1 986 273
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика	69 895 290

СОСТАВИЛ



по объекту ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ в МФИ НОВКЕНТ КУВИНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

в тыс сум

№№	Наименование объектов и смет	Затраты труда (чел-час)	Основная з/пл сум среднечасовая ставка оплаты труда 12 114.89 сум/ч	Начисление соц страх 12% сум	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия (с учетом складских 2% и транспортных 5%)	Затраты на металлоконструкцию (с учетом складских 0.75% и транспортных 5%)	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1.5%	Оборудование (с учетом складских 2% и транспортных 1,2%)	Затраты на перевозку грузов учтенные сметой	Всего
01-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1 181,08	14 308,709	1 717,045	190,909	9 353,624	0,000	0,000	28 334,592	0,000	53 904,879
	ИТОГО	1 181,08	14 308,709	1 717,045	190,909	9 353,624	0,000	0,000	28 334,592	0,000	53 904,879
	ВСЕГО:	1 181,08	14 308,709	1 717,045	190,909	9 353,624	0,000	0,000	28 334,592	0,000	53 904,879

ЗДАНИЕ



СОСТАВИЛ:



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали

Хужжат берилган: "VODIY MEGA PROEKT" MAS'ULIYATI SHEKLANGAN
JAMIYATI
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303895657

№ 7934-7658-ee68-1266-3473-5058-9071
Хужжат яратилган сана: 2020-06-21
Асноз рақами: 19974822

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"VODIY MEGA PROEKT" MAS'ULIYATI SHEKLANGAN JAMIYATI га объектларнинг мурақаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексахда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 21-06-2020 йил
Лицензия рақами: АЛ-000929
Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303895657
Юридик шахснинг почта манзили: FARG'ONA KO' CHASI, 41 UY, 16 XONADON
Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маъжасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низома мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун ero.gov.uz веб-сайтга ўлинг ва электрон хужжатнинг №86 рақамини киритинг. Ўш шэбел телефон ердэмида QR-кодни сканер қилинг. ДИҚҚАТ! Вазирлар Маъжасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.

8182



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси ЛИЦЕНЗИЯ

002072

Мазкур лицензия билан "VODIY MEGA PROEKT" МЧЖ _____ га

Уй-жой хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш _____ билан

шугулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):
Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Фарғона кўчаси, 41/16

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги идентификация рақами: 303895657

Лицензия берилган сана: 2016 й. 01 август

Лицензия амал қилиш мuddати: _____ й. мuddатсиз _____ гача

Реестр бўйича таътиб рақами: № АЛ-955

Ваколатли шахс: А.Р. Тохтаев

Ушбу лицензия шартномаси билан бирага ҳақиқий ҳисобланади.

Лицензия амал қилиш мuddати _____ й. _____ гача

Ваколатли шахс _____



М.У.



2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ В МФЙ НОВКЕНТ КУВИНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО
1	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ СЕКЦИОННЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫХ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВт [0,05 Гкал/ч]	КОТЕЛ	3
2	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	3
3	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100М	0,25
4	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100М	0,18
5	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	3,19
6	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100ШТ	0,83
7	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100КВТ	0,1245
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ), КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,404
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,025
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,025
11	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	0,05
12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,1
13	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	0,05
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,05
15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,025
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,025

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

 Должность
И.А. Ибрагимов
 Должность

 Должность

 Подпись
И.А. Ибрагимов
 Подпись

 Подпись

 Ф.И.О.
В. Исмаилов
 Ф.И.О.
В. Исмаилов
 Ф.И.О.

 Ф.И.О.

“ТАСДИКЛАНДИ”

Кува тумани МТБ мудир

Ж. Турғунов



Кува тумани Новкент МФЙ худудида жойлашган 24-сонли мактабгача таълим ташкилоти да исиклик тизимини жорий таъмирлаш объекти бўйича

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ХУЖЖАТ

ТАНЛАШ ХУЖЖАТИНИ ИШЛАБ ЧИКДИ
Кува тумани Мактабгача таълим бўлими

2022-йил

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ
РИШТОН ТУМАНИ

«FARG'ONAFAYZEKSPERTIZA»
МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONAVILOYATI
RISHTONTUMANI

«FARG'ONAFAYZEKSPERTIZA»
MA'SULIYATICHEKLANGAN
JAMIYATI

150100. Фарғонавилоят Фарғонашаҳар Мустақиллик к. 83 уй, телефон: (+998-91) 285-46-96.
Х/р – 2020800000326598001, МФО- 00493, АЖ «Миллий банк» Фарғонавилоят филиали, ИНН. – 302 948123
Лицензия № 001735. берилган сана 02.06.2014 (бессрочная)



10.01.2022 год

ЕКСПЕРТХУЛОСА №1/22 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ВЫДАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

По рассмотрению проектно-сметной документации по объекту:
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ В МФЙ НОВКЕНТ КУВИНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ЗАКАЗЧИК НА ЭКСПЕРТИЗУ: «VODIY MEGA PROEKT» МЧЖ
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: «VODIY MEGA PROEKT» МЧЖ
НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ: № 002072 от 01.08.2016 г. (бессрочная)
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: Давронов А.
ГОД РАЗРАБОТКИ ПИСЬМО ЗАКАЗ: 2022 ГОД

ФАКТИЧЕСКИЙ ПОСТУПИЛ: 7.01.2022 ГОД БЕЗ ЗАМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Основанием для составления сметной документации является – Дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
- Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат.

Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г № 226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительство РУ» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39

В основе расчета использован «ресурсный метод».

-Итого стоимость с затратами заказчика	69 895 290 сум
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика	1 986 273 сум
-транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы	7%

ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

(Результаты экспертного рассмотрения)

-по трудовозатратам—замечаний нет.

Помашин и механизмов—исключить краныбашенный 8т, автомобили бортовые 5 т.

- материалы:стоимость отвод стальной д=40мм принять по 7 218 сум за 1шт, пробка для радиатора принять по 5 000 сум за 1шт, краски масляные принять по 22 500 000 сум за 1т, радиаторы принять по 316 800 сум за 1квт.

-транспортные и заготовительно-складские расходырекомендуется на материалы принимать 5% против 7%, на оборудование принимать 2% против 3,2%.

- исключить затраты на содержание ГАСН.

ВЫВОДЫ

ООО «FARG'ONAFAYZEKSPERTIZA» рассмотрев представленную сметную документацию по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ В МФЙ НОВКЕНТ КУВИНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (сум)	Рекомендуемая стоимость(сум)
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительских расходов	9 353 624	8 466 680
Металлоконструкция с учетом транспортно- заготовительских расходов	0	0
Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортно-заготовительских расходов	0	0
Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой	0	0
Оборудование с учетом транспортно- заготовительских расходов	28 334 592	28 005120
Эксплуатация машины механизмы	190 909	124 249
Затраты на основную з/плату	14 308 709	14 308 709
Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 717 045	1 717 045
Итого прямых затрат	53 904 879	52 621802
Прочие затраты подрядчика 19,39%	4 958 079	4 773 175
Страхование объекта	188 361	0
Кoeffициент риска 0%	0	0
Всего стоимость строительство без НДС	59 051 319	57 394 977
Всего стоимость строительство с НДС	67 909 017	66 004 224
Прочие затраты заказчика	1 986 273	1 901 933
Всего стоимость строительство с НДС и с затратами заказчика	69 895 290	67 906 157

Экономия составляет- 1 989,133 тыс. сум.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов,осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений»,Постановлением КМ от 12.05.2004 г № 226 «О внесении изменение в некоторые решение Правительство РУ»и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах –ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составление ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства договорных текущих ценах»Утвержденных приказом Гос.Ком.РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за №39 и в условиях рыночных отношениданное заключение имеетрекомендательный характер.Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования в тендерных торгах на ранних стадиях реализации проекта- принимают заказчик. (ШНК 4.01.16-04 Глава №3,строка 3.4)

Рекомендуемая стоимость объекта не является основанием для заключения договора подряда и не может служить основанием для взаиморасчетов между сторонами.

ЭКСПЕРТ:



А.Курбонов



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

МУ-80V.UZ
Ягона Интернет
Давлат Хизматлари Портали

№ 0975-25-06-1436-8386-4284-1-919-8099
Хужжат рақами/ID нумари: 0020010107

Хужжат берилган олинган тўра с огранциршиш
ОИВЕЛ СЕРВИСНОВА ФАРГОГА FAUZ EKSP
Қўбўқон қўриқлиш лицензияси рақами: 0020010107

Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказушчи юридик шахсларини аккредитацияда
Ўтказилганлиги туғрисида
ГУВОҲНОМА

Масъулияти чекланган ски қўшиқча нақшуралиги жамаиат ООО FARGONA FAUZ
EKSPERTIZA га Қурилиш лойиҳаларинини экспертизасида ўтказуш фаолиятини амалга ошириш
ҳуқуқига гувоҳнома берилди

Гувоҳнома берилган сана: 07-01-2020 йил
Гувоҳнома рақами: ҚЛЗ-000056

Солиқ тўловчинини идентификация рақами (СТПН): 302948123

Юридик шахснинг почта манзили: ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГИШТАНСКИЙ РАЙОН
Гувоҳнома беш йил муддатга берилди

ИИЮПТОВ МИРЗАБОС МИРКОМИЛОИЧ



3764

Мазкур хужжат Интернет Маълумотида «07-01-2020 йил 15 соғатдан ортиқ вақтдан
кўйиб қолган» ҳолатида бўлиши мумкин. Бундан ташқари, Интернет Маълумотида
маълумотларнинг тўлиқлиги таъминланган бўлиши мумкин. Шунинг учун, бу хужжат
ҳужжатнинг тўлиқлиги таъминланган бўлиши мумкин. Шунинг учун, бу хужжат
маълумотларнинг тўлиқлиги таъминланган бўлиши мумкин. Шунинг учун, бу хужжат
ушбу хужжатнинг тўлиқлиги таъминланган бўлиши мумкин. Шунинг учун, бу хужжат
вақтдан кўйиб қолган бўлиши мумкин. Шунинг учун, бу хужжат
вақтдан кўйиб қолган бўлиши мумкин. Шунинг учун, бу хужжат
вақтдан кўйиб қолган бўлиши мумкин. Шунинг учун, бу хужжат



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси ЛИЦЕНЗИЯ

001735

Мазкур лицензия билан "FARGONA FAUZ EKSPERTIZA" МЧЖ _____ га

Қурилиш лойиҳаларинини экспертизасини ўтказиш

билан

шуғулланишга рухсат этилади

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили)
Фаргона вилояти, Олтинчи тумани, Шарк Топчи кўчаси

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги
идентификация рақами 302948123

Лицензия берилган сана 2014 й 02 июн

Лицензия амал қилуш муддати _____ й _____ муддатсиз _____ гача

Регистр бўйича тартиб рақами № ДД-27

Вакolatли шахс А.Р. Тохтаев

Лицензия амал қилиш муддати _____ и _____ гача узайтирилди

Вакolatли шахс _____

(Signature)



МУ

Ушбу лицензия шартномаси билан
бирга ҳақиқий ҳисобланади.