

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Оқдарё ТИФУК директори
К.Хасанов



2022й

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Оқдарё -2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қисм

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

Танлов предмети: Оқдарё туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси томонидан 4P48 "Зарафшон тракти" автомобил йўлининг 61.8-69 км қисмини тўла таъмирлаш объектида Тротуар куриш ишлари бўйича такдим этилган нархлар

1.2. Танлов охириги қиймати – **462 266 532** (турт юз олтмиш икки миллион икки юз олтмиш олти минг беш юз ўттиз икки) сўм.

Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Бажариладиган иш турлари техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 12 ой муддатда.

1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Оқдарё ТЙФУК (бундан кейин – "Буюртмачи" деб аталади) – танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

"Буюртмачи" манзили: Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Лойиш шаҳарчаси А.Темур кўчаси 75-уй

Эл.адрес: Sam.Oqdaryo@uzavtoyul.uz

2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Оқдарё ТЙФУК "Буюртмачи" томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

танлов предмети қийматининг камида 15 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ўзбек тилида тақдим этилиши лозим.

4.3. Куйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича куйидаги таклифлар:

- Техник таклиф, Фирменний бланкада имзоланган, номерланган ва муҳрланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ўхшаш ҳужжатлар руйхати илова қилинади);
- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тулдирилиши ва илова қилиниши лозим.

4.4. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон килинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

Техник топшириқ

Буюртмачи

Оқсарё ТНЭЭК


Оқсарё тумани ҳуқуқларни фойдаланиш унитар корпорацияси томонидан
4148 "Жарфидан тирати" истеъмолчи ҳудудининг 15-09 км қисмида тузилган
таъмирлаш объектига Трозутар суриши ишларни буюртма

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ 4Р48 "ЗЕРАШАНСКИЙ ТРАКТ" НА УЧАСТКЕ 61,8-69 ИШТЫХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Основание:		Наименование работ и затрат	Единица измерения	СМЕТА (Ф5)			
N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Количество		Стоимость	
				на ед. измерения	по проектным данным	цена	Сумма
1	2	3	4	8	9	10	11
		В. ТРОТУАРЫ И ГАЗОНЫ.					
		5.3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ТРОТУАРАХ С ПК-0+00 ПО ПК-4+78; С ПК-78+10 ПО ПК-29+63; ПК-54+30 ПО ПК-73+47 (СПРАВА) И С ПК-1+80 ПО ПК-4+72; С ПК-28+10 ПО ПК-28+83 (СЛЕВА).					
214	Е0101-197-08 ДОП. II ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВЫЕМОК НА СУЩ. ТРОТУАРАХ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3	0,0207			
214.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,11	0,188577	17 154,3	3 234,9
214.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,76	0,533232	-	-
214.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,1	0,12627	105 272,0	13 292,7
214.4	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	19,66	0,406962	162 876,0	66 284,3
215	Е310-1001 ШНК4.04.06-14 Р.Э.Т.7 К-0,41	АВТОВОЗКА ГРУНТА В НАСЫПЬ ТРОТУАРОВ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	ТН	33,1			
215.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,010783	0,35713296	-	-
215.2	3457	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,010783	0,35713296	139 457,0	49 804,7
218	Е0102-002-03	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2ГР. ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 ТН ЗА ОДИН ПРОХОД ПРИ ТОЛЩ. СЛОЯ 20СМ С ПОЛИВКОЙ ВОДЫ С ДОСТАВКОЙ ВОДЫ ДО 5КМ	1000М3	0,0207			
218.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,76	0,471132	-	-
218.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	19,39	0,401373	105 272,0	42 253,3
218.3	613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ.-Ч	6,74	0,139518	3 441,0	480,1
218.4	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,37	0,069759	128 399,6	8 957,0
219	Е0102-002-04 К-5	НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 ПРОХОДОВ	1000М3	0,0207			
219.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,55	0,487485	-	-
219.2	613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ.-Ч	47,1	0,97497	3 441,0	3 354,9
219.3	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	23,55	0,487485	128 399,6	62 592,9
220	Е0102-006-01	ПОЛИВ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА ВОДОЙ	1000М3	0,0207			
220.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	0,287937	17 154,3	4 939,4
220.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	0,287937	-	-
220.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	0,287937	178 344,6	51 352,0
221	Е0102-027-05	ПЛАНИРОВКА НАСЫПИ В ГРУНТАХ 2ГР. ВРУЧНУЮ.	1000М2	0,1125			
221.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	13,8375	17 154,3	237 372,5
222	Е0102-027-05	ПЛАНИРОВКА НАСЫПИ В ГРУНТАХ 2ГР. ВРУЧНУЮ.	1000М2	2,7880			
222.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	342,924	17 154,3	5 882 617,7
		5.4.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ТРОТУАРАХ С ПК-0+00 ПО ПК-4+78; С ПК-28+10 ПО ПК-29+63; ПК-54+30 ПО ПК-73+47 (СПРАВА) И С ПК-1+80 ПО ПК-4+72; С ПК-28+10 ПО ПК-28+83 (СЛЕВА).					
223	Е2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	100М2	28,2600			
223.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	686,718	17 154,3	11 780 159,2
223.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,92	82,5192	-	-
223.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	32,499	72 437,0	2 354 130,1
223.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	36,738	85 750,0	3 150 283,3
223.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	13,2822	178 344,6	2 368 808,8
223.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	14,88	420,5088	21 112,0	8 877 781,8
224	Е2707-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ КРАСНОГО ПЕСКА ТОЛЩ. 12СМ	100М2	28,2600			
224.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	686,718	17 154,3	11 780 159,2
224.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,92	82,5192	-	-
224.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	32,499	72 437,0	2 354 130,1
224.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	36,738	85 750,0	3 150 283,3
224.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	13,2822	178 344,6	2 368 808,8
224.6	9219	ВОДА	М3	2	56,52	730,0	41 259,4
224.7	11000	ПЕСОК КРАСНАЯ	М3	3	84,78	60 000,0	5 086 800,4
225	Е2707-002-02 К-9	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 9СМ.	100М2	-28,2600			
225.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,86	-137,3436	17 154,3	- 2 356 031,1
225.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	-25,434	-	-
225.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,9	-25,434	72 437,0	- 1 842 362,1
226	Е2706-009-01	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2	2,8260			
226.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,43	35,12718	17 154,3	602 581,1
226.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,45216	-	-
226.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,25434	77 362,4	19 676,4
227	ЦЕНА	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ 100Х100Х4ММ	М2	2826,0		11 826,3	33 421 236,1
228	Е2706-002-17 ДОП. II	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20СМ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ С УХОДОМ.	1000М2	2,8260			
228.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	853,452	17 154,3	14 640 363,1
228.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,25	136,29798	-	-
228.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	52,87446	655,0	34 632,1
228.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	63,0198	178 344,6	11 239 241,1
228.5	6327	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	204	576,504	507 370,0	292 500 834,1
228.6	9219	ВОДА	М3	178	503,028	730,0	367 210,1

1	2	3	4	8	9	10	11
228.7	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	12,2	34,4772	95 652,2	3 297 820,0
228.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,19	0,53694	2 478 261,0	1 330 677,5
228.9	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,24	0,67824	2 478 261,0	1 680 855,7
229	E2706-002-18 ДОП. 8 К-10	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 10СМ	1000M2	-2,8260		-	-
229.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53	-149,778	17 154,3	2 569 335,2
229.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,6	-38,4336	-	-
229.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,6	-32,7816	655,0	21 471,9
229.4	6327	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	102	-288,252	507 370,0	146 250 417,2
229.5	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	5,9	-16,6734	95 652,2	1 594 847,4
229.6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,1	-0,2826	2 478 261,0	700 356,6
230	ЦЕНА	АРМАТУРА А-I D-6ММ	ТН	0,0186		8 521 739,0	158 504,3
231	ЦЕНА	БИТУМНОЙ МАСТИКИ	ТН	0,4540		5 755 077,0	2 612 805,0
232	E2706-007-01	НАРЕЗКА ШВОВ СЖАТИЯ АЛМАЗНОЙ ПИЛОЙ	100М	4,3950		-	-
232.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,46	32,7867	17 154,3	562 432,6
232.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,46	81,1317	-	-
232.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,19	0,83505	3 164,0	2 642,1
232.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,92	4,0434	178 344,6	721 118,6
232.5	3064	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ АЛМАЗНОЙ ПИЛОЙ	МАШ.-Ч	15,29	67,19955	58 680,7	3 943 316,6
233	ЦЕНА	БИТУМНОЙ МАСТИКИ	ТН	0,2640		5 755 077,0	1 519 340,3
234	E3101-088-01	УСТРОЙСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ПОД ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ПОВЕРХУ ДЛЯ УХОДА.	1000M2	5,6520		-	-
234.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	45,95076	17 154,3	788 252,7
234.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	1,413	-	-
234.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	1,413	77 362,4	109 313,1
234.4	35515	РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ	10M2	110	621,72	30 000,0	18 651 600,0
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ					
		ПЕРЕВОЗКА ГПС НА 59 КМ	ТН/КМ	761,1	44 906,1	798,7	35 866 529,8
		ПЕРЕВОЗКА ПЕСОК НА 90 КМ	ТН/КМ	127,2	11 445,3	781,6	8 945 646,5
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3,36%		3,36%		8127582,555	2 915 090,1
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:	СУМ				340 336 040
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%		18,11%			61 634 857
		ИТОГО	СУМ				401 970 897
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА		0,32%			
		ИТОГО	СУМ				401 970 897
		КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА-2%		2%			
		ИТОГО	СУМ				401 970 897
		НДС -15%		15%			60 295 635
		ВСЕГО	СУМ				462 266 532

ИЧБ бошлиғи:


 П. Үроков