



# «Farg'ona Garant Loyiha Servis» Hususiy korxonasi

Лицензия раками АЛ-001195 04.07.2020. Тел: (+99890) 534-45-55

## Рабочий проект

### ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА

По объекту: "Фарғона вилояти Данғара тумани №18-сонли умумталим мактаб биносини жорий таъмирлаш"

*Сметная документация в текущих ценах*  
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

#### Книга №1

Структура прямых и прочих затрат.  
Ведомости потребных ресурсов.  
Локальные ресурсные ведомости.  
Дефектный акт.

Директор  
«Farg'ona garant loyiha servis»



М. М. Хамдамов

Ж.Н. Эгамов

Фергана 2022г.


## Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Фергона вилояти Данғара тумани №18-сонли умумталим мактаб биносини  
жорий таъмирлаш

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	508 279
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	293 123 365
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	34 541 336
	Количество рабочих часов в месяце на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,69 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	4 144 960
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>332 317 940</b>
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УзБ.-строительными организациями)	64 436 449
8	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	6 210 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	621 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	0
	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>396 754 389</b>
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	1 269 614
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>398 024 003</b>
	<b>НДС 15%</b>	<b>59 703 600</b>
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>457 727 603</b>
	<b>Итого прочие затраты заказчика</b>	<b>6 831 000</b>
	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>464 558 603</b>

Примечание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



Ж.Н. ЭГАМОВ



по объекту: Фаргона вилояти Данғара тумани №18-сонли умумталим мактаб биносини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2851,1473	12 114,89	34 541 336
	ИТОГО				34 541 336
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,5	727,00	3 999
2	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	45	1 016,00	45 720
3	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	3,915	1 018,00	3 985
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	28,9839	11 587,00	335 836
5	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,8415	701,00	1 291
6	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67	11 300,00	18 871
7	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	32,048	651,00	20 863
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,548	0,00	0
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	11,15485	0,00	0
10	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	49,31765	787,00	38 813
11	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	3,4425	11 300,00	38 900
	ИТОГО	СУМ			508 279
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА: 50	1000ШТ	0,7395	715 652,00	529 225
2	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "ВЕТОНИТ-500"	Т	2,295	1 300 000,00	2 983 500
3	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	256,59	15 000,00	3 848 850
4	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	85,05	22 500,00	1 913 625
5	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,002725	8 500 000,00	23 163
6	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00104	8 500 000,00	8 840
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,022875	8 500 000,00	194 438
8	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	332	647 047,00	214 819 604
9	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,08505	6 800 000,00	578 340
10	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03875	22 000 000,00	852 500
11	ГРУНТОВКА	Т	0,0743	14 000 000,00	1 040 200
12	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	2053,295	400,00	821 318
13	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	100	14 000,00	1 400 000
14	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01798	7 100 000,00	127 658
15	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,15255	1 200 000,00	183 060
16	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	33,35	3 500,00	116 725
17	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩ. 0,5 ММ	М2	26	63 000,00	1 638 000
18	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,936	20 000,00	98 720

19	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,348	3 000 000,00	1 044 000
20	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	190	12 174,00	2 313 060
21	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1750	4 348,00	7 609 000
22	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	11,5	652 660,00	7 505 590
23	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,0225	2 000 000,00	45 000
24	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	4,176	3 150 000,00	13 154 400
25	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,406	367 627,00	149 257
26	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97	935 000,00	906 950
27	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	20	5 000,00	100 000
28	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	1500	500,00	750 000
29	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	136,35	6 784,00	924 998
30	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	МЗ	1,711	3 000 000,00	5 133 000
31	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	8,5	45 000,00	382 500
32	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,0875	0,00	0
33	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	7,5248	18 900,00	142 219
34	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	243,2825	32 174,00	7 827 371
	ИТОГО	СУМ			279 165 109

по объекту: Фаргона вилояти Данғара тумани №18-сонли умумталим мактаб биносини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ					
1	E58-29-1 ШНК.ДОП.5	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,63	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	82,908
1.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,58	0,3654
1.3	30932	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	85,05
1.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,00504
1.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,58	0,3654
2	E12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЗРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,26	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	29,315
2.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0182
2.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,00104
2.4	35433	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩ. 0,5 ММ	М2	100	26
РАЗДЕЛ: ОКНА И ДВЕРИ					
3	E46-4-12-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	3,32	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	573,5632
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	25,6968
4	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,115	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	11,94965
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	0,8901
5	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,115	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	10,28905
5.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,4416
5.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,22885
5.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,67965
5.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	7,59
5.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	61,295
5.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	11,5
5.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,2208
5.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDA) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	14,2025
6	E10-1-36-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	100М2	3,32	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	537,2424
6.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	31,6064
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	7,3704





13	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	1,35	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	10,3275
13.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,108
13.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х60 ММ	Т	0,0003	0,000405
13.4	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	136,35
14	E15-4-25-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	1,55	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	79,6235
14.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,1705
14.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,03875
14.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,01798
14.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,0837
14.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,302
РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
15	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,5	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	108,75
15.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,175
15.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0225
15.4	51622	ШИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	8,5
15.5	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0875
16	E15-2-19-3 K=0,2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	5	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,378	51,89
16.2	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,334	1,67
16.3	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,01	0,05
16.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,194	0,97
17	E15-2-39-1 ШНК.ДОП.11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ РИСУНКА С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	5	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	900
17.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1	5,5
17.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	45
17.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	1,15
17.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	1,15
17.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	100
17.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	2,5
17.8	42908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	190
17.9	43103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1750
17.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	20
17.11	46116	СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	300	1500



"УТВЕРЖДАЮ"



Фаргона вилояти  
Дангара тумани  
таб директори  
Д.Мунинова  
20.04 2022г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшие комиссия в составе зам директор Г.Эгамбердиев, бухгалтер Ж.Норкузиёв, ГИП: Ж.Эгамов произвели осмотр ремонтируемого здания и сочли необходимым произвести нижеследующие строительные работы.


по объекту: фаргона вилояти Дангара тумани №18-сонли умумталим мактаби биносики жорий таъжирлаш

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
КРОВЛЯ			
1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	0,53
2	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,25
ОКНА И ДВЕРИ			
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	3,32
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,115
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,115
6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	100M2	3,32
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "ВЕТОНИТ") ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	1,35
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	100M2	1,35
ПОЛЫ			
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100M2	1,45
10	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100M2	1,45
11	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2	1,45
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100M2	1,45
13	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	1,35
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	1,55
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
15	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	2,5
16	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	5
17	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	5

Бош ҳисобчи:

Хужалик ишлар бўйича ўринбосар:

Лойиха бош муҳандиси:



Ж.Норкузиёв

Г.Эгамбердиев

Ж.Эгамов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich  
Sana:30-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39506**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani №18-sonli maktabi binosini joriy ta'mirlash. »

**Buyurtmachi** - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" XK  
**Bosh loyihachi** - "FARG'ONA GARANT LOYIHA SERVIS" XK  
**Litsenziya** 04-07-2020 № AL-001195  
**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari xisobidan.  
**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 38053

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Farg'ona shaxar MTB raxbari N.Irgashevaning 15.04.2022yil kungi yig'ilish bayoni.
- 1.2. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani XTB mudiri A.Sodiqov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. **Nuqson** dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani №18-sonli maktabi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 5.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani XTB mudiri A.Sodiqov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

**6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 477 447,967 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 398 024,003 ming so'm
QQS 15%	- 59 703,600 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 457 727,603 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 6 831,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 464 558,603 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 12 889,364 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-llova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani №18-sonli maktabi binosini joriy ta'mirlash., smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1

« 20 » май 2022 йил

Дангара тумани

“91-ХМКК” МЧЖ бундан кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилувчи, амалдаги корхона низомига асосан корхона раҳбари **Ж.Косимов** бундан буён матнда «Буюртматчи» деб юритилувчи амалдаги низомига асосан Дангара тумани ХТ раҳбари **А.Содиков** шахсида иккинчи тарафдан қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар.

## 1. Шартнома предмети.

1.1. «Пудратчи» ўз зиммасига «Буюртматчи» нинг топшириғига кўра ўз материаллари ёки «Буюртматчи» нинг материалларидан бажаришни, «Бош пудратчи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олиш ва уларга ҳақ тулаш мажбуриятини олади.

## 2. Шартнома баҳоси

2.1. Шартнома баҳоси **450 000 000( Турт юз эллик миллион ) сўмни ташкил этади.**

2.2. Шартнома баҳоси ўз ичига қурилиш материалларини ҳам олади.

2.3. Шартноманинг 2.1-бандида кўрсатилган баҳо тахминийдир. Шартноманинг баҳоси «Буюртматчи» тақдим қиладиган лойиха-смета ҳужжатлари бўйича белгиланади. Шартноманинг баҳоси тарафларнинг ҳар иккаласи томонидан маъқулланиб, инфляция оқибатларига кўра ўзгариши мумкин. Шартнома баҳосидан ошиб кетиш билан боғлиқ харажатларни ҳақ тулаш ушбу шартноманинг 3-бандида назарда тутилган тартибда «Буюртматчи» томонидан амалга оширилади.

## 3. Тўлов шартлари

3.1. Тўлов шакли пул ўтказиш (перечисление) асосида бўлади.

3.2. Шартнома бўйича охириги ҳисоб-китоб «Пудратчи» томонидан охириги бажарилган ишлар ҳужжатлари олдинги қабул қилинган бажарилган ишлар ҳужжатлари ва қурилиш-таъмирлаш ишлари банк назоратидан ўтгандан кейин, кечиктирилмай (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилишни ҳам қўшиб) «Буюртматчи» томонидан амалга оширилади.

“Пудратчи” томонидан бажарилган қурилиш ишлари тўлови банк назорати ўлчовидан тўлиқ ўтгандан кейин «Буюртматчи» томонидан амалга оширилади.

## 4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. «Пудратчи» ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган, белгиланган иш режасида назарда тутилган (илова қилинади) муддатда бажарилади.

4.2. Шартноманинг амалда бўлиш муддати: « 20 »май 2022 йилдан бошланади, «31» декабрь 2022 йилга қадар амал қилади.

## 5. Тарафларнинг мажбуриятлари.

### 5.1. «Пудратчи».

5.1.1. «Пудратчи» бажарилган қурилиш ишларни ҳужжатларини «Буюртматчи» га топширади.

5.1.2. Ўз қучи ва воситаси билан белгиланган ҳажмда ва муддатда назарда тутилган барча ишларни тўла бажаришни ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда «Бош пудратчи» га объектни қуриш-таъмирлаш ишларини ўз вақтида сифатли қилиб, ҚМҚ меъёрий қоидаларига ва техника-электр-транспорт хавфсизлигига ҳамда меҳнат муҳофазасига амал қилган ҳолда топшириши.

5.1.3. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши.

5.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаларини тузгани тўғрисида «Буюртматчи» га ахборот бериши ва у томонидан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши.

5.1.5. Техника хавфсизлик, ёнғин хавфсизлиги, объектларни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши.

### 5.2. «Буюртматчи»

5.2.1. Ушбу шартноманинг 1-бўлимида назарда тутилган ишларда шартномада белгиланган микдорда ва муддатда «Пудратчи»га ҳақ тулаши.



6.2. «Пудратчи»дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб икки хафта ичида объектни қабул қилиши шарт.

### **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

6.1. «Буюртматчи» кўрсатилган хизматлар ҳаққини ўз вақтида тўламаганлиги учун «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун тўлов суммасининг 0.4% миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50%дан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.2. «Пудратчи» хизмат кўрсатиш муддатларини кечиктирганда, шартнома бўйича ўз мажбуриятини лозим даражада бажармаган ҳолларда «Буюртматчи» га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0.4% миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси берилмаган товарлар баҳосининг 50%дан ошиб кетмаслиги лозим.

6.3. Пеня тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бузилган ҳуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

### **7. Форс мажор ҳолатлари.**

7.1. Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида шу шартнома бўйича олган мажбуриятларини, тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиши ёки бартараф этиши мумкин бўлмаган ҳолатлар, бунга қўшиб уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги, фуқаролик тартибсизлиги вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер қимирлаши, сув босиши, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди.

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7.4. Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар уч ой давомида мунтазам таъсир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса, «Буюртматчи» ва «Пудратчи» бошқа тарафга хабар юбориш йўли билан ушбу шартнома бекор қилиниши мумкин.

### **8. Низоларни ҳал қилиш тартиби.**

8.1. Тарафларнинг ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ бўладиган барча низолар ёки қелишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокара йўли билан ҳал қилинади.

8.2. Агар қелишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик судида кўрилишига тегишли бўлади.

### **9. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар.**

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар икки тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

9.2. Шартноманинг муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг қелишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича етказилган зарарни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

#### **9.3. «Буюртматчи» қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:**

-«Пудратчи»нинг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан тўхтатиб турилиши яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан ошиб кетганда.

-«Пудратчи»нинг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда

#### **9.4. «Пудратчи» қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:**

-«Буюртматчи» томонидан «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж, таъмирлаш ишларининг бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда.

«Буюртматчи» томонидан лойиха ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларнинг баҳоси 10 фоиздан камайганда.

-«Буюртматчи» томонидан кейинчалик қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаш имконияти йўқотилганда.



7. «Буюртматчи» ва «Пудратчи»нинг боғликлигидаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, «Буюртматчи» «Пудратчи»га улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

### 10. Бошқа шартлар.

10.1.Объектлар ва унга кирувчи инженерлик тизимлари, жихозлар материаллар ҳамда ишчиларнинг меъёрида ишлашга қафолатланган муддати, унинг учинчи шахслар тарафидан кўзланган ниятда шикаст етказган ҳолларда бундан истисно қилинади, объектни қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб 10 ой давомида белгиланади.

10.2. Объектни ёпишга қафолатланган муддат 12 ой.

10.3.Агар объектнинг қафолатланган фойдаланиш давомида унинг меъёрида фойдаланишга йўл бермайдиган камчиликлар аниқланса, қафолат муддати улар бартараф қилингунга қадар бўлган вақтга узайтирилади. Камчиликларни бартараф қилиш «Пудратчи» ҳисобидан амалга оширилади.

10.4. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф қилиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртматчи» нинг икки томонлама далолатномасида акс эттирилади.

10.5. Агар «Пудратчи» аниқланган камчиликлар далолатномасида кўрсатилган муддат ичида бажариладиган ишларнинг бунга жихозларни ҳам қўшиб, камчиликларни бартараф қилмаса, уларнинг «Буюртматчи» бошқа бажарувчининг кучи билан харажатларни «Пудратчи»га тўлаши орқали бартараф қилишга ҳақли.

10.6. «Пудратчи» қурилиш-таъмирлаш объектининг лойиха ҳужжатларини ёки унинг айрим қисмларини «Буюртматчи» ёзма рухсатисиз бирорта учини шахсларга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.

10.7. «Пудратчи» нинг айби билан объектни қуриш таъмирлаш натижасида учинчи шахсларга етказилган зарар «Пудратчи» томонидан, «Буюртматчи» нинг айби билан бўлса, «Буюртматчи» томонидан товон тўлайди. «Пудратчи» барча ҳолларда, хатто тегишли харажатларни буюртмачи қоплаган тақдирда ҳам етказилган зарарни тугатиш учун тезкор чораларни кўради.

10.8. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилган.

### ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ.

#### «Пудратчи»

##### “91-ХМКК” МЧЖ

Дангара тумани Увайсий МФЙ

Фуркат кучаси №50 уй

Универсал банк Кукон шаҳар ф-ли

х/р: 2020 8000 1004 6457 4001

МФО: 00973 ИНН: 200 201 306

Рахбар Ж.Косимов

Имзо:

М.У.



#### «Буюртматчи»

##### Дангара тумани ХТБ

Дангара тумани

Фуркат кучаси 7 уй

х/р 100222860302367092100075048

ин;200164961 ОКОНХ;97600

Марказий банк Тошкент шаҳри

Молия вазирлиги газначилиги

х/р23402000300100001010

МФО 00014 ин;201122919

Имзо:

М.У.





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI**  
**FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI**  
**DANG'ARA TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI**

150500, Dang'ara tumani, Toshkent ko'chasi, 150-uy, tel.: (998 73) 572 17 78,  
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: dangara.t-yurmarkaz@adliya.uz

“ 20 ” may 2022 yil.

Dang'ara tumani Xalq ta'limi  
bo'limiga

**YURIDIK AXAMIYATGA EGA XUJJATLARNING QONUN XUJJATLARIGA  
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

**XULOSA**

1. Loyihaning turi:

**XO'JALIK SHARTNOMASI.**

2. Loyihaning nomi:

**“91-Xo'jaliklararo mexanizatsiyalashgan ko'chma kolonna” MCHJ  
tomonidan Dang'ara tumani Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 18-maktab  
binosini 450.000.000 (to'rt yuz ellik million) so'mlik ta'mirlash bo'yicha  
xizmat ko'rsatish to'g'risida.**

3. Loyihani taqdim etgan davlat organi yoki tashkilotning nomi:

**Dang'ara tumani Xalq ta'limi bo'limi.**

4. Loyiha yuzasidan berilgan huquqiy xulosa:

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari hamda xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyihasi amaldagi qonun xujjatlari talablariga javob beradi hamda qonunga mos holda tuzilgan. Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan javobgarligi va o'zaro nizolarni hal qilish O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi hamda xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi qonuni asosida tuzilganligi haqida xulosa qilaman.

Dang'ara tumani yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh yuriskonsul'ti



B.E.Ergashev





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektini yagona davlat reyestriga

"91- XO'JALIKLARARO MEXANIZATSIYALASHGAN KO'CHMA KOLONNA" Mas'uliyati  
cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"91- XO'JALIKLARARO MEXANIZATSIYALASHGAN KO'CHMA KOLONNA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.12.2008

843

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

200201306

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, Uvaysiy MFY Tinchlik ko'chasi 50-uy,

Guvohnoma:

Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

