

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«КАТТАҚЎРҒОН ШАҲАР  
ҲОКИМЛИГИ»

« \_\_\_\_\_ » 2022 йил

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Каттақўрғон шаҳар ҳокимлиги

### ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Каттақўрғон шаҳар ҳокимияти
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Каттақўрғон шаҳар Ер Мачит МФЙ худудида 1-типтаги ёшлар комплексини қуриш
3	Номер конкурса:	№ _____
4	Адрес и контакты Заказчика:	Каттақўрғон шаҳар Амир Темур кўчаси 4-уй
6	Контактное лицо:	Г 3 Алимова
7	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: <a href="http://www.xarid.uzex.uz">www.xarid.uzex.uz</a>
8	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Каттақўрғон шаҳар Ер Мачит МФЙ худудида 1-типтаги ёшлар комплексини қуриш
10	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Срок действия конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В электронном виде
14	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	0% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Предельная цена заказчика:	24 967 653
17	Язык конкурса:	Ўзбек
18	Источник финансирования	бюджет ташқари
19	Валюта договора	Ўзбекский сўм

# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

## DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № ҚЭЛ-000086



«TASDIQLAYMAN»  
MCHJ «TRIUMF PROEKT» direktori

O. Ziyadullaev.  
«12» май 2022 йил.

### EKSPERT XULOSA № 0046/03ш-2022

По сметной документации: «САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ».

*Заказчик:* – Хокимият г. Каттакургана  
*Источник финансирования:* – местный бюджет.  
*Проектировщик:* - ООО «Меьморкурулишлойиха».  
*Лицензия:* № АЛ-000710 бессрочная.

#### 1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный зам. хоким г. Каттакургана Ж. Ахмедовым от 12.05.2022г.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт. Протокол согласование цен.

#### 3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Сметной документацией: «САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ».

предусмотрены следующие виды работ:

**СПОРТ ПЛОЩАДКА 14X10 М.** Планировка участка вручную. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка красного толщ 50 мм. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (уменьшить толщ 10 см). Вычитается позиция: при изменении толщины слоя на 1 см исключать к норме 27-06-002-17. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2. Устройство бетонной подготовки тренажеры. Устройство бетонной бордюры. Тренажер - для жима. Тренажер - качалка Тренажер – турник. Тренажер - для пресса. Тренажер – брусья. Скамейка №2 Урна мусорная. Щит баскетбольный (для стрит бола) 1350x500x3800

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 квартал 2022г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 10.05.2022г.

**Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:**

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 16 573 470 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 659 712 сум.
- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 3 875 сум.
- Строительные материалы – 3 686 199 сум.
- Транспортные услуги – 0 сум;
- **Итого прямые затраты – 20 923 256 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 787 746 сум.
- **Итого – 21 711 002 сум.**
- НДС 15% - 3 256 650 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 24 967 653 сум.

**4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:**

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке.

4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик.**

**5. В Ы В О Д Ы.**

**Сметная документация:** «САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ»

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

<u>№</u>	Наименование показателя	<u>Ед. изм.</u>	<u>сум</u>
<u>1.</u>	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	<u>С НДС и прочими затратами.</u>	24 967 653
<u>2.</u>	Затраты труда рабочих-строителей:	<u>чел./час.</u>	<u>34,0255</u>

Ведущий эксперт по сметной части:  Д. Хакимов.



# МЧЖ “Меъморкурилишлойиха”

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ  
ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ.»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.  
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Директор

Г И П



Вахидов Р.Х.

Усманаев Р.Б.

Г .САМАРКАНД-2022г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

«САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ  
ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ.»

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв. 2022г. Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком (перечень утверждения цен - прилагается).

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета подсчитана по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП

Усманаев Р.Б.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР  
КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего в суммах)
ПП		
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	16 573 470
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	3 686 199
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	659 712
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 875
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	20 923 256
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА –18,11%	787 746
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	21 711 002
8	НДС-15%	3 256 650
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	24 967 653



Усманаев Р.Б.

Мирзаев А.И

**САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР  
КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная ресурсная смета)

**СПОРТ ПЛОЩАДКА 14X10 М РАСЧЕТ НА 1 ШТ**

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	<b>34,0255</b>	19388,75	<b>659 712</b>
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>659 712</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	<b>0,260937</b>	655	<b>171</b>
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	<b>0,06239</b>	54548	<b>3 403</b>
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	<b>0,005517</b>	54548	<b>301</b>
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>3 875</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	<b>8,0723</b>	371 847	<b>3 001 661</b>
7	ВОДА	М3	<b>6,8911</b>	950	<b>6 547</b>
8	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	<b>0,23121</b>	42412	<b>9 806</b>
9	РОГОЖА	М2	<b>10,61</b>	250	<b>2 653</b>
10	ПЕСОК КРАСНЫЙ	М3	<b>7</b>	70000	<b>490 000</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>СУМ</b>			<b>3 510 666</b>
<b>ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ</b>		<b>СУМ</b>			<b>175 533</b>
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>3 686 199</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
11	СКАМЕЙКА №2	ШТ	<b>1</b>	782000	<b>782 000</b>
12	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ЖИМА	ШТ	<b>1</b>	2909500	<b>2 909 500</b>
13	УРНА МУСОРНАЯ	ШТ	<b>1</b>	320000	<b>320 000</b>
14	ТРЕНАЖЕР - БРУСЬЯ	ШТ	<b>1</b>	1679000	<b>1 679 000</b>
15	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ПРЕССА	ШТ	<b>1</b>	1748000	<b>1 748 000</b>
16	ТРЕНАЖЕР - ТУРНИК	ШТ	<b>1</b>	4455000	<b>4 455 000</b>
17	ТРЕНАЖЕР - КАЧАЛКА	ШТ	<b>1</b>	1997500	<b>1 997 500</b>
18	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (ДЛЯ СТРИТБОЛА) 1350X500X3800	ШТ	<b>1</b>	2357500	<b>2 357 500</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>СУМ</b>			<b>16 248 500</b>
<b>ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>СУМ</b>			<b>324 970</b>
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>		<b>СУМ</b>			<b>16 573 470</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>		<b>СУМ</b>			<b>20 923 256</b>

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ ХУДУДИДА 1-ТИНДАГИ ЁШЛАР КОМПЛЕКСИНИ  
КУРИЛИШИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

СПОРТ ПЛОЩАДКА 14X10 М ОБЪЕМЫ НА 1 ШТ

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
			на ед измерения		
1	3	4	5		
<b>СПОРТ ПЛОЩАДКА 14X10 М</b>					
1	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	1,4000		
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА КРАСНОГО ТОЛЩ 50 ММ	100М3	0,0700		
3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ (УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ 10 СМ)	1000М2	0,0367		
4	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,0367		
5	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0070		
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕНАЖЕРЫ	100М3	0,0050		
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ БАРДЮР	100М3	0,0374		
8	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ЖИМА	ШТ	1,0000		
9	ТРЕНАЖЕР - КАЧАЛКА	ШТ	1,0000		
10	ТРЕНАЖЕР - ТУРНИК	ШТ	1,0000		
11	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ПРЕССА	ШТ	1,0000		
12	ТРЕНАЖЕР - БРУСЬЯ	ШТ	1,0000		
13	СКАМЕЙКА №2	ШТ	1,0000		
14	УРНА МУСОРНАЯ	ШТ	1,0000		
15	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (ДЛЯ СТРИТБОЛА) 1350X500X3800	ШТ	1,0000		





# ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН

ПО ОБЪЕКТУ : САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУТРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФИ  
ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Единица измерения	Сметная стоимость
			БЕЗ НДС
1	2	4	6
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕЛОМОСТИ N</b>			
1	СКАМЕЙКА №2		
2	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ЖИМА	ШТ	782000
3	УРНА МУСОРНАЯ	ШТ	2909500
4	ТРЕНАЖЕР - БРУСЬЯ	ШТ	320000
5	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ПРЕССА	ШТ	1679000
6	ТРЕНАЖЕР - ТУРНИК	ШТ	1748000
7	ТРЕНАЖЕР - КАЧАЛКА	ШТ	4455000
8	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (ДЛЯ СТРИТБОЛА) 1350X500X3800	ШТ	1997500
			2357500

- 1) Д. Ахмадов
- 2) С. Рашидов
- 3) Умарзолов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ КАТТАКУГРОН ШАХРИ ЁР МАЧИТ МФЙ ХУДУДИДА 1-ТИПДАГИ ЁШЛАР  
КОМПЛЕКСИНИ КУРИЛИШИ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

СПОРТ ПЛОЩАДКА 14X10 М ОБЪЕМЫ НА 1 ШТ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	
1	3	4	5	
	СПОРТ ПЛОЩАДКА 14X10 М			
1	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	1,4000	
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА КРАСНОГО ТОЛЩ 50 ММ	100М3	0,0700	
3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ (УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ 10 СМ)	1000М2	0,0367	
4	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,0367	
5	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0070	
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕНАЖЕРЫ	100М3	0,0050	
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ БАРДЮР	100М3	0,0374	
8	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ЖИМА	ШТ	1,0000	
9	ТРЕНАЖЕР - КАЧАЛКА	ШТ	1,0000	
10	ТРЕНАЖЕР - ТУРНИК	ШТ	1,0000	
11	ТРЕНАЖЕР - ДЛЯ ПРЕССА	ШТ	1,0000	
12	ТРЕНАЖЕР - БРУСЬЯ	ШТ	1,0000	
13	СКАМЕЙКА №2	ШТ	1,0000	
14	УРНА МУСОРНАЯ	ШТ	1,0000	
15	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ (ДЛЯ СТРИТБОЛА) 1350X500X3800	ШТ	1,0000	

1. Далмагов
2. С. Рашидов
3. Умурзаев

*(Handwritten signatures and initials)*