



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:15-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41719

Obyekt nomi «Namangan viloyati Chust tumani "Ariqbo'yi" MFY mahalliy yo'llari tungi yoritish tizimini yaxshilash»

Buyurtmachi - Chust tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "CHUSTLOYIHA" MCHJ

Litsenziya AL-001575 7.01.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40959

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. Namangan viloyat hokimining 28.03.2022 yildagi 200-6-0-Q/2022- sonli qarori.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 8.05.2022 yildagi 286128-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va lokal resurs smeta hisobot.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Chust tumani "Ariqbo'yi" MFY bosh reja sxemasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Bosh reja sxemasi Chust tumani hokimligi, Chust tumani qurilish bo'limi va Chust tumani elektr ta'minoti korxonasi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 96528,127 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 9208,489 ming so'mga kamaytirilib, **87319,638 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Qurilish-montaj ishlari: | 64321,491 | ming so'm |
| Asbob-uskunalar: | 7439,064 | ming so'm |
| QQS: | 10764,083 | ming so'm |
| Buyurtmachining boshqa xarajatlari: | 4795,000 | ming so'm |

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Chust tumani "Ariqbo'yi" MFY mahalliy yo'llari tungi yoritish tizimini yaxshilash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich

"TASDIQLAYMAN"

Namangan viloyat hokimining yagona
buyurtmachi injenering kompaniyasi
direktori



D.Matmusayev
2022 y.

"KELISHILDI"

Namangan viloyat Chust tuman
Hokimi o'rinbosari



M.Mirzaliyev

" " 2022 y.

Namangan viloyati Chust tuman Ariqbo'yi MFY ni
"Obod maxalla" dasturida yoritish tizimi loyixasi.
NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Namangan 2022 y.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ЧУСТ ТУМАНИ АРВӨЖУБИ МОЙДАТИ БРИТИИ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ ВА ТАЪМИРЛАНИ
(наименование объекта)

| № я.п. | Шафр ва номер коридорлари ва калли ресурслари | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|------------------------------|---|--|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ 0,22КВ | | | | |
| 1 | E3304-005-01 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,25, 5-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 2,0000 |
| 2 | C2 | СТОЙКА С195 | ШТ | 4,0000 |
| 3 | E1202-2-2 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДНИ СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100M2 | 0,0708 |
| 4 | E1202-2-3 ДОП. 3 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100M2 | 0,0708 |
| 5 | C14 | ПЛИТ МУ 103 | ШТ | 2,0000 |
| 6 | C14 | ПЛИТ МУ 104 | ШТ | 2,0000 |
| 7 | C14 | КРОНИШТЕЙН У4 | ШТ | 2,0000 |
| 8 | C14 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК) "202M" | ШТ | 32,0000 |
| 9 | C14 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК) "201M" | ШТ | 97,0000 |
| 10 | C14 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20X0,7X1000MM F 20,07 * F 20,07 | ШТ | 97,0000 |
| 11 | C14 | СКРЕПА С20 | ШТ | 2,0000 |
| 12 | C14 | АНКЕРНЫЙ КРОНИШТЕЙН СА-2000 | ШТ | 32,0000 |
| 13 | C14 | АНКЕРНЫЙ КРОНИШТЕЙН СА-25 | ШТ | 32,0000 |
| 14 | C14 | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ FS 1500 | ШТ | 32,0000 |
| 15 | C14 | НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИЛ 4X16-4X15 PA25X100 | ШТ | 32,0000 |
| 16 | C14 | ЗАЖИМ ДЛЯ СИЛ ZP-2 | ШТ | 32,0000 |
| 17 | C14 | ЗАЖИМ ПС-1-1 | ШТ | 32,0000 |
| 18 | C14 | ЗАЖИМ KZR-1 | ШТ | 2,0000 |
| 19 | C14 | ЗАЖИМ KZR-1 | ШТ | 1,5000 |
| 20 | E3304-017-01 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЭ N 819 ОТ 18.11.2019 Г. | САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СИЛ-2А НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | 1 KM | 1,5000 |
| 21 | C14 | САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 4X16MM2 СИЛ-1(4X16) | M | 1503,0000 |
| 22 | E3304-014-03 ДОП. 9 | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | 100 ШТ | 0,3200 |
| 23 | C21 | УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК "LED-2014-004-100W 2XCOB" | ШТ | 32,0000 |
| 24 | E3304-021-01 ДОП. 6 | УСТАНОВКА КРОНИШТЕЙНОВ | ШТ | 32,0000 |
| 25 | C14 | ОДНОРОЖКОВЫЙ КРОНИШТЕЙН (1,5X1,0 M) | ШТ | 1,0000 |
| 26 | C14 | ФОТОРЕЛЕ ФР-2 | ШТ | 2,0000 |
| 27 | 00803-530-04 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 40 УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 40 | ШТ | 2,0000 |
| 28 | 14 | МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА 16A ИМЛ-121000 | ШТ | 2,0000 |
| 29 | 14 | ФОТОРЕЗИСТОР ФСК-11 | ШТ | 2,0000 |
| 30 | 14 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКЛ-10-1-2-2 | ШТ | 2,0000 |
| 31 | 14 | РЕЗИСТОР (7,5 K OHM) P3-50 | ШТ | 2,0000 |
| 32 | 14 | РЕЗИСТОР (4,3 K OHM) P3-50 | ШТ | 2,0000 |
| 33 | 00803-526-03 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25 | ШТ | 2,0000 |
| 34 | 14 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК 16A BASH-31-1P | 100M | 1,4400 |
| 35 | 00803-413-01 | ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ММ2, ДО 6 | M | 144,0000 |
| 36 | C14 | ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5MM2 ПРГН-450 | ШТ | 64,0000 |
| 37 | C14 | СЖИМ ПЕШЕЧНЫЙ УМ7 | | |
| | | СИСТЕМА АСКУЭ | ШТ | 2,0000 |
| 38 | 00803-572-03 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600 | КОМПЛЕКТ | 1,0000 |
| 39 | 14 | СИСТЕМА АСКУЭ С СЧЕТЧИКОМ | Т | |

Тузувчилар:

Чуст туман Ободолаштириш бошкармаси мухандиси  Т.Мадалиев

"CHUSTLOYUNA" MЧЖ
Лойiha бош мухандиси:

 З.Валиев