



УСТАНОВКА КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛЫ МИРАБАДСКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на

N п.п.	Шифр номера норматива в и коды	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Ц1004-67-22	ВИДЕО КАМЕРА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЕГО ТИПА IP	ШТ		44
2	С	ВИДЕОКАМЕРА УЛЕЧНАЯ 2 МП	ШТ		44
4	Ц10-04-067-22 ДОП.3	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	ШТ		11
5	С	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DS-7604HUNI-F2/H - UHD-3Mpc -4канала	ШТ		11
7	С	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 1 ТЕРАБАЙТ WD60PURX-79	ШТ		11
10	Ц1002-16-7	УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ [КОММУТАТОРЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ]. ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ АБОНЕНТСКИЙ	ШТ		11
11	С	8-ПОРТ ГИГАБИТНЫЙ КАМУТАТОР	ШТ		5
12	С	4-ПОРТ КАМУТАТОР	ШТ		6
13	Ц0801-121-2	АККУМУЛЯТОР, БЛОК ПИТАНИЯ 20А	ШТ		8
14	С	БЛОК ПИТАНИЯ 5А 100-4ТВ -12ВТ-5	ШТ		11
19	Ц1008-005-02	ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС	100М	3	
20	С	Провод ПУГНП-2Х0.75	ПМ		300
21	Ц1001-055-02	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ	100М		45
22	С	КАБЕЛЬ УТР-ККПВЭ-4Х2Х0,52	ПМ		4500
24	Ц08-02-396-20	КАРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ДЛИНОЙ 2 М	100 м		2,5
25	С	Короба пластиковые 25 мм х 40 мм - 2х метровые	ПМ		250
26	Ц1008-19-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ		143
27	С	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОННЕКТОРЫ RJ -45	ШТ		44
28	С	ШТИКЕР ДЛЯ КАМЕР ПИТАНИЯ 12ВТ	ШТ		44
29	С	КАРОБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 200Х150ММ	ШТ		44
30	С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТИКЕР НА 5 ПОРТОВ "PILOTS"	ШТ		11
32	С	ПАЧКАРД ОПТИЧЕСКИЙ	ШТ		20
33	С	КАБЕЛЬ HDMI	ШТ		1
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		