



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:15-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 41720

Obyekt nomi «Namangan viloyati Chust tumani "Qalan-Poyon" MFY mahalliy yo'llari tungi yoritish tizimini yaxshilash»

Buyurtmachi - Chust tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "CHUSTLOYIHA" MCHJ

Litsenziya AL-001575 7.01.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 41162

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. Namangan viloyat hokimining 28.03.2022 yildagi 200-6-0-Q/2022- sonli qarori.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 8.05.2022 yildagi 286194-sonli shartnoma.
- 1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va lokal resurs smeta hisobot.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Chust tumani "Qalan-Poyon" MFY bosh reja sxemasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Bosh reja sxemasi Chust tumani hokimligi, Chust tumani qurilish bo'limi, Chust tumani elektr ta'minoti korxonasi va "Qalan-Poyon" MFY bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 175057,411 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 9982,386 ming so'mga kamaytirilib, **165075,025 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	131883,870	ming so'm
Asbob-uskunalar:	7490,064	ming so'm
QQS:	20906,090	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	4795,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchlilik yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Chust tumani "Qalan-Poyon" MFY mahalliy yo'llari tungi yoritish tizimini yaxshilash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich

"TASDIQLAYMAN"

Namangan viloyat hokimining yagona
buyurtmachi injenering kompaniyasi
direktori .



D.Matmusayev
_____ 2022 y.

"KELISHILDI"

Namangan viloyat Chust tuman
Hokimi o'rinbosari



M.Mirzaliyev
_____ 2022 y.

Namangan viloyati Chust tuman Varzik ShFY Qal'ayi-poyon
MFY ni "Obod maxalla " dasturida yoritish tizimini ta'imrlash
loyihasi.

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Namangan 2022 y.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ЧУСТ ТУМАНИ ҚАЛБАН ПОЕН МОЙДАГИ ЁРИНШИ ЧИРОКЛАРИНИ ҚУРИШИ ВА ТАЪБИРДАШИ
(қўйилганда строёқ)

№ к.а	Шифр каталога материаллари ва қилинган ишлар	Номинативли раёти ва ишлар	Бирлиги	Келиши
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,22КВ				
1	E3304-003-07	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ПЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ С ОДНАРНЫМИ ПРИСТАВКАМИ ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	33,0000
2	E3304-003-02	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ПЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА	4,0000
3	C2	СТОЙКА СВ05		
4	E1202-2-1 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДНО СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	ШТ	41,0000
5	E1202-2-3 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	0,7257
6	C14	ПЛИТ МУ 103		
7	C14	ПЛИТ МУ 104	ШТ	4,0000
8	C14	КРОНИШТЕЙН У4	ШТ	4,0000
9	C14	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЮЮЩИЙ ПРОВОДНИК) "ЭП2М"	ШТ	4,0000
10	C14	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЕМЛЮЮЩИЙ ПРОВОДНИК) "ЭП1М"	ШТ	4,0000
11	C14	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20X0,7X1000MM F 20,07 "F 20,07"	ШТ	33,0000
12	C14	СКРЕПА С10	ШТ	111,0000
13	C14	АНКЕРНЫЙ КРОНИШТЕЙН СА-2000	ШТ	111,0000
14	C14	АНКЕРНЫЙ КРОНИШТЕЙН СА-25	ШТ	4,0000
15	C14	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES 1500	ШТ	37,0000
16	C14	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ССП 4X16-4X25 RA25X100	ШТ	33,0000
17	C14	ЗАЖИМ ДЛЯ СПМ ЗР-2	ШТ	37,0000
18	C14	ЗАЖИМ ПС-1-1	ШТ	37,0000
19	C14	ЗАЖИМ КЗР-2	ШТ	37,0000
20	C14	ЗАЖИМ КЗР-1	ШТ	23,0000
21	E3304-017-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЭ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	САМОСУСУЩЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ, СПИ-2А НАТЯГ ИВАННЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	1 КМ	1,8120
22	C14	САМОСУСУЩЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 4X16MM2 С ПИ4-(4X16)	М	1812,0000
23	E3304-014-03 ДОП. 9	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТ	0,3700
24	C21	УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК "LED-2014-004-100W 2XСОВ		
25	E3304-021-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА КРОНИШТЕЙНОВ	ШТ	37,0000
26	C14	ОДНОРОЖКОВЫЙ КРОНИШТЕЙН (1,5X1,0 М)		
27	C14	ФОТОРЕЛЕ ФР-2	ШТ	37,0000
28	П0803-530-04	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 60	ШТ	4,0000
29	14	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК 16А ПМД-121000	ШТ	2,0000
30	14	ФОТОРЕЛЕ ФСК-11	ШТ	2,0000
31	14	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКЛ-10-1-2-2	ШТ	2,0000
32	14	РЕЗИСТОР (7,5 КОМ) ПЗ-50	ШТ	2,0000
33	14	РЕЗИСТОР (4,3 КОМ) ПЗ-50	ШТ	2,0000
34	П0803-526-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	2,0000
35	14	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК 16А ВА51-31-1Р	ШТ	2,0000
36	П0802-413-01	ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, ММ2, ДО 6	100M	1,8500
37	C14	ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 4,5MM2 ПРНН-450		
38	C14	САЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ У867	М	185,0000
		СИСТЕМА АСКУЭ	ШТ	82,0000
39	П0803-572-03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600X600	ШТ	2,0000
0	14	СИСТЕМА АСКУЭ С СЧЕТЧИКОМ	КОМПЛЕКТ	2,0000

Дузувчилар:

Чуст туман Ободовлаштириш бошкармаси муҳандиси:  Т.Мадалиев

"CHUSTLOYINA" МЧЖ
Лойиҳа бош муҳандиси:

 З.ВАЛИЕВ