

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор инженеринговой компании  
службы единого заказчика хокимията  
Навоийской области

А. Турдиев

2022 г.



## Задание на проектирование по объекту:

Разработка проектно- сметной документации на Строительство административное здание махалли на территории МСГ "Мустакиллик" Кызылтепинский района Навоийской области

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Наименование заказчика и его адрес.	- Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области. г. Навои , ул. Навои-63
2.	Основание для проектирования.	Навоий вилояти хокимлигининг 2022 йил 30 апрелдаги 03-01/100-сонли йиғилиш баёни
3.	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
4.	Характеристика площадки строительства	Навоийская область Кызылтепинский р-н Navoxarorati :o'rtachayillik +16,4° С engbalandharorat +44° С engpastharorat -11° С Iyun-avgustoylarida +28,2° С Dekabr fevral oylarida -5,6° С
5.	Подрядная организация	Определить тендером
6.	Сроки начала и окончания строительства.	2022 год.
7.	Источник финансирования	Госбюджет
8.	Необходимость инженерных изысканий	Топо съёмка и инженерно-геологическое заключение.
10.	Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секции и квартир типовой или индивидуальный проект и т.д.)	Проектом предусмотреть строительство административного здания махалалинского схода граждан с размером в осях 15,5х10,8м одноэтажное высота 3м Проектом также предусмотреть: -котельная индивидуальная с котлами, работающими на природном газе и твердом топливе ; -пожарный щит. -противопожарная водоём 54 м3 -надворная уборная 2 очко -склад угля -яма для шлак -площадка для мусорных контейнеров
11.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих	«Здания органов самоуправления сходов граждан» Высота этажа до отметки потолка 3,0м. Размеры в осях 15,5х10,8м.

	и ограждающих конструктивному решению и материалам несущих конструкций.	<p>Фундаменты-монолитные. Ленточный.</p> <p>Стены и перегородка кирпичный</p> <p>Окна- и пвх</p> <p>Двери- из мдф</p> <p>Полы- ламинат. Керамические плитки в вестибюль и коридоры</p> <p>Крыша чердачная</p> <p>Кровля- из цветного профнастила 0,5мм</p> <p>Отмостка-бетонного по гравийному</p> <p>Наружная отделка- высококачественная штукатурка</p> <p>декоративная отделка под «травертин»</p> <p>Цоколь- облицовка мрамор</p> <p>Козырек- из металлического каркаса с обшивкой «Алюкабонд»</p>
12.	Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию.	<p>Проектом предусмотреть отопление, вентиляцию, кондиционирование, водопровод, электроосвещение, электроснабжение, пожарную сигнализацию, и видеонаблюдения.</p> <p>Трубы для водопровода, отопление - полипропиленовые, для канализации - полиэтиленовые.</p> <p>Отопительные приборы – биметаллические радиаторы.</p> <p>Светильники с светодиодными энергосберегающими лампами.</p> <p>Наружные инженерные сети - согласно тех. условий.</p>
13.	Требования к благоустройству	<p>Проектировать ограждения территории со стороны дороги металлическая. Задней и боковой части сетчатая.</p> <p>Покрытие - Бетонная</p> <p>Покрытие главного входа – из брусчатки</p>
14.	Требования по пожарной безопасности.	<p>Предусмотреть пожарную сигнализацию, видеонаблюдения, противопожарный водоем по расчёту.</p> <p>ШНК 2.01.02-04</p>
15.	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	<p>Предусмотреть для инвалидов на колясках у входа в здание въездные пандусы.</p>
16.	Другие требования	<p>Количество ПСД выдаваемых заказчик в 3-х экземплярах.</p> <p>Расчёт стартовой стоимости и локальные ресурсные ведомости с сопровождением электронной версии.</p> <p>В смету включать стоимость технологического оборудования, мебель, инвентарь</p>

**ЗАКАЗЧИК:** Инжиниринговой компании службы единого заказчика хокимията Навоийской области

Начальник тех. отдела:

