



«ТАСТИҚЛАЙМАН»  
Андижон вилояти МЙХБ ДУК директори  
Ш.Турдукулов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г

### ТЕХНИК ВАЗИФАЛАР

Объект бўйича: Андижон вилояти МЙХБ ДУК ташкилоти  
бюртмачилигида Қўрғонтепа тумани Пахтачи МФЙ Мехнаткаш  
кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.

№ п/п	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий маълумотларнинг мазмуни ва талаблари
1	2	3
1	Буюртмачи	Андижон вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
2	Ишлаб чиқиш учун асос	Etender.uz натижаси асосида
3	Молиялаштириш манбалари	Республика ва маҳаллий мағлаблари ҳисобидан
4	Объектнинг тўла қиймати	174 120 015 сўм ҚҚС билан
5	Лойиха ташкилоти номи:	<b>Андижон АЙБИЛ ХК</b>
6	Иш бошланиши ва тугатилиши мудати	Шартнома тастиқланган кундан бошлаб 1 ой
7	Иш хавфсизлиги талаблари	Нормати ҳужжатлар талабларига амал қилиш. Объектда ёнгин хавсизлиги. Мехнатни муҳофаза қилиш ва санитария гигиена қоидаларига риоя қилиш жавобгарлик пудратчи заиммасига юкланади, маъсул шахс буйруқ билан тайинланади, нусхаси буюртмачига тақдим этилади.
8	Атроф – муҳитни муҳофаза қилиш (янги қурилиш ёки реконструкция учун)	Амалдаги норматив ҳужжатларга мувофиқ Атроф – муҳитни химоя қилиш, экологик хавсизлик, санитария хавсизлиги ва ёнгин хавфсизлиги нормалари ва қоидаларига риоя қилиш бўйича чора тадбирларини таъминлаш.
9	Лойихавий қарорларнинг энергия самарадорлигини таъминлаш қўйиладиган талаблар	Қурилиш жараёнида замонавий энергия тежовчи ускуналарида фойдаланинг.
10	Фуқароларни муҳофаза қилиш ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш бўйича муҳандислик – техник тадбирларни ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Қурилиш жараёнида меъорий ҳужжатлар талабларига ва УЧСнинг техник шартларига риоя қилинг.

12	Назоратга қўйиладиган талаблар ва иш натижаларини тақдим этиш тартиби	<p>Курилишда иштирок этувчи назоратчилар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фойдаланиладиган қурилиш материаллари сифатини назорат қилиш;</li> <li>- қурилиш ишларини ишлаб чиқаришда технологик интизомга риоя этилишини текшириш;</li> <li>- яширин иш далолатномаларини ўз вақтида тузиш;</li> <li>- барча турдаги қурилиш ишлари учун қурилиш хужжатларини назорат қилишни таъминлаш;</li> <li>- таъмирлаш ишларнинг келишилган жадвалларга берилган муддатларга бажарилишини таъминлаш;</li> <li>- далолатномалар ва нуқсонли далолатномалар тузган ҳолда текшириш натижаларига кўра қўшимча иш ҳажмини белгилаш.</li> </ul> <p>Бажарилган ишларни қабул қилиш Буюртмачи томонидан жорий стандартларга муофиқ, ҳам индивидуал, ҳам ушбу топшириқда ва лойиха – смета хужжатларида назарда тутилган барча ишлар тугагандан сўнг тайинланган комиссия томонидан амалга оширилади ва томонидан амалга оширилади ва тегишли актлар тузилади.</p>
13	Объектни молиялаштириш	Аванс тўлови – 30%, жорий молиялаштириш ажратилган аванс тўловини пропорционал чегириб ташлашни ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар қийматининг 70% миқдорда.
14	Техник ва бошқа хужжатларни пудратчига топширишга қўйиладиган талаблар	Пудратчига белгиланган тартибда келишилган ишчи чизмаларининг альбомлари қоғозда 1 – нашрда тақдим этилади.
15	Иш сифатини таъминлаш ҳажми ва муддатларига қўйиладиган талаблар.	<p>Барча ишларни қурилиш меъйорларининг тегишли бобларига ва ишлаб чиқариш ва қабул қилиш қоидаларига риоя қилган ҳолда лойихалар маълумотларига муофиқ бажаринг.</p> <p>Қурилиш ишлари давомида моддий зарар етказилган тақдирда, буюртмачи ва пудратчи 3 кун ичида текшириш далолатномасини тузишлари ва зарарни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилишлари шарт.</p>
17	Лойиха босқичи	Бир босқичли ишчи лойиха

Тузди:

Андижон АЙБИЛ ХК раҳбари



## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "МЕХНАТКАШЛАР" ДЛИНОЙ 400М В МФЙ "ПАХТАЧИ" КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Сост авлен а в теку	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЛИНА 400М</b>					
1	E102-27-2	<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>1000М2</b>	<b>1,8000</b>	
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	0,7740
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	1,2060
2	E2704-001-02	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,18000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	2,59
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	0,28
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	0,86
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	1,27
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	0,16
		ГРАВИЙНО ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122,00000	21,96
3	C148-22-1	<b>АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 50КМ</b>	<b>Т</b>	<b>35,13600</b>	
4	E2706-026-01	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>Т</b>	<b>0,87000</b>	
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,25
		БИТУМ	Т	1,03000	0,90
5	E2713-010-01 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>1,74000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	28,94
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	2,51
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,42
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	0,87
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,21
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	2,51
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	5,36
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	2,38
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	2,70
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	168,08
		ВОДА	М3	0,90000	1,57
		БИТУМ	Т	0,01080	0,02
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01</b>	<b>1000 М2</b>	<b>1,74000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	2,02
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	0,63
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,10
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,05
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	0,63

		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	42,14
		БИТУМ	Т	0,00280	0,00
<b>7</b>	<b>С148-50-1</b>	<b>АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 50КМ</b>	<b>Т</b>	<b>210,22680</b>	
<b>8</b>	<b>Е2708-001-16</b>	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>	<b>1000М2</b>	<b>0,40000</b>	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	12,6800
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	1,4320
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	3,2720
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6000	4,2400
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,3640
		ВОДА	МЗ	20,0000	8,0000
<b>9</b>	<b>С</b>	<b>ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ</b>	<b>МЗ</b>	<b>24,80000</b>	
<b>10</b>	<b>С-148-86-1</b>	<b>АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 50КМ</b>	<b>ТН</b>	<b>39,68000</b>	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ		
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ		
ИТОГО			СУМ		
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ		
ВСЕГО			СУМ		
НДС 15%			СУМ		
ВСЕГО С НДС			СУМ		

---

 ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ

---

 СОСТАВИЛ