

Общество с ограниченной ответственностью
«Turan projekt smeta»



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

По объекту:

Текущий ремонт здания школы № 23 в г. Нукус

Ресурсные сметы.

Локально - ресурсные ведомости.

г. Нукус 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«TURAN PROEKT SMETA»

Смета

По объекту: Текущий ремонт здания школы № 23 в г. Нукус

Расчет ориентировочной стартовой стоимости в текущих
ценах. Ресурсные сметы.
Локально - ресурсные ведомости.

Проектировщик:
«TURAN PROEKT SMETA»

Директор ООО

Составил:



Атамуратова А.

Мамбеткаримова Г.

г. Нукус 2021 г.

Определение ориентировочной стоимости в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт школы № 23 в г. Нукус

Затраты на заработную плату

Согласно данным среднечасовой з/платы рабочих строителей по регионам Республики Узбекистан (без отчисления на социальное страхование) по месяцам за период с апрель 2019г. по март 2020 г, исчисленная из уровня среднестатмстической месячной заработной платы "Строительство", среднечасовая з/плата рабочих строителей по Республике Каракалпакстан составила - 2 290 735,03сум.

Количество рабочих часов в месяц: 169,67 час

Часовая ставка: $Сч = 2\,290\,735,03 : 169,67 = 13\,501,12$ сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 7997,323 чел/час

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сэл $13501,12 \times 7997,323 = 111679,330$ сум

Отчисления на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

$111679,330 \times 12 : 100 = 13401,520$ сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила:

$111679,330 + 13401,520 = 125080,850$ сум

Сводный расчет стоимости строительства:

Текущий ремонт школы № 23 в г. Нукус

№ п/п	Наименование объекта	Затраты труда раб. ч/час- з/пл в тыс. сум.	Строительные машины и механизмы в тыс. сум.	Строительные материалы и конструкции в тыс. сум.	Оборудование в тыс. сум.	Перевозка в тыс. сум.	Итого прямых затрат в тыс. сум.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы	7997,3225					
		125080,850	1367,197	291382,751	0,000	0,000	417830,798
	Итого	7997,323					
		125080,850	1367,197	291382,751	0,000	0,000	417830,798
	Заготов- склад расходы:						
	а) Стр. мат. лы и конст. ций 2 %			5827,655			5827,655
	б) Оборудование 1,2%				0,000		0,000
	Транспортные услуги:						
	а) Стр. мат. лы и конст. ций 5 %			14569,138			14569,138
	б) Оборудование 2%				0,000		0,000
	Итого	125080,850	1367,197	311779,544	0,000	0,000	438227,590
	Прочие затраты подрядчика 20,87%						91458,098
	Итого						529685,688
	Страхование стр-во 0,32%						1694,994
	Итого						531380,682
	НДС 15%						79707,102
	Итого						611087,785
	Затраты на ПИР:						12221,756
	Затраты на ЭКСПЕРТИЗУ:						1050,072
	Всего						624359,612



Мамбеткаримова Г

Атамуратова А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здание школы № 23

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-01

Ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: . ОКНА					
1	E46-4-12-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	3,0423	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,54	573,595242
2	E10-1-34-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА АКВА	100М2	3,0423	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,29	545,453967
2.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,81	29,844963
2.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,12	45,999576
2.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	228,1725
2.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	1825,38
2.6	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	6,69306
2.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	56	170,3688
2.8	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	1216,92
3	C123-20	ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА "АКФА"	М2	304,23	
4	E10-1-35-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПЛАСТИКА	100М	1,752	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	37,12488
4.2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	56	98,112
4.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	700,8
5	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	М	175,2	
6	E15-2-31-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	1,7304	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	353,105424
6.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,17304
6.3	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	7,44072
7	E15-4-5-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100М2	1,7304	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	74,23416
7.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,1090152
7.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0882504
7.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,453536
7.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,536424
РАЗДЕЛ: . ДВЕРИ					
8	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,567	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	58,91697
9	E10-1-47-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АКВА	100 М2	0,567	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	124,91	70,82397
9.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,97	5,65299
9.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,36	8,70912
9.4	030856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	453,6
9.5	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	31,1	17,6337
9.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	70,3	39,8601
10	C123-23	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТИПА АКВА	М2	56,7	
РАЗДЕЛ: . ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА					
11	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	4,5424	

11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87	317,377488
12	E57-2-11	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	4,5424	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	126,56	574,886144
12.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	53,76	244,199424
13	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	4,5424	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	179,470224
13.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	41,199568
13.3	009219	ВОДА	М3	3,5	15,8984
13.4	012123	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100	М3	2,04	9,266496
14	E27-6-2-18 К=3	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-1-11-1 ЗА 3 РАЗА	1000M2	0,45424	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,9	7,222416
14.2	012123	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100	М3	6,12	2,7799488
15	E11-1-31-8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ С РАЗМ. 60X60	100M2	4,5424	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	323,01	1467,240524
15.2	009219	ВОДА	М3	3,85	17,48824
15.3	012120	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	М3	2,7	12,26448
15.4	030498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	100	454,24
16	E11-1-39-5	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ	100M	2,711	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	58,2	157,7802
16.2	001603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,07	0,18977
16.3	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	4,22	11,44042
16.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,16266
16.5	009219	ВОДА	М3	0,05	0,13555
16.6	030498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	10	27,11
16.7	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,0040665
16.8	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,1016625
16.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,13555
16.10	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,005422
РАЗДЕЛ: . ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
17	E62-41-1	ОТБИВКА СТАРОЙ ОКРАСКИ СТЕН	100M2	31,7376	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	660,14208
18	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	7,6226	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	540,289888
18.2	001608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗЧ	МАШ-Ч	2,78	21,190828
18.3	009219	ВОДА	М3	0,35	2,66791
18.4	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	14,406714
19	E15-4-5-1	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА	100M2	17,5424	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,18	266,293632
19.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052	0,912204
19.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,087712
19.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	5,26272
19.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	1,75424
20	E15-1-19-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	4,5556	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	228	1038,6768
20.2	009219	ВОДА	М3	0,465	2,118354
20.3	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	6,8334
20.4	034501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,182224
20.5	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	455,56
21	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	5,0972	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	260,008172
21.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,093635564
21.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,038229
21.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,2599572
21.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,281648
21.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,580132
22	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	3,2898	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	177,32022

22.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,2269962
22.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,055	0,180939
22.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,763432
23	E15-4-25-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1,2526	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,7	78,53802
23.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,021	0,0263046
23.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0089	0,01114814
23.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,055	0,068893
23.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,052184
23.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,388306
РАЗДЕЛ: .ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
24	Ц8-3-593-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА	100ШТ	1	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,2	48,2
24.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,00315	0,00315
24.3	045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	102
24.4	064080	КРЮК	ШТ	102	102
24.5	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02	1,02
25	C1545-89	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА 24W	ШТ	100	
26	Ц8-3-591-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,31	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	9,982
27	C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ	ШТ	15	
28	C151-9013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОИНОЙ	ШТ	16	
29	6083-481	КОЛЬЦА	ШТ	31	
30	Ц10-1-55-8	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ 2,5X2	100M	29,8	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,8	500,64
31	1501-9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000M	2,98	
32	1506-80	КОРОБКА	ШТ	28	
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7997,322621	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	41,199568	
3	C211-601	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 л	МАШ-Ч	0,18977	
4	C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	21,190828	
5	C233-1400	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	11,44042	
6	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	35,497953	
7	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16266	
8		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	244,199424	
9	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	54,708696	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
10	6083-481	КОЛЬЦА	ШТ	31	
11	1501-9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000M	2,98	
12	1506-80	КОРОБКА	ШТ	28	
13	C140-9219	ВОДА	M3	38,308454	
14	C140-12120	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 25	M3	12,26448	
15	C140-12123	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100	M3	12,0464448	
16	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	14,579754	
17	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	7,44072	
18		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	6,8334	
19		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	228,1725	
20		ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	481,35	
21	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,00315	

22		КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	453,6
23		ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	17,6337
24		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,2482162
25		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,119940164
26	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,0040665
27	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,04937714
28		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	1825,38
29		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,6857516
30		КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,1016625
31	C111-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,182224
32	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	14,81352
33	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	4,394652
34	C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ	ШТ	15
35	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	455,56
36		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,005422
37		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102
38	C151-9013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ	ШТ	16
39	C123-20	ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА "АКФА"	M2	304,23
40	C123-23	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТИПА АКВА	M2	56,7
41	C123-375	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ	M	175,2
42		КРЮК	ШТ	102
43		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02
44		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	6,69306
45		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	308,3409
46		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1917,72
47	C1545-89	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА 24W	ШТ	100

Составил: Машир Мамбеткаримова Г

Проверил: Атамуратов Атамуратова А



Дефектный акт

По объекту: Текущий ремонт зданий школы № 23 в г. Нукус
 Мы ниже подписавшиеся комиссия в составе
 Дир. Школы № 23 Бекжанов К., Зав. Хоз школы № 23 Кудайбергенов Б, ГИП ООО «Туран Проект Смета» Мамбеткаримова Г. проверили осмотр здания и составили настоящий дефектный акт на следующие виды работ требующих выполнения.


. ОКНА				
1	E46-4-12-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100M2	3,0423
2	E10-1-34-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА АКВА	100M2	3,0423
4	E10-1-35-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПЛАСТИКА	100M	1,752
6	E15-2-31-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	1,7304
7	E15-4-5-3	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЗМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100M2	1,7304
. ДВЕРИ				
8	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,567
9	E10-1-47-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АКВА	100 M2	0,567
. ПОЛЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА				
11	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	4,5424
12	E57-2-11	РАЗБОРКА ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100M2	4,5424
13	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	4,5424
14	E27-6-2-18 K=3	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-1-11-1 ЗА 3 РАЗА	1000M2	0,45424
15	E11-1-31-8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ С РАЗМ. 60X60	100M2	4,5424
16	E11-1-39-5	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ	100M	2,711
. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
17	E62-41-1	ОТБИВКА СТАРОЙ ОКРАСКИ СТЕН	100M2	31,7376
18	E15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	7,6226
19	E15-4-5-1	УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЗМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА	100M2	17,5424
20	E15-1-19-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	4,5556
21	E15-4-25-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	5,0972
22	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАНЫМИ ВОДОЗМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	3,2898
23	E15-4-25-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1,2526
. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
24	ЦВ-3-593-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА	100ШТ	1
26	ЦВ-3-591-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,31
29	Ц10-1-55-8	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ 2,5X2	100M	29,8

Члены комиссий:

Директор школы № 23 Бекжанов К. _____
 Зав. Хоз. школы № 23 Кудайбергенов Б. _____
 ГИП ООО «Туран Проект Смета» Мамбеткаримова Г. _____
 Директор ООО «TURAN PROEKT SMETA» Атамуратова А. _____



QORAQALPOGISTON
RESPUBLIKASI
NUKUS SHAXRI



QARAQALPAQSTAN
RESPUBLIKASI
NOKIS QALASI

“QURILIS HUJJETLERI EKSPERTIZASI” MЧЖ

Адрес: г. Нукус, ул. С. Камалов №12 Телефон: 99897 787-69-96 Банк "ИнФин банк" г. Нукус

Nukus shahri

«30» сентябрь 2021 г

XULOSA №11-30/09-21

по расчету стартовой стоимости по объекту «Текущий ремонт школы № 23 в г. Нукус (внутренние работы)»

1. Место расположения объекта: Республика Каракалпакстан.
2. Заказчик: ГорОНО в г. Нукусе.
3. Источник финансирования: Бюджетные средства.
4. Генпроектировщик: ООО «Turan proekt smeta» лицензия АЛ-001263 от 14.07.2020 года выданное Минстроем РУз.
5. Подрядная строительная организация: по конкурсным опросам.
6. Основание для рассмотрения:
 - Письмо-заказ №107 от 30.09.2021г.
 - Утвержденный дефектный акт 2021.
7. Материалы представленные на экспертизу:
Расчет стартовой стоимости по объекту «Текущий ремонт школы № 23 в г. Нукус (внутренние работы)».
8. Сметная документация:
Расчет стартовой стоимости объекта выполнена по программному комплексу TNQurilish ресурсному методу согласованного с Госархитектстроем РУз., основанному на калькулировании затрат в прогнозируемых текущих ценах и тарифах на ресурсы согласно приложения №1 к Постановлению Каб. Министров РУз. №261 от 11 июня 2003г. В соответствии с ШНК 4.01.16-09.
9. Замечания и предложения экспертизы:
9.1. В процессе рассмотрения проектным институтом в рабочем порядке устранены следующие замечания экспертизы:
 - В ресурсном смете уточнены цены на: кабель, растворы, плитки керамогранитные, краски водоземлюльсионные, лакокрасочные изделия, плитки

рядовые, оконные блоки, дверные блоки, пена, светильник.

9.2. По результатам рассмотрения представленный заказчиком расчет стартовой стоимости строительства в сумме 647144,28 тыс. сум, снижен на 36056,49 тыс.сум. После корректировки по замечаниям экспертизы рекомендуемая стартовая стоимость строительства составила сумму 611087,79 тыс.сум с учетом НДС, кроме того затраты заказчика 13271,83 тыс сум.

9.3. Согласно п. 8 Приложения №4 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

9.4. Расчет представлен на рассмотрение без замечаний заказчика.

10. В ы в о д :

10.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту «Текущий ремонт школы № 23 в г. Нукус (внутренние работы)» с учетом замечаний п. 9 и при подтверждении заказчиком количества и стоимости приобретаемых материалов может быть рекомендован для дальнейшего рассмотрения и согласования. Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора подряда.

10.2. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261, 03.07.03г. №302 и ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость для проведения конкурсных опросов определяется заказчиком..

Эксперт :



Б. Турдыханов