

Toshkent shahri

"24" may 2022-yil

Mirobod tuman Xalq ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi mudir B.Xo'jaqulov bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiladi, bir tomondan va "Great Progress Trade" MCHJ nomidan Nizom asosida faoliyat olib boruvchi direktor D.X.Axmedov, bundan keyin "Pudratchi" deb yuritiladi, bundan keyin birgalikda "Tomonlar" deb yuritiladi, ushbu shartnomani quyidagicha haqida tuzdilar:

## I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. "Buyurtmachi" ko'rsatma beradi va "Pudratchi" quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

Tender komissiyasining qaroriga asosan Toshkent shahar Mirobod tumanidagi 94-sonli maktabning fasad qismini fasadning eskiz loyihasi va smeta hujjatlariga muvofiq joriy ta'mirlash ishlarini (keyingi o'rinlarda ishlar deb yuritiladi) bajaradi.

## II. ISHLARNING NARXI VA TO'LOV TARTIBI

2.1. Shartnomaning umumiy summasi barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda **827 726 009 (Sakkiz yuz yigirma yeti million yeti yuz yigirma olti ming to'qqiz)** so'mni (QQS bilan) tashkil etadi va ushbu shartnoma uchun loyiha-smeta hujjatlari bilan belgilanadi.

2.2. Mazkur shartnoma Tomonlar tarafidan imzolaniib, Moliya vazirligi G'aznachilik bo'limidan ro'yhatdan o'tgan kundan boshlab 10 (o'n) kun ichida Buyurtmachi Pudratchiga joriy narxlarda ishlash uchun mazkur shartnomaning umumiy summasining **30% miqdorida** avans to'laydi va ushbu avans **248 317 802.70 (Ikki yuz qirq sakkiz million uch yuz o'n yeti ming sakkiz yuz ikki so'm yetmish tiyin)** so'mni tashkil etadi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun qolgan **70% miqdoridagi** to'lovlar Pudratchi tomonidan mazkur shartnomaning 1.1. bandiga muvofiq ishlar to'liq tugatilganidan keyin va Tomonlar tarafidan bajarilgan ishlar akti imzolaganidan keyin to'lanadi.

2.4. Oldindan to'lov (avans) Pudratchining hisobvarag'iga o'tkazilganidan so'ng, shartnomaning umumiy summasi va bajarilgan ishlarning qiymati shartnoma to'liq bajarilgunga qadar o'zgarishsiz qoladi.

2.5. Shartnomaning qiymati tasdiqlovchi hujjatlar va hisob-kitoblarni taqdim etgan holda xarajatlar o'zgarishiga qarab o'zgartirilishi mumkin.

2.6. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. quyidagi hollar bundan mustasno:

- yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda; - ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda yo'l qo'yiladi.

2.7. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

## III. ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

3.1. Ishlarni bajarish muddati "Pudratchi" hisobvarag'iga oldindan to'lov summasi (avans) kelib tushgan kundan boshlab **60 (oltmish)** kunni tashkil etadi.

3.2. Ish tugagandan so'ng "Pudratchi" 5 (besh) kun ichida "Buyurtmachi"ga ishni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini taqdim etadi.

3.3. "Buyurtmachi" dalolatnomani olgan kundan boshlab 5 (besh) kun ichida dalolatnomani imzolashi yoki ishni qabul qilishning asoslantirilgan rad etishini yuborishi shart.

3.4. Asosan rad etilgan taqdirda, Tomonlar "Pudratchi" hisobidan amalga oshiriladigan zaruriy takomillashtirishlar ro'yxati bilan ikki tomonlama dalolatnoma tuzadilar.

## IV. ISH SIFATI

4.1. "Pudratchi" tomonidan bajariladigan ishlarning sifati O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tegishli texnik talablar va standartlarga javob berishi kerak.

4.2. "Pudratchi" tomonidan bajariladigan ishlarning (muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar) kafolatli muddati ishlar tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab **12 (o'n ikki)** oy etib belgilanadi.

## V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

5.2. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0,4% foiz miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50% foizidan oshmasligi lozim.

5.3. Pudratchi ishlarni belgilangan muddatda topshirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5% foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi shartnomaviy joriy qiymatining 50% foizidan oshmasligi lozim.

5.4. Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 % foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi

5.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish meyorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida obyektning qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

5.6. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

5.7. Qolgan barcha holatlarda aybdor taraf O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va 1998-yil 28-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-sonli qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladi.

## VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATI

6.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab 1 (bir) oy muddat ichida amalga oshiriladi.

6.2. Ishlar boshlangan kundan tomonlar o'rtasida **ishlarni moliyalashtirish va bajarish jadvali ishlab chiqiladi** va mazkur jadvallar tomonlar tarafidan imzolaniib, korxonaga muhri bilan tasdiqlanadi hamda tomonlar moliyalashtirish va bajarish jadvaliga muvofiq **ishlarni tashkil etish majburiyatini oladilar.**

## VII. BOSHQA SHARTLAR

7.1. "Pudratchi" loyiha-smeta hujjatlari asosida ishlarni amalga oshiradi.

7.2. Buyurtmachi mazkur shartnomaning II-bo'limiga muvofiq to'lovlarni amalga oshiradi.

7.3. Barcha qo'shimchalar, o'zgartirishlar va qo'shimchalar ushbu Shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi va Tomonlar tomonidan imzolangan taqdirda amal qiladi.

7.4. Buyurtmachi Pudratchining faoliyatiga aralashmagan holda istalgan vaqtda ishning borishini va sifatini tekshirishga haqli.

## VIII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH

### 8.1. Buyurtmachi:

-shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,

- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish meyorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

### 8.2. Pudratchi:

-ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

-buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

8.3. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish obyekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

8.4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan Tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi Tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

8.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

8.6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

## IX. FAVQULODDA HOLATLAR (FORS MAJOR)

9.1. Urush, qo'zg'olon, sabotaj, ish tashlashlar, tabiiy ofatlar kabi fors-major holatlari yuzaga kelganda tomonlarning hech biri javobgar bo'lmaydi.

9.2. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

9.3. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

9.4. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

9.5. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

9.6. Fors-major holatlari yuzaga kelganligi va ularning amal qilish muddati vakolatli organlar tomonidan berilgan guvohnomalardir.

## X. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

10.1. Tomonlar yuzaga kelgan ziddiyatli vaziyatlarni muzokaralar yo'li bilan hal qilish uchun barcha choralarni ko'radilar. Agar kelishuvga erishishning iloji bo'lmasa, kelishmovchiliklar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga ko'rib chiqish uchun kiritiladi.

10.2. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining qarori har bir Tomon uchun yakuniy majburiyat hisoblanadi.

**XI. KORRUPSIYAGA KARSHI KURASHISH BO'YICHA ASOSIY SHARTLAR**

11.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar. Shu jumladan, pora berishni taklif qilmaydi, va'da bermaydi, tovlamachilik qilmaydi, pora sifatida pul to'lamaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora, ya'ni Mirobod tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yoki mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

**XII. YAKUNIY QOIDALAR**



12.1. Mazkur shartnoma tomonlar tarafidan imzolanib, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022-yil 31-dekabrgacha amal qiladi.

12.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 (ikki) nusxada tuziladi va Tomonlarga saqlash uchun bir nusxadan beriladi.

12.3. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

12.4. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

**XIII. TOMONLARNING MANZILLARI**

"PUDRATCHI"	"BUYURTMACHI"
<b>"Great Progress Trade" MCHJ</b>	<b>Mirobod tumani XTB</b>
Toshkent sh., ko'ch. Maxtimquli-136	Mirobod ko'chasi 8 uy
Tel. +99895-170-40-23	Tel:71-256-30-47
r/s : 2020 8000 6047 6604 2001	r/s: 23402000300100001010
ATIBda " Mikrokreditbank " Qorasaroy filiali.	XKKM Markaziy bank bosh boshqarma
MFO № 01147	MFO № 00014, INN:201534627, 201122919
STIR No 301 099 864	l/s:401722860262737092100075005
	OKED 41202 ga muvofiq kod
Direktor  D.X.Axmedov	Madir  B.Xo'jaqulov





**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI  
TOSHKENT SHAHRI ADLIYA BOSHQARMASI  
MIROBOD TUMAN YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH MARKAZI**

100072. Mirobod tumani, A.Fitrat ko‘chasi, 40a-uy,  
tel.: (998 71) 299-87-95, el.pochta: mirobod.t-yurmarkaz@adliya.uz

---

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

- 1. Loyihaning turi:** Shartnoma.
- 2. Loyihaning nomi:** Shartnoma №19/5 (*Lot No22110012084649*).
- 3. Loyihaning qisqacha mazmuni:** Mirobod tuman Xalq ta’limi bo’limi va “Great Progress Trade” MCHJ o’rtasida ishlab chiqilgan Toshkent shahar Mirabod tumanida joylashgan 94-sonli maktabning fasad qismini fasadning eskiz loyihasi va smeta hujjatlariga muvofiq joriy ta’mirlesh ishlarini bajarish to’g’risidagi shartnoma loyihasi.
- 4. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma’lumot:** Mirobod tuman Xalq ta’limi bo’limi tomonidan 2022-yil 20-may kuni ishlab chiqilgan va yuridik xizmat ko’rsatish markaziga kiritilgan.
- 5.** Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.
- 6.** Mazkur huquqiy xulosa moliyaviy xulosadan mustasno.

Markaz boshlig’i Sh.Urinov



23.05.2022 yil

**ООО «SUNIL-RAKURS»**

*ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-001185 выдана 04.07.20г.*

## **РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТОШКЕНТ ШАХАР, МИРОБОД ТУМАНИ, 94-СОНЛИ УМУМИЙ  
ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИНГ ФАСАД ҚИСМИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Ташкент 2022 г**

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАД ШКОЛА №94 РАСПОЛОЖЕННОГО  
ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА**

**ФАСАД ШКОЛА №94**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	221 338,468
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	444 766,182
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	928,713
5	И Т О Г О П Р Я М Ы Х ЗАТРАТ	667 033,363
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	115 196,662
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
9	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х БЕЗ НДС</b>	<b>782 230,025</b>
10	С НДС 15%	117 334,504
11	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С НДС 15%</b>	<b>899 564,529</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЪЕКТ

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	15597,94	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4264,434425	тыс.сум/ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	928,71	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	214 891,72	тыс.сум
Оборудование, мебель, инвентар	0,00	тыс.сум
Кабельный продукция	0,00	тыс.сум
Инертные материалы безтранспорт расход	0,00	тыс.сум
Инертные материалы	0,00	тыс.сум
с учетом заготовительно-складских расходов 2%	0,00	%
Транспортные затраты на материалы	3	%
транспортные затраты на конструкции	5	%
транспортные затраты на оборудование	2	%
транспортные затраты на кабельный продукции	2	%
Кредитная линия	0	тыс.сум
Коэффициент риска	1	коэфф.
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,27	%
Прочие затраты заказчика по главам	0	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОШКЕНТ ШАХАР, МИРОБОД ТУМАНИ, 94-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА  
ТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИНГ ФАСАД ҚИСМИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», а также методических рекомендаций по составлению ресурсных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы, ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих – строителей принята на основании данных Управления статистики и составляет **25459,31** сум за 1 чел/час, с учетом отчисления на социальное страхование 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве РУз «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстрою РУз, а также сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определенная настоящей ресурсной сметой стоимости прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер (ШНК 4.01.16-09 главы 4 (п.4.5) и не может служить ориентиром и основанием при взаиморасчетах между заказчиком и подрядной организацией.

На основании Постановления Кабинета Министров РУз от 15.08.95 г. за №16/19 - 28 денежная единица в сметной документации принята – Сум.

Транспортные расходы на строительные материалы приняты 3%, согласно письма №352/11 05 от 31.01.2011г.

Прочие затраты подрядчика приняты согласно данным Государственного Комитета РУз по архитектуре и строительству в размере **17,27** % от суммы прямых затрат.

Всего прямые затраты составляют **667 033 363** сум

Всего стоимость работ в текущих ценах составляют без НДС **782 230 025** сум.

Всего стоимость работ в текущих ценах составляют с НДС **899 564 529** сум.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАД ШКОЛА №94 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА

ФАСАД ШКОЛА №94

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

**Ресурсы по нормам ШНК**

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15597,934700		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	53,154686		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>15597,935</b>		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,341000	0	0
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	52,927820	689	36 467
3	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	30,440000	1 194	36 345
4	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	433,045800	1 327	574 652
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	15,312726	5 409	82 827
6	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	24,186000	8 204	198 422
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,225434	0	0
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,089526	0	0
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>928 713</b>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	ВОДА	МЗ	9,432296	0	0
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	29,173000	315 000	9 189 495
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	6,200000	376 000	2 331 200
4	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,209000	8 000 000	1 672 000
5	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,071500	11 000	787
6	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,096250	1 770 000	170 363
7	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,003192	8 000 000	25 536
8	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	962,324000	11 600	11 162 958
9	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,052440	0	0
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,124000	750 000	93 000
11	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	25,653100	24 500	628 501
12	ВЕТОШЬ	КГ	2,086162	5 000	10 431
13	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,229556	2 000 000	459 112
14	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	192,464800	12 500	2 405 810
15	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	86,721080	75 000	6 504 081
16	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТ ФАСАДНЫЕ	М2	310,000000	65 000	20 150 000
17	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,892717	11 952 807	10 670 474
18	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	1828,415600	20 000	36 568 312
19	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	16840,670000	5 217	87 857 775
20	БЕТОНА КОНТАКТ	Л	41,960000	14 800	621 008
21	САМАРЕЗ	ШТ	1282,500000	150	192 375
22	НАРУЖНЫЙ ПОДОКОННИК ИЗ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	М	855,000000	18 000	15 390 000
23	ПЛЕТЁННАЯ СЕТКА	М2	651,000000	13 500	8 788 500
	<b>ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</b>	<b>СУМ</b>			<b>214 891 717</b>

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАД ШКОЛА №94 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ  
Г. ТАШКЕНТА  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ФАСАД ШКОЛА №94  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ФАСАД</b>					
<b>РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	44,0000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	915,2
2	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН И ЦОКОЛЯ	100M2	8,7000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	616,656
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	24,186
2.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	7,83
2.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	24,186
2.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	3,045
2.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	16,443
3	С	БЕТОНА КОНТАКТ	Л	41,9600	
4	С	ПЛЕТЁННАЯ СЕТКА	М2	651,0000	
5	E1502-003-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	19,0000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	608
5.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19	22,61
5.3	9219	ВОДА	МЗ	0,052	0,988
5.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	12,73
6	E1502-039-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	48,1162	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	235	11307,307
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	22,1335
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	52,9278
6.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	433,0458
6.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	11,0667
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	11,0667
6.7	9219	ВОДА	МЗ	0,08	3,8493
6.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	962,324
6.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	24,0581
6.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,481162
6.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	192,4648
6.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	1828,4156
6.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	16840,67
7	E1504-019-05 ДОП. 8	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	5,5000	

1	2	3	4	5	6
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,8	75,9
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,935
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,495
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,44
7.5	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,209
7.6	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,0715
7.7	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,09625
7.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	1,595
7.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,055
8	<b>E1501-016-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>	<b>НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ, БЕТОННЫМИ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>3,1000</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	307,8	954,18
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,32	4,092
8.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,341
8.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,21	3,751
8.5	9219	ВОДА	М3	0,5	1,55
8.6	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ. 1:3	М3	2	6,2
8.7	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,04	0,124
8.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,55
8.9	60135	ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	100	310
9	<b>E1201-008-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ</b>	<b>100М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)</b>	<b>2,2800</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	11,172
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,0228
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0228
9.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0014	0,003192
9.5	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,023	0,05244
10	<b>С</b>	<b>НАРУЖНЫЙ ПОДОКОННИК ИЗ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ</b>	<b>М.</b>	<b>855,0000</b>	
11	<b>С</b>	<b>САМАРЕЗ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1282,5000</b>	
12	<b>E0807-001-02</b>	<b>УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ</b>	<b>100М2</b>	<b>25,5062</b>	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	1109,5197
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	1,7854
12.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	1,7854
12.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,229556
12.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	86,7211
12.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,892717
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		15597,9347
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		53,1547
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,341
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		52,9278
5	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч		30,44
6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		433,0458
7	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		15,3127
8	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч		24,186
9	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,2254
10	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		11,0895
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
11	9219	ВОДА	М3		9,4323

1	2	3	4	5	6
12	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		29,173
13	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3		6,2
14	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т		0,209
15	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т		0,0715
16	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т		0,09625
17	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т		0,003192
18	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ		962,324
19	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т		0,05244
20	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т		0,124
21	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		25,6531
22	44059	ВЕТОШЬ	КГ		2,0862
23	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3		0,229556
24	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ		192,4648
25	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2		86,7211
26	60135	ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М2		310
27	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т		0,892717
28	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ		1828,4156
29	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ		16840,67
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
30	С	БЕТОНА КОНТАКТ	Л		41,96
31	С	САМАРЕЗ	ШТ		1282,5
32	С	НАРУЖНЫЙ ПОДОКОННИК ИЗ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	М		855
33	С	ПЛЕТЕННАЯ СЕТКА	М2		651

"УТВЕРЖДАЮ"



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАД ШКОЛА №94 РАСПОЛОЖЕННОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО  
МИРБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА  
наименование строителя (предприятия, завода, объединения)


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ФАСАД ШКОЛА №94

(наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	44
2.	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН И ЦОКОЛЯ	100M2	8,7
3.	БЕТОНА КОНТАКТ	л	41,96
4.	ПЛЕТЕННАЯ СЕТКА	M2	651
5.	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100M	19
6.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	48,1162
7.	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2 ОКРАШИВА штук	5,5
8.	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ, БЕТОННЫМИ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100M2	3,3
9.	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДКОННИКИ, ПОЯСКИ, ВАЛКОНЫ И ДР.) БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100M2 ФАСАДА штук	2,28
10.	НАРУЖНЫЙ ПОДОКОННИК ИЗ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	M	855
11.	САМАРЕЗ	шт	128,5
12.	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	25,5062

СОСТАВИЛИ:

21 инженер Мирбадский рай ОКО  В.В. Темишев

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
TOSHKENT SHAHAR  
MIROBOD TUMANI

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»  
MA'SULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
TOSHKENT SHAHAR  
MIROBOD TUMANI

«GRAND EKSPERTIZA GROUP»  
MA'SULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYATI

Тошкент шаҳар Миробод тумани Буюк Турон к. 41 уй.  
Х/р – 20208000505239676001, МФО - 00491, ХАБ «Траст банк», ИНН. – 307 485 412  
Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00092. берилган сана 18.09.2020



## ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 90 (ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

*По рассмотрение сметное документации по объекту:*

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАД ШКОЛА №94 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В  
МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА.**

ЗАКАЗЧИК НА ЭКСПЕРТИЗУ:	ООО «SUNIL-RAKURS»
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:	Собственные средства
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:	ООО « SUNIL-RAKURS »
НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ:	№ АЛ-001185 от 4 ИЮЛЬ 2021 ГОДА
ДИРЕКТОР ПРОЕКТА:	Тожиев О.С
ГОД РАЗРАБОТКИ ПИСЬМО ЗАКАЗ:	2022 ГОД

ФАКТИЧЕСКИЙ ПОСТУПИЛ: 15.04.2022 ГОД БЕЗ ЗАМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Основанием для составления сметной документации является – Дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:  
- Сметная документация в текущих ценах: Пояснительная записка. Структура прямых и прочих затрат.  
Сводка прямых затрат. Локально-ресурсная ведомость.

### Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительство Республики Узбекистан» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость без затрат заказчика
- прочие затраты и расходы заказчика

948 639 514 сум  
0 сум

### ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

(Результаты экспертного рассмотрения)

- На основании Указа Президента Республики Узбекистан за № УП-5837 от 26.09.2019 года ставка НДС принята 15%, отчисление на социальное страхование 12%.
- транспортные и заготовительное – складские расходы – замечания нет.
- по машинам и механизмов – стоимость машины шлифовальные электрические принять по 1 327 маш/ч, против заявленного 6 741 маш/ч; исключить автомобили бортовые 5 т.
- материалы – стоимость краска водно-дисперсионная принять по 8 00 000 сум/т, против заявленного 12 500 000 сум/т; лак водно-дисперсионный – 20 000 сум/кг, против заявленного 25 400 сум/кг; смесь универсальная декоративная (травертина) – 5 217 сум/кг, против заявленного 6 500 сум/кг.

ООО «GRAND EKSPERTIZA GROUP» рассмотрев представленный сметную документацию по объекту:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАД ШКОЛА №94 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: В МИРАБАДСКОМ РАЙОНЕ Г. ТАШКЕНТА.

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (сум)	Рекомендуемая стоимость(сум)
Итого прямых затрат	703 422 807	667 033 363
Прочие затраты производственного характера	0	0
Прочие затраты подрядчика 17,27%	121 481 119	115 196 662
Страхование объекта	0	0
Коэффициент риска 0%	0	0
Всего стоимость строительство без Н Д С	824 903 925	782 230 025
Н Д С 15 %	123 735 589	117 334 504
Всего стоимость строительство с Н Д С без затрат заказчика	948 639 514	899 564 529

Экономия составляет – 49 074,985 тыс. сум.

### ВЫВОДЫ

В соответствии с «Временным положением о порядке определение стоимости строительство объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года № 302, рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Также она подлежит уточнению по фактический выполнением затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

Данное заключения носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость объекта не может служить основанием для заключения договора подряда.

Эксперт:



Ф. Мирзажалилов (раздел СМД)