



"УТВЕРЖДАЮ"
Зам директора по кап строи-
тельству Бухарского НПЗ
Касимов Ш.К

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ ОТ СТОЯНКИ БНПЗ ДО ПОСЁЛКИ "НЕФТЧИ"

г БУХАРА 2021 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ ОТ СТОЯНКИ БНПЗ ДО ПОСЁЛКИ "НЕФТЧИ"

г Бухара

от "___" _____ 2021г.

МЫ НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ В СОСТАВЕ: НАЧАЛЬНИК АТЦ ШОЙИМОВ Б, НАЧАЛЬНИК ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ РАДЖАБОВ Ш, ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ ТУРДИЕВ Б, ОСМОТРЕЛИ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И ВЫЯВИЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ.

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ:7СМ	100М2	138,22
2	ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ:5СМ	100М3	4,13
3	ТРАНСПОРТИРОВКА ФРЕЗИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА НА РАССТОЯНИЕ 10 КМ	ТН/КМ	23715,60
4	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	3,08
5	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 70 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2, С РАЗЛОМКОЙ И ОБРУБКой КРАЕВ АСФАЛЬТОБЕТОНА.	100М2	10,11
6	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 70 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 М2, С РАЗЛОМКОЙ И ОБРУБКой КРАЕВ АСФАЛЬТОБЕТОНА.	100М2	128,12
7	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2, С РАЗЛОМКОЙ И ОБРУБКой КРАЕВ АСФАЛЬТОБЕТОНА.	100М2	4,13
8	ТРАНСПОРТИРОВКА СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ НА РАССТОЯНИЕ 55 КМ	ТН/КМ	128898,4

НАЧАЛЬНИК АТЦ

НАЧАЛЬНИК ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ

ТЕХНАДЗОР ОКСА БУХАРСКОГО НПЗ


ШОЙИМОВ Б


РАДЖАБОВ Ш


САДИКОВ Г