



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фарғона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида
Тоглик МФЙ Олчазор кучасини
жорий таъмирлаш**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 2

Архив №

Куқон ш. - 2022 й.



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фарғона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида
Тоглик МФЙ Олчазор кучасини
жорий таъмирлаш**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

Нусха №

Архив №

Кукон ш. - 2022 й.



XALQ DEPUTATLARI BUVAYDA TUMANI KENGASHINING QARORI

2022 - yil 15 - aprel

VI-46-40-11-154-K/22

Buvayda tuman hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag‘lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Buvayda tuman Kengash:

QAROR QILADI:

1. Quyidagilar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreligacha qadar o‘tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo‘yicha tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri v.v.b A.Ergashevning axboroti;

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Shahar va tuman byudjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan

tadbirlarga yo'naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PQ-197-sonli qaroriga asosan Buvayda tumaniga 2 ming tadan ortiq ovoz to'plagan, lekin g'olib bo'lmagan **1 ta** taklifni moliyalashtirish uchun **500.0 mln.so'm** qo'shimcha mablag' ajratilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Ishchi guruh xulosalariga asosan, Xalq deputatlari Buvayda tuman Kengashining 2022-yil 7-fevral kungi VI-43-21-11-154-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablaridan, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi "Shahar va tuman byudjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllanirilgan tadbirlarga yo'naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PQ-197-sonli qaroridan kelib chiqib, "**ENG KO'P**" ovoz olgan hamda "Ochiq byudjet" axborot portalida avtomatik tarzda g'olib sifatida tanlab olingan takliflar "g'olib" deb topilsin.

Ushbu takliflarni moliyalashtirish bo'yicha "Manzilliy ro'yhat" ilovaga muvofiq tasdiqlansin hamda ijro uchun qabul qilinsin.

Bunda,

-Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaslik;

-Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladigan tuman byudjeti mablag'lari tuman hokimligi qoshida ochilgan "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" shaxsiy g'azna hisobvarag'ida jamlangan mablag'larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo'yilsin.

3. Tasdiqlangan Manzilliy ro'yxat asosida:

-Tuman hokimligi Moliya bo'limi v.v.b (A.Ergashev) tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirilishini ta'minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga tegishli mablag' manbaasi bo'yicha (4017) "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus hisob raqamlari ochilishini;

-Tuman hokimligi hisobxonasi (M.Asqarov) Jamg'arma mablag'lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag'lar yo'naltirilishini;

-Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

4. Tuman hokimligining axborot xizmati (A.Soliyeva) va tuman moliya bo'limi v.v.b (A.Ergashev) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka ommaviy axborot vositalari orqali muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman byudjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash va nazorat qilish Xalq deputatlari Buvayda tuman Kengashining "Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi (H.Akbarov) zimmasiga yuklatilsin.

Xalq deputatlari Buyayda tuman
Kengashining
2022 yil 15 apreldagi
VI-46-40-11-154-K/22-son qaroriga
1-ilova

**Buyayda tumani bo'yicha 2022-yil "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan
jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha**

MANZILLI RO'YXAI

№	Tahlif ID raqami	Qisqacha mazmuni	To'plangan ovozlar soni	Amalga oshtirilgan aniqlangan qiyamati	Xaqiqatda jami ajratilgan mablag'	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Shundan		Buyurtmachi etib belgilangan tashkilot
							Maballiy byudjetning qo'shimcha manbaalari hisobidan	Byudjet parametri doirasida	
G'olib taklif ma'lumotlari									
Buyayda tumani jami									
1	1510400025	Beqlar maitalla fuqarolar yig'ini hududidagi infratuzilmasini yaxshilash (1 ta svetfor o'rnatish, 2 dona TP o'rnatish, 30 dona tayanch ustun o'rnatish, ichki yo'lni asfaltlashtirish)	5384	565 000	565 000	565 000	0	0	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	1510400052	Buyayda MFYdagi Qivonch, Anq bo'yi, Obod maskan, Sahovat,Oybek va Oydim manzil ko'chalarida infratuzilmasini yaxshilash	4386	1 000 000	1 000 000	1 000 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
3	1510400158	Cho'mbog'ish MFYdagi Obi xayot, Yoshlik ko'chalarini infratuzilmasini yaxshilash	3860	550 000	550 000	550 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
4	1510400107	Yakkatol qishlog'i Qutlug' qadam ko'chasidan Turk qishlog'i Farovon yo'li ko'chalarini 2 km qismini asfalt qilish ishlari	3524	700 000	700 000	700 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
5	1510400143	Ing'irchoq MFY binosi oldiga Elektr TP va 30 dona opora o'rnatish	3392	130 000	130 000	130 000			Tuman hokimligi
6	1510400166	Buyayda tumani Yangiqishloq MFY Yangiqishlog'i asosiy yo'lini asfalt qoplamasi bilan qoplash. Yo'l uzunligi 20 km	3356	1 000 000	1 000 000	1 000 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
7	1510400035	Oydimko'l qishlog'ida yuqori kuchlanishli 350 metr tarmoq tortish va TP-100 KVA transformator o'rnatish	3213	250 000	250 000	250 000			Tuman hokimligi
8	1510400041	Olchazor ko'chasi 800 metr asfalt qilish maktab yo'li	2688	300 000	300 000	300 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
9	1510400038	Xo'jaobod MFY Obod ko'chasining 600 metr qismini asfaltlashtirish	2611	210 000	210 000	210 000			Tuman obodonlashtirish boshqarmasi
10	1510400057	24-maktabni issiqlik tizimini tamirlash	2494	500 000	500 000	500 000			Tuman xalq ta'limi bo'limi
11	1510400081	Buyayda tuman XTB 8-maktabni joriy ta'mirlash	2089	500 000	500 000	500 000			Tuman xalq ta'limi bo'limi
12	1510400142	Farg'ona viloyati Buyayda tumandagi 25-maktabni para, stol, doska, eshik va mebel jihozlari	2022	500 000	500 000	500 000			Tuman xalq ta'limi bo'limi



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 17-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 42172

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tumani bo'yicha "Tashabbusli byudjet" jarayonining 1-bosqichi natijalariga asosan jamoatchilik fikri asosida ko'chalarni joriy ta'mirlash (Buvayda tumani Tog'li MFY Olchazor ko'chasi).»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'lari xissobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40185

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Buvayda tumani kengashining 15.04.2022 yildagi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori.

1.2. Buvayda tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Tog'lik MFY Olchazor ko'chasini - uzunligi 0,813 km bulib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud asos qatlamini yangi ashyo qo'shmasdan profilini tekislash (3252m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (3252m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan



Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ И РИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари хисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш куввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган худуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета хужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета хужжатларида қурилишнинг бошлангич киймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Худудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



Лойихачи

“Универсал вариант” МЧЖ

Нурматов Д

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси



Фарғона вилояти Бувайда туман 2022 йилда "Ташаббусли бюджет" 1-босқич жараёнининг натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида Тоғлик МФЙ ҳудудидаги кўчаларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар куйида имзо қўйувчилар: Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Р. Мирсаидов, Тоғлик МФЙ вакили С.Махкамов, Тоғлик МФЙ ҳоким ёрдамчиси А. Далабобоевлар биргаликда Тоғлик МФЙ кучаларини йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, куйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг мавзиси	Узунлиги, м		5	6	7	8	9
		дан	гача					
1	0+00 - 8+43	2	3	4	1. Олчазор кўчаси 0,813 км қисми			
					Мавжуд копламаи буйлама ва кундаланг нишабликларини материал қўшмасдан текшираш			
					Майда донали зич несик асфальтбетон қориншасидан 5 см қаллиқда коплама қуриш			
1					Аиёларни ўргача ташини мисофаси			
2					Асфальтбетон махсулоти (Кужон АБЗ)			
					Битум махсулоти (Кужон АБЗ)			
							км	40
							км	40

Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Тоғлик МФЙ вакили:

Тоғлик МФЙ ҳоким ёрдамчиси:



Р. Мирсаидов

С. Махкамов

А. Далабобоев

Фарғона вилояти Бувайда тумани Тоглик МФЙ Олчазор кучасини 0,813 км

кисмини жорий таъмирлаш

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Фарғона вилояти Бувайда тумани Тоглик МФЙ Олчазор кучасини 0,813 км кисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета ҳужжатлари Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи-Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойихада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Фарғона вилояти Бувайда тумани Тоглик МФЙ Олчазор кучасини – узунлиги 0,813 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Мавжуд асос катламини янги ашё кушмасдан профилини текислаш (3252м²) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (3252м²) коплама ётқизиш ишлари лойихаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шаҳарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Бувайда тумани буйича 2022 йил Ташаббусли бюджет
жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни
жорий таъмирлаш**

Бувайда тумани Тоглик МФЙ Олчазор кучаси 0,813 км (после гос. экспертизы)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13946,198
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	200016,512
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	13197,860
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2373,548
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	158,3
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2119,239
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	254,309
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	229534,119
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	39663,496
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	269197,615
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	269197,615
12	НДС 15 %	40379,642
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	309577,257
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	6000,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	5379,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	315577,257

Директор:

Д.Нурматов

Зам. директор:

Т.Абдуллаев

Гл.инж.проекта:

Ш.Хафизов



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Бувайда тумани буйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Тоглик МФЙ Олчазор кучаси 0,813 км (после гос. экспертизы)

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	158,33988	14990,21	2373548
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	82,99104	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2373548
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,8536		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	8,06496	218230,90	1760023
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,47154	264651,60	124794
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	10,01616	152209,00	1524550
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	4,45524	141550,00	630639
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	5,0406	181873,00	916749
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,9756	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	18,2112	152209,00	2771909
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	13,30068	181873,00	2419035
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	3,60972	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	7,9674	131172,90	1045107
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,28452	119283,00	391787
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,4878	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,8536	403445,00	2361606
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						13946198
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	392,90664	484337,00	190299223
2	09219	ВОДА	МЗ	51,7068	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,0442272	5652849,60	250010
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,67478	5652849,60	9467279
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						200016512
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 40 КМ	ТН	392,907	33444,00	13140370
2		БИТУМ НА 40 КМ	ТН	1,719	33444,00	57490

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Бувайда тумани буйича 2022 йил Ташаббусли бюджет жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-**Бувайда тумани Тоглик МФЙ Олчазор кучаси 0,813 км (после гос. экспертизы)**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		3,252
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	100,4868
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	49,20276
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	8,06496
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	18,2112
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	13,30068
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	3,60972
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	6,3414
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	3,28452
1.9	09219	ВОДА	М3	15	48,78
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,626
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,94308
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,47154
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,67478
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,252
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	54,08076
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	30,50376
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,68288
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	10,01616
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	4,45524
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	5,0406
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,78048
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,626
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,39024
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,68288
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,9268
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,0351216
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	314,1432
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,252
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,77232

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,34144
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,17072
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,19512
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,09756
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,17072
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,0091056
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	78,76344

ИТОГО:

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

00001	00001	00001	00001	00001	00001
00002	00002	00002	00002	00002	00002
00003	00003	00003	00003	00003	00003
00004	00004	00004	00004	00004	00004
00005	00005	00005	00005	00005	00005
00006	00006	00006	00006	00006	00006
00007	00007	00007	00007	00007	00007
00008	00008	00008	00008	00008	00008
00009	00009	00009	00009	00009	00009
00010	00010	00010	00010	00010	00010
00011	00011	00011	00011	00011	00011
00012	00012	00012	00012	00012	00012
00013	00013	00013	00013	00013	00013
00014	00014	00014	00014	00014	00014
00015	00015	00015	00015	00015	00015
00016	00016	00016	00016	00016	00016
00017	00017	00017	00017	00017	00017
00018	00018	00018	00018	00018	00018
00019	00019	00019	00019	00019	00019
00020	00020	00020	00020	00020	00020
00021	00021	00021	00021	00021	00021
00022	00022	00022	00022	00022	00022
00023	00023	00023	00023	00023	00023
00024	00024	00024	00024	00024	00024
00025	00025	00025	00025	00025	00025
00026	00026	00026	00026	00026	00026
00027	00027	00027	00027	00027	00027
00028	00028	00028	00028	00028	00028
00029	00029	00029	00029	00029	00029
00030	00030	00030	00030	00030	00030
00031	00031	00031	00031	00031	00031
00032	00032	00032	00032	00032	00032
00033	00033	00033	00033	00033	00033
00034	00034	00034	00034	00034	00034
00035	00035	00035	00035	00035	00035
00036	00036	00036	00036	00036	00036
00037	00037	00037	00037	00037	00037
00038	00038	00038	00038	00038	00038
00039	00039	00039	00039	00039	00039
00040	00040	00040	00040	00040	00040
00041	00041	00041	00041	00041	00041
00042	00042	00042	00042	00042	00042
00043	00043	00043	00043	00043	00043
00044	00044	00044	00044	00044	00044
00045	00045	00045	00045	00045	00045
00046	00046	00046	00046	00046	00046
00047	00047	00047	00047	00047	00047
00048	00048	00048	00048	00048	00048
00049	00049	00049	00049	00049	00049
00050	00050	00050	00050	00050	00050
00051	00051	00051	00051	00051	00051
00052	00052	00052	00052	00052	00052
00053	00053	00053	00053	00053	00053
00054	00054	00054	00054	00054	00054
00055	00055	00055	00055	00055	00055
00056	00056	00056	00056	00056	00056
00057	00057	00057	00057	00057	00057
00058	00058	00058	00058	00058	00058
00059	00059	00059	00059	00059	00059
00060	00060	00060	00060	00060	00060
00061	00061	00061	00061	00061	00061
00062	00062	00062	00062	00062	00062
00063	00063	00063	00063	00063	00063
00064	00064	00064	00064	00064	00064
00065	00065	00065	00065	00065	00065
00066	00066	00066	00066	00066	00066
00067	00067	00067	00067	00067	00067
00068	00068	00068	00068	00068	00068
00069	00069	00069	00069	00069	00069
00070	00070	00070	00070	00070	00070
00071	00071	00071	00071	00071	00071
00072	00072	00072	00072	00072	00072
00073	00073	00073	00073	00073	00073
00074	00074	00074	00074	00074	00074
00075	00075	00075	00075	00075	00075
00076	00076	00076	00076	00076	00076
00077	00077	00077	00077	00077	00077
00078	00078	00078	00078	00078	00078
00079	00079	00079	00079	00079	00079
00080	00080	00080	00080	00080	00080
00081	00081	00081	00081	00081	00081
00082	00082	00082	00082	00082	00082
00083	00083	00083	00083	00083	00083
00084	00084	00084	00084	00084	00084
00085	00085	00085	00085	00085	00085
00086	00086	00086	00086	00086	00086
00087	00087	00087	00087	00087	00087
00088	00088	00088	00088	00088	00088
00089	00089	00089	00089	00089	00089
00090	00090	00090	00090	00090	00090
00091	00091	00091	00091	00091	00091
00092	00092	00092	00092	00092	00092
00093	00093	00093	00093	00093	00093
00094	00094	00094	00094	00094	00094
00095	00095	00095	00095	00095	00095
00096	00096	00096	00096	00096	00096
00097	00097	00097	00097	00097	00097
00098	00098	00098	00098	00098	00098
00099	00099	00099	00099	00099	00099
00100	00100	00100	00100	00100	00100

Бувайда тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

Бувайда тумани Тоглик МФЙ Олчазор кучасини 0,813 км қисми

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи - Фаргона МИБХ ДУК		
2	Пудратчи – Танлов асосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля без добавления новых материалов	м ²	3252
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ²	3252
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки I тип Б толщиной h-5см ГОСТ 9128-13	тн	1.626
		м ²	3252
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум из Кукон АБЗ	км	40

Составил:



Хафизов Ш.

Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича таъжирланган ишларига лойиха смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудда ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номланishi	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қушмена ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТМЧКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомосочные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
9	Фреза	маш-час	174598,00	
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокопчик (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировачная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдер среднего типа 99 квт \135л.с.\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1- К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3- К сонли экспертиза хулосаси
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
9	ИБДО-3. 100-2	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	

15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорак
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
18	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ПТ-350	м2	4 300,0	
20	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали \ОС\, термический	тн	7 740 000,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
24	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	

ПРОЧНЕ РАСХОДЫ

1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан хисоблаб олинди.
---	------------------	---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бувайда тумани Ободотчиликнинг бошқармаси

