



«Утверждаю»

Заведующий отделом
дошкольного образования
Ш.Бойжигитов

2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Заведующий ДМТТ №9 Б.Ашурова, заведующий хозработ ДМТТ №9 Г.Илёсова, специалист по строительству О.Донаев составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт ДМТТ №9 в Чиракчинского района».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	К-во
1	2	3	4
	МТМ №9		
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,9
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	4,9
5	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ГРАВЕРТИН» С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	4,9
6	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	3,5
7	КОЗЫРОК		0
8	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЗЫРОК	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0588
9	АРМАТУРА КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,011
10	АРМАТУРА КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,0019
11	ЛИСТЬ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩ 8ММ	ТН	0,00752
12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 57 ММ	ТН	0,0384
13	ЛЕКСАН	М2	8
14	РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ И ВОРОТА		0
15	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮКОБОНД»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ	0,15
16	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮКОБОНД» КАРНИЗА	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.	0,15
17	АЛЮКОБОНД	М2	15
18	ОБЪЕМНЫЙ БУКВЫ	ШТ	6
19	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	1,12

Заведующий ДМТТ №9:

Б.Ашурова

Заведующий хозработ ДМТТ №9:

Г. Илёсова

Специалист по строительству:

О. Донаев

«TASDIQLAYMAN»

Chiroqchi tuman Maktabgacha ta'lim
bo'limi mudiri



Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman Maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 9-DMTT binosi va qushimcha inshootni joriy ta'mirlash ishlarini byudjet mablag'lari hisobidan hamda loyiha smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan joriy ta'mirlash ish xizmatlari bo'yicha

TEXNIK TOPSHIRIQ.

No	Asosiy ma'lumotlar	Ishtirokchilar uchun ma'lumotlar
1	Mahsulot va xizmat nomi	Joriy ta'mirlash
2	Buyurtmachi	Chiroqchi tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
3	Buyurtmachi uchun asos	Chiroqchi tuman Maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 9-DMTT binosi va qo'shimcha inshootni joriy ta'mirlash
4	Ish xizmatlari bajariladigan manzil	Chiroqchi tuman Humo MFY
5	Qatnashuvchilar uchun talablar	Tanlov hujjatlarida ko'rsatilgan ish va hujjatlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish
6	Tijorat takliflarini taklif etish shartlari	Xizmat ko'rsatuvchi korxonaning nizomi, guvohnoma, soliq va majburiy to'lovlardan qarzi yo'qligi va soliq to'lovchi ekanligi haqida ma'lumotnoma. Tanlov savdolarida ishtirok etish uchun bajarilayotgan ishni 10-15% miqdorida aylanma mablag' mavjudligi to'g'risida bank ma'lumoti va aylanma mablag' bilan ta'minlanishi to'g'risida bank kafilligiga Davlat ro'yxatidan o'tgan sanasi (har bir yil uchun 1 ball). Bajarilgan qurilish ishlari bo'yicha fotosuratlar va ishchi hodimlar to'g'risida tasdiqlangan ma'lumot mehnat.uz portalida mavjudligi. Mashina va mexanizmlar, kichik mexanizatsiya vositalariga ega bo'lishlari shart.
7	Bajariladigan ishlar hisob-kitobi	Bajariladigan ishlar bo'yicha hisob-kitoblar tuzilgan Forma-2 ga qarab va dalolatnomaga mos ravishda amalga oshiriladi.
8	Ish xizmat turi	Joriy ta'mirlash
9	Ish xizmatlarni bajarish muddati	Shartnomaga asosan
10	Texnika mehnat xavfsizligi bo'yicha talablar	Ish xizmatlarini bajarish jarayonida mehnat va texnika xavfsizligi qoida va talablariga rioya etish
11	Moliyalashtirish manbasi	Byudjet mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi
12	Bajariladigan ishlar qiymati taklifi	215600000(Ikki yuz o'n besh million olti yuz ming) so'm

Chiroqchi tuman MTB qurilish ekspulatsiya

guruhi boshlig'i:

O. Donayev

Chiroqchi tuman MTB qurilish ekspulatsiya

guruhi inspektori ;

O'. Xolmuminov

Chiroqchi tuman MTB qurilish ekspulatsiya

Guruhi mutaxassisi ;

T. Qulmirzayev

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYAT
QARSHI SHAHAR
"EXPERTISE GROUP"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
"EXPERTISE GROUP"

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
КЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«19» Февраля 2022 г.

г. Карши



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
С. Хикматов

Сводное экспертное заключение № 169/1-2022

По рабочему проекту:

Текущий ремонт ДОУ № 9 Чиракчинского района Кашкадарьинской области

Заказчик	- РайОНО Чиракчинского района
Источник финансирования	- Местный бюджет
Генпроектировщик	- ООО «ARX IDEAL DISEGION»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку проектно-сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый заведующим отделом дошкольного образования Ш. Бойжигитовым и подписанный членами комиссии.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 19 от 18.02.2022 г.
- 2.2. Проектная документация на стадии разработки «РП» в составе:
 - Р.П. на объект: «Использование средств текущего ремонта на строительство туалета на 4 очка и теневого навеса на территории ДОУ № 9 Чиракчинского района» (раздел АС) – Альбом 2.
 - Дефектный акт утверждённый заведующим отделом дошкольного образования Ш. Бойжигитовым и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости строительства в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость материалов в текущих ценах – Книга.

3. Краткое содержание проектных решений

(Климатические и инженерно-геологические условия строительства).

Климатический р-н строительства IV с расчётными температурами наружного воздуха +36 гр.С, -17 гр.С.

Нормативная снеговая нагрузка - 50 кгс/м²
Нормативная ветровая нагрузка - 38 кгс/м²
Сейсмичность площадки - 8 баллов.

Место строительства: Кашкадарьинская обл. Чиракчинский р-н, территория ДОУ № 9.

Основные проектные решения.

3.1. Архитектурно-строительные решения.

Уборная на 4 очка (новое строительство) - запроектировано с выгребом с размерами в плане 2,60x2,70 м по осям, высота от пола до потолка 2,70 м. Выгребная уборная запроектировано с использованием следующих конструктивных элементов и материалов:

- фундаменты и выгреб – ленточные бетонные из бетона кл. В15 по гравийной подготовке;
 - стены – кирпичные толщиной 380 мм из кирпича М-75 на растворе М-50 II категории;
 - пояс, перемычки – монолитные железобетонные из бетона кл. В15;
 - перекрытия – по деревянным стропилам и обрешёткам;
 - кровля – с покрытием из асбоцементного шифера по деревянной обрешётке и стропилам;
 - потолок - из декоративных пластиковых панелей;
 - полы – керамическая плитка;
 - окна, фрамуги и двери – инд. изготовления из алюминиевого профиля типа «АКФА»;
 - отмостка – бетонная по гравийному основанию по периметру туалета.
 - Внутренняя отделка – штукатурка цементным раствором с последующей облицовкой стен глазурованной плиткой на определённую высоту, верх стен окраска известью за 2 раза с добавлением колера.
 - Наружная отделка – штукатурка цементно-известковым раствором с последующей полимерными красками по подготовленной поверхности.
- Проектом также предусмотрено электроснабжение КЛ-0,4кВ и наружное освещение.

Теневой навес – запроектирован в плане с осях размером 4,0x9,0 м, высотой от пола до потолка 2,70-3,20 м из следующих конструктивных элементов и материалов:

- фундаменты – ленточные бетонные из бетона кл. В15 по гравийной подготовке;
- стойки – из металлического профиля 100x100x4 мм;
- прогоны – из металлического профиля 120x40x5 мм;
- кровля – из профнастила по металлическим конструкциям;
- полы – дощатые, по кирпичным столбикам.
- отмостка – бетонная по гравийному основанию по периметру здания;
- масляная окраска металлических конструкций.

3.2. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтные работы:

- **Подготовительный период.** Очистка вручную поверхности фасадов от старой краски.
- **Общестроительные работы.** Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм; отделка наружных стен подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня «травертин» с нанесением рисунка и полировкой поверхности с расходом 350 кг ручным способом; установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ.
- **Козырёк.** Изготовление металлического козырька.
- **Ремонт ограждения и ворот.** Раскрой и изготовление панелей из листов «алюкабонд»; облицовка фасада декоративными панелями типа «алюкабонд» карниза.
- **Объёмные буквы.** Масляная окраска металлических поверхностей: решёток, переплётов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2.

Основные технико-экономические показатели:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС
без затрат заказчика

- 215 600, 000 тыс.сум
- 2654, 503 чел.час

Затраты труда: рабочих-строителей

4. Согласование проекта.

4.1. Проектно-сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По архитектурно-строительным решениям.

- Доукомплектовать состав проекта заданием на проектирование.
- Средства текущего ремонта использовать по назначению.

5.2. По генплану.

- Доукомплектовать состав проекта рабочими чертежами генплана.

5.3. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом и рабочим проектом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,03 сум с учётом, отчислений на социальное страхование, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону, а также ценами рынка строительных материалов.

Предъявленная сметная стоимость строительства в текущих ценах с учётом НДС без затрат заказчика в сумме - 215 600, 000 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.

6. ВЫВОДЫ.

6.1. Рабочий проект на объект: «Текущий ремонт ДОУ № 9 Чиракчинского района Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС

без затрат заказчика

Затраты труда: рабочих-строителей

- 215 600, 000 тыс.сум

- 2654, 503 чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:



А. Шеркулов.

Эксперт сметного раздела: Ж. Тошкулов.



RIdealDisegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МТМ №9 В ЧИРАКЧИНСКОГО РАЙОНЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

ШАХРИСАБЗ-2022

ARK Ideal Disegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МТМ №9 В ЧИРАКЧИНСКОГО РАЙОНЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

Директор:

М. Равшанов

Главный инженер:

Ш. Хамдамов



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: Текущий ремонт МТМ №9 Чиракчинского района травертин

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты										Прочие затраты на страхов. объекта 0,00032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум	Всего стоимость в дог. Ценах с НДС сум
		зарплата с уч. соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат. кон-ции Смах0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн. продукции Смах0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Смах0,02	Всего прямых затрат	Прочие затраты от ст. пр.з.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	Теневой навес 1 шт	5 366 350	413 862	27 699 461	1384973					34864646	7726006		42590652	48979249
2	Уборная на 4 очко	9 061 051	165 716	28 894 370	1444719					39565856	8767794		48333649	55583696
3	Фасад	31 702 635	397 414	44 703 699	2235185					79038933	17515028		96553960	111037055
	Итого	46130036	976992	101297530	5064877					153469435	34008827		187478261	215600000
	Прочие затраты заказчика													4400000
	Всего													2200000000

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС = 187478261 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС = 220000000 сум

Составитель:



Handwritten calculations in blue ink:
 $187478261 \times 0,19884 = 371856$
 555283
 422749

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: Текущий ремонт МТМ №9 Чиракчинского района травертин

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты										Прочие затраты			Затраты на страхов. объекта		Всего стоимость в дог. Ценах с НДС											
		зарплата с уч. соц.страх сум	3	Экспл. машин и механ.	4	Стр-ные мат-лы, кон-ции	5	трансп. услуги мат-ции кон-ции	Сметх0.05	6	Кабель-ные про-дукции	7	трансп. услуги кабельн. продукции	Скабх0.015	8	Оборудо-вание	9	трансп. услуги оборуд Собрх0.02	10	Всего прямых затрат	11	Прочие затраты подрядчик от ст. пр.з.	12	Затраты на страхов. объекта	0.0032	13	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС	14
1	Теневого навес 1 шт	5 366 350	413 862	27 699 461	1384973																34864646	7726006				42590652	48979249	
2	Уборная на 4 очко	9 061 051	165 716	28 894 370	1444719																39565856	8767794				48333649	55583696	
3	Фасад	31 702 635	397 414	44 703 699	2235185																79038933	17515028				96533960	111037055	
	Итого	46130036	976992	101297530	5064877																153469435	34008827				187478261	215600000	
	Прочие затраты заказчика																										44000000	2200000000
	Всего																											

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС =

187478261 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах с НДС =

2200000000 сум

Составиль:

М.Равшанов



Handwritten calculations: 187478261 x 0,1884 = 35283555, 187478261 + 35283555 = 222761816

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **ТЕНЕВОЙ НАВЕС**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,062	2676216,62	165925,43
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	9,548	17378,03	165925,43
Итого по разделу " ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ "							165925,43
ФУНДАМЕНТЫ							
2	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 МЗ		0,06	67584131,26	4055047,88
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	26,7624	17378,03	465077,79
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,64	1,8384	0,00	0,00
2.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	1,2852	1500,00	1927,80
2.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	28,5	1,71	135600,00	231876,00
2.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	123,76	7,4256	7500,00	55692,00
2.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,1122	54548,00	6120,29
2.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00078	14000000,00	10920,00
2.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,0015	1050000,00	1575,00
2.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,00182	10500000,00	19089,00
2.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Т42	ТН	0,13	0,0078	14000000,00	109200,00
2.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	МЗ	101,5	6,09	485000,00	2953650,00
2.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	2,352	85000,00	199920,00
3	03757	АРМАТУРА КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,08181	13500000,00	1104435,00
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ "							5159482,88
СТЕНЫ							
4	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕП КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		6	537941,36	3227648,17
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	32,4	17378,03	563048,17
4.2	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,394	2,364	850000,00	2009400,00
4.3	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,24	1,44	455000,00	655200,00
Итого по разделу " СТЕНЫ "							3227648,17
СЕРДЕЧНИК							
5	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ	100 МЗ		0,0032	91968445,24	294299,02
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	5,02208	17378,03	87273,86
5.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	0,19802	1500,00	297,02
5.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	124,95	0,39984	7500,00	2998,80
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,01366	54548,00	745,34
5.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00014	14000000,00	2016,00
5.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Т42	ТН	0,15	0,00048	14000000,00	6720,00
5.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	МЗ	101,5	0,3248	485000,00	157528,00
5.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	0,432	85000,00	36720,00
6	03757	АРМАТУРА КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,01908	13500000,00	257580,00
7	03738	АРМАТУРА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,00588	13500000,00	79380,00
Итого по разделу " СЕРДЕЧНИК "							631259,02
КРОВЛЯ							
8	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 МЗ		0,6	5010093,30	3006055,98
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	14,454	17378,03	251182,05
8.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,09	135600,00	12204,00
8.3	01356	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,264	1500,00	396,00
8.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,132	54548,00	7200,34
8.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00432	14000000,00	60480,00
8.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00263	10500000,00	27594,00

8.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,096	4200000,00	403200,00
8.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,036	4200000,00	151200,00
8.9	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	M3	0,83	0,498	4200000,00	2091600,00
8.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00118	850000,00	999,60

9	E58-12-4	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВ.ПО ИЗ: ЧЕРЕПИЦЫ	100 M2		0,5	383093,37	191546,69
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,41	9,205	17378,03	159964,77
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,04	54548,00	2181,92
9.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0042	0,0021	14000000,00	29400,00
10	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3		0,33	4200000,00	1386000,00
11	E12-03-004-02	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНОСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2 КРОВ.ЛН		0,5	1342254,38	671127,19
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,23	20,615	17378,03	358248,09
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,205	1500,00	1807,50
11.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,145	135600,00	19662,00
11.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,2	54548,00	10909,60
11.5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	860	430	600,00	258000,00
11.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	M	30	15	1500,00	22500,00
12	61848	ПРОФНАСТИЛЬ П35-1000-0,45 ММ	M2		52,5	85000,00	4462500,00
						Итого по разделу " КРОВЛЯ "	9717229,86

ОТДЕЛКА

13	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 M2		0,486	2091704,77	1016568,52
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	34,44768	17378,03	598632,82
13.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	0,91854	455000,00	417935,70
14	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,486	1365099,69	663438,45
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	20,8494	17378,03	362321,50
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0729	54548,00	3976,55
14.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,03062	800000,00	244944,00
14.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02479	1200000,00	29743,20
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	M2	0,84	0,40824	55000,00	22453,20

15	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 M2 ПОВЕРХОС ТН		0,3743	7145086,18	2674405,76
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	58,12879	17378,03	1010163,86
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	1,2015	1500,00	1802,25
15.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,20587	1500,00	308,80
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,25827	54548,00	14087,95
15.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00037	14000000,00	5240,20
15.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00045	10500000,00	4716,18
15.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,15346	4200000,00	644544,60
15.8	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	39,3015	25000,00	982537,50
15.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0021	0,00079	14000000,00	11004,42
						Итого по разделу " ОТДЕЛКА "	4354412,72

ПОЛЫ

16	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 M2		0,3743	466705,83	174687,99
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	2,88211	17378,03	50085,39
16.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,3481	1500,00	522,15
16.3	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	5,1	1,90893	65000,00	124080,45
17	E11-01-012-01	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБКАМ	100 M2		0,3743	6469455,98	2421517,37
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	44,7	16,73121	17378,03	290755,47
17.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,45	0,16844	1500,00	252,65
17.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,17966	54548,00	9800,31
17.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,0016	0,0006	14000000,00	8384,32
17.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	M2	23	8,6089	5500,00	47348,95
17.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	0,28	0,1048	455000,00	47685,82

17.7	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000 ШТ	0,51	0,19089	850000,00	162259,05
17.8	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	1,18	0,44167	4200000,00	1855030,80
18	E11-01-033-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100 М2		0,3743	17173491,18	6428037,75
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	66,71	24,96955	17378,03	433921,64
18.2	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	1,01061	1500,00	1515,92
18.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,9	0,33687	1500,00	505,31
18.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,1	0,41173	54548,00	22459,05
18.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0262	0,00981	14000000,00	137293,24
18.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	3,71	1,38865	4200000,00	5832342,60

19	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,26	899005,77	233741,50
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	1,989	17378,03	34564,90
19.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0208	54548,00	1134,60
19.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00008	14000000,00	1092,00
19.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП П.Л-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	26,26	7500,00	196950,00
20	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		0,3743	1498709,68	560967,03
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	19,22779	17378,03	334141,13
20.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,04117	54548,00	2245,90
20.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,00936	24000000,00	224580,00
Итого по разделу " ПОЛЫ"							9818951,65

ПЕРИЛА							
21	E10-01-010-1	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРИЛА	1 М3		0,02	453137,95	9062,76
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	0,45	17378,03	7820,11
21.2	01556	ШИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,0066	1500,00	9,90
21.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0072	54548,00	392,75
21.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00006	14000000,00	840,00
22	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 40X40 ММ	М3		0,01	4200000,00	42000,00
23	36027	ДОСКА ОБРЕЗНЫЕ 100X50 ММ	М3		0,01	4200000,00	42000,00
24	E15-04-025-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЕРИЛА	100 М2		0,19	1640526,16	311699,97
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,52	11,1188	17378,03	193222,84
24.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0152	54548,00	829,13
24.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0258	0,0049	24000000,00	117648,00
Итого по разделу " ПЕРИЛА"							404762,73
ИТОГО:							33479672,46

Составил: _____

Проверил: _____

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **ТЕНЕВОЙ НАВЕС**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	308,80081	17378,03	5366349,81
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						5366349,81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	1,48322	1500,00	2224,82
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,4065	1500,00	3609,75
3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,945	135600,00	263742,00
4	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	1,01061	1500,00	1515,92
5	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,71117	1500,00	1066,76
6	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,2706	1500,00	405,90
7	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,3481	1500,00	522,15
8	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	7,82544	7500,00	58690,80
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12927	54548,00	7051,58
10	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,37553	54548,00	75032,14
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						413861,82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	430	600,00	258000,00
2	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	15	1500,00	22500,00
3	03738	АРМАТУРА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,00588	13500000,00	79380,00
4	03757	АРМАТУРА КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,10089	13500000,00	1362015,00
5	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	2,364	850000,00	2009400,00
6	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,91854	455000,00	417935,70
7	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,00068	14000000,00	9476,32
8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01758	14000000,00	246189,44
9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАЗЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0015	1050000,00	1575,00
10	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,03062	8000000,00	244944,00
11	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01426	24000000,00	342228,00
12	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,02479	1200000,00	29743,20
13	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	8,6089	5500,00	47348,95
14	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00045	10500000,00	4716,18
15	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00445	10500000,00	46683,00
16	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ, Т42	ТН	0,00828	14000000,00	115920,00
17	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,15346	4200000,00	644544,60
18	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,40824	55000,00	22453,20
19	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 ММ, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,096	4200000,00	403200,00
20	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 ММ, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,33	4200000,00	1386000,00
21	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 40X40 ММ	М3	0,01	4200000,00	42000,00
22	36027	ДОСКА ОБРЕЗНЫЕ 100X50 ММ	М3	0,01	4200000,00	42000,00
23	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 ММ, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,036	4200000,00	151200,00

24	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,498	4200000,00	2091600,00
25	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	39,3015	25000,00	982537,50
26	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	1,38865	4200000,00	5832342,60
27	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	6,4148	485000,00	3111178,00
28	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,44	455000,00	655200,00
29	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,1048	455000,00	47685,82
30	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000 ШТ	0,19089	850000,00	162259,05
31	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1,90893	65000,00	124080,45
32	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00118	850000,00	999,60
33	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00079	14000000,00	11004,42
34	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	26,26	7500,00	196950,00
35	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,44167	4200000,00	1855030,80
36	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,784	85000,00	236640,00
37	61848	ПРОФНАСТИЛЬ Н35-1000-0,45 ММ	М2	52,5	85000,00	4462500,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						27699460,83
Итого:						33479672,46

Составил: _____

Проверил: _____



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на УБОРНАЯ НА 4 ОЧКО

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ТУАЛЕТ НА 4 ОЧКА							
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,273	2676216,62	730607,14
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	42,042	17378,03	730607,14
2	E01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, НА ВУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,12	1537955,66	184554,68
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	10,62	17378,03	184554,68
3	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,12	433616,72	52034,01
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	1,5036	17378,03	26129,61
3.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗ МИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,3648	65000,00	23712,00
3.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	1,4616	1500,00	2192,40
Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							967195,82
ФУНДАМЕНТ							
4	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		9,2	126645,07	1165134,69
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	23	17378,03	399694,69
4.2	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	11,776	65000,00	765440,00
5	E06-01-062-3	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ВЫГРЕБА ПРИ ТОПШИНЕ: ДО 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	100 МЗ		0,122	82372904,69	10049494,37
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1398,88	170,66336	17378,03	2965792,99
5.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	70	8,54	1500,00	12810,00
5.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,94	0,11468	1500,00	172,02
5.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	9,07	1,10654	7500,00	8299,05
5.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,71	0,45262	54548,00	24689,52
5.6	07950	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ М-200 В15	МЗ	101,5	12,383	485000,00	6005755,00
5.7	09219	ВОДА	МЗ	0,412	0,05026	1500,00	75,40
5.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,19	0,02318	14000000,00	324520,00
5.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,1	0,0122	10500000,00	128100,00
5.10	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0113	0,00138	14000000,00	19300,40
5.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	54	6,588	85000,00	559980,00
6	E06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 МЗ		0,0248	63694920,76	1579634,03
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	11,06179	17378,03	192232,15
6.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	0,53122	1500,00	796,82
6.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,81	0,02009	1500,00	30,13
6.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	123,76	3,06925	7500,00	23019,36
6.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,04638	54548,00	2529,72
6.6	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,00702	1500,00	10,53
6.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00032	14000000,00	4513,60
6.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,00075	10500000,00	7890,12
6.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,13	0,00322	14000000,00	45136,00
6.10	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	2,5172	485000,00	1220842,00
6.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	0,97216	85000,00	82633,60
7	E06-01-034-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 МЗ		0,0035	100858291,81	353004,02
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	5,5755	17378,03	96891,21
7.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,95	0,27282	1500,00	409,24
7.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	6,32	0,02212	1500,00	33,18
7.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	191,59	0,67056	7500,00	5029,24
7.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,00609	54548,00	332,20

7.6	09219	ВОДА	МЗ	0,231	0,00081	1500,00	1,21
7.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,00022	14000000,00	3111,50
7.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00087	10500000,00	9187,50
7.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,23	0,0008	14000000,00	11270,00
7.10	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,35525	485000,00	172296,25
7.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	18,3	0,6405	85000,00	5442,50
8	03739	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,011	13500000,00	148500,00
9	03729	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АПН, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН		0,029	13500000,00	391500,00
10	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ: ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОНОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 МЗ		0,017	74457289,47	1265773,92
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	16,16836	17378,03	280974,25
10.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,81532	1500,00	1222,98
10.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,0782	1500,00	117,30
10.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,0238	54548,00	1298,24
10.5	09219	ВОДА	МЗ	0,257	0,00437	1500,00	6,55
10.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,00134	14000000,00	18802,00
10.7	32543	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС ПЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,0002	10500000,00	2070,60
10.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	1,7255	485000,00	836867,50
10.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	1,4637	85000,00	124414,50
11	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АПН, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,09378	13500000,00	1266030,00
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТ "							16219071,04
СТЕНА							
12	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		11,18	336724,67	3764581,84
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	49,5274	17378,03	860688,64
12.2	09219	ВОДА	МЗ	0,26	2,9068	1500,00	4360,20
12.3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	10,2856	227500,00	2339974,00
12.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	1,2298	45000,00	559559,00
13	E06-01-035-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 МЗ		0,0125	81855380,81	1023192,26
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	12,70325	17378,03	220757,46
13.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	0,61363	1500,00	920,44
13.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	208,25	2,60313	7500,00	19523,44
13.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,01537	54548,00	838,68
13.5	09219	ВОДА	МЗ	0,82	0,0015	1500,00	2,25
13.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00046	14000000,00	6475,00
13.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00313	10500000,00	32812,50
13.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,25	0,00313	14000000,00	43750,00
13.9	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	1,26875	485000,00	615343,75
13.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,97375	85000,00	82768,75
14	03726	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АПН, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		0,0257	13500000,00	346950,00
15	03706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0147	13500000,00	198450,00
Итого по разделу " СТЕНА "							5333174,10
КРОВЛЯ							
16	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 МЗ		0,12	5008343,30	601001,20
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	2,8908	17378,03	50236,41
16.2	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,0528	1500,00	79,20
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264	54548,00	1440,07
16.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,00086	14000000,00	2096,00
16.5	31929	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫШКОЙ ТИДРОН Ю. ИЛИ ОНОВИТ ТГ-350	М2	3,38	0,4056	5500,00	2230,80
16.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00053	10500000,00	5518,80
16.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,0192	4200000,00	80640,00
16.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0072	4200000,00	30240,00

16.9	36039	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,0996	4200000,00	418320,00
16.10	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00024	850000,00	199,92
17	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3		0,27	5099766,46	1376936,94
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	6,075	17378,03	105571,53
17.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0621	1500,00	93,15
17.3	01556	ПИЛЫ БЕЛЗМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,0891	1500,00	133,65
17.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0972	54548,00	5302,07
17.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00202	24500000,00	49612,50
17.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00081	14000000,00	11340,00
17.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,3915	5500,00	2153,25
17.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,2511	4200000,00	1054620,00
17.9	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0324	4200000,00	136080,00
17.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0027	4200000,00	11340,00
17.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00081	850000,00	690,80
18	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,0099	1032401,41	10220,77
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	0,31294	17378,03	5438,26
18.2	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	1,14	0,01129	12500,00	141,07
18.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,00554	54548,00	302,41
18.4	09219	ВОДА	М3	0,79	0,00782	1500,00	11,73
18.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00000	6500000,00	25,74
18.6	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,00228	850000,00	1935,45
18.7	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,04	0,0004	4700000,00	1861,20
18.8	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00059	850000,00	504,90
19	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗРЛАТОВ	10 М3		0,039	273784,02	10677,58
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	0,3315	17378,03	5760,82
19.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,00468	54548,00	255,28
19.3	09219	ВОДА	М3	0,23	0,00897	1500,00	13,46
19.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00000	6500000,00	30,42
19.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ МАРКИ Б	ТН	0,067	0,00261	850000,00	2221,05
19.6	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,01	0,00039	4700000,00	1833,00
19.7	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,017	0,00066	850000,00	563,55
20	E12-01-007-02	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2		0,099	9774508,30	967676,32
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,91	4,74309	17378,03	82425,56
20.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,05544	54548,00	3024,14
20.3	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5/8 ММ	М2	128	12,672	34000,00	430848,00
20.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,008	0,00079	14000000,00	11088,00
20.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00567	0,00056	14000000,00	7858,62
20.6	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,54	0,05346	4200000,00	224532,00
20.7	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,5	0,0495	4200000,00	207900,00
21	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,04	7920691,24	316827,65
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	4,51	17378,03	78374,92
21.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,0028	54548,00	152,73
21.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,004	0,00016	14000000,00	2240,00
21.4	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5 ММ	ТН	0,407	0,01628	14500000,00	236060,00
22	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2		0,046	7145086,18	328673,96
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	7,1438	17378,03	124145,17
22.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,14766	1500,00	221,49
22.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,0253	1500,00	37,95
22.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,03174	54548,00	1731,35
22.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00005	14000000,00	644,00
22.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00006	10500000,00	579,60
22.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,01886	4200000,00	79212,00
22.8	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	4,83	25000,00	120750,00

22.9	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0021	0,0001	14000000,00	1352,40
23	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ ВОДОСБОРНЫЙ ЛОТОК	100 M		0,062	603953,24	37445,10
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	1,94742	17378,03	33842,32
23.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,00558	54548,00	304,38
23.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00024	14000000,00	3298,40
24	41253	ЛОТОК СТАЛЬНОЙ ГОТОВЫЙ КРАШЕННЫЙ	M		6,2	25000,00	155000,00
25	44244	СТАЛЬНОЙ КОНЕК КРАШЕННЫЙ	M		3,2	25000,00	80000,00
						Итого по разделу " КРОВЛЯ"	3884459,53
ПОЛЫ							
26	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 M2		0,046	1628410,97	74906,90
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	1,81746	17378,03	31583,87
26.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,41722	1500,00	625,83
26.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	2,04	0,09384	455000,00	42697,20
27	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2 ПОКРЫТИЯ		0,046	13541199,87	622895,19
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	5,50988	17378,03	95750,86
27.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	0,1058	18500,00	1957,30
27.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,01288	54548,00	702,58
27.4	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	0,07176	15600,00	1119,46
27.5	058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,05	0,0023	450000,00	1035,00
27.6	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	M2	102	4,692	65000,00	304980,00
27.7	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	20,7	10500,00	217350,00
						Итого по разделу " ПОЛЫ"	697802,10
ПРОЕМЫ							
28	E10-01-036-01	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 M2		0,008	68286964,37	546295,71
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	1,29456	17378,03	22496,90
28.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,07616	1500,00	114,24
28.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,01776	54548,00	968,77
28.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,63	0,1172	1500,00	175,80
28.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	75	0,6	1500,00	900,00
28.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	0,8	650000,00	520000,00
28.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	4,8	250,00	1200,00
28.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0176	25000,00	440,00
29	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 M2		0,0672	67458237,86	4533193,58
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	6,01238	17378,03	104483,39
29.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,25805	1500,00	387,07
29.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,13373	54548,00	7294,59
29.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,39715	1500,00	595,73
29.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	4,4352	1500,00	6652,80
29.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	5,83	35,8176	250,00	8954,40
29.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	M2	100	6,72	655000,00	4401600,00
29.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,12902	25000,00	3225,60
30	E09-04-014-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	M2		0,42	123341,99	51803,64
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,47	1,8774	17378,03	32625,51
30.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,29	0,1218	7500,00	913,50
30.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,063	54548,00	3436,52
30.4	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,27	0,1134	1500,00	170,10
30.5	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,001	0,00042	14000000,00	5880,00
30.6	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,0022	0,00092	9500000,00	8778,00
31	45010	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЫГРЕБА СО СКОБЯННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	M2		0,42	550000,00	231000,00
						Итого по разделу " ПРОЕМЫ"	5362292,94
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
32	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕП	100 M2		0,2152	2091704,77	450134,87
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	15,25338	17378,03	265073,63
32.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	0,40673	455000,00	185061,24
33	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 M2		0,0248	5548160,80	137594,39
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	5,06069	17378,03	87944,79

33.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00248	455000,00	1128,40
33.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,10664	455000,00	48521,20
34	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕП ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,2152	1365099,69	293769,45
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	9,23208	17378,03	160435,36
34.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,03228	54548,00	1760,81
34.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,01356	8000000,00	108460,80
34.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,01098	1200000,00	13170,24
34.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,18077	55000,00	9942,24
35	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ НАПЕЛЯМНЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2		0,046	7131086,18	328029,96
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	7,1438	17378,03	124145,17
35.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,14766	1500,00	221,49
35.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,0253	1500,00	37,95
35.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,03174	54548,00	1731,35

35.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00006	10500000,00	579,60
35.6	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,01886	4200000,00	79212,00
35.7	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	4,83	25000,00	120750,00
35.8	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0001	14000000,00	1352,40
36	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕП ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,0248	10677916,95	264812,34
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,14	4,98827	17378,03	86686,34
36.2	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,5	0,0372	455000,00	16926,00
36.3	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	2,48	65000,00	161200,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА "							1474341,01

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

37	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕП	100 М2		0,368	2091704,77	769747,35
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	26,08384	17378,03	433285,75
37.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,69552	455000,00	316461,60
38	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TECH С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2		0,368	1756821,40	646510,28
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,01	19,87568	17378,03	345400,16
38.2	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	36,8	1200,00	44160,00
38.3	31088	КРАСКА "SAND-TECH" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	60,6	22,3008	9000,00	200707,20
38.4	34402	ВАЛИК ПАРАЛОПОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	0,92	15000,00	13800,00
38.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	0,736	55000,00	40480,00
38.6	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,254	0,09347	21000,00	1962,91
39	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕП ПОКОЛЯ	100 М2		0,0288	2091704,77	60241,10
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	2,04134	17378,03	35474,54
39.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,05443	455000,00	24766,56
40	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕП ПОКОЛЯ	100 М2		0,0288	1511933,59	43543,69
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	1,46909	17378,03	25529,86
40.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00317	54548,00	172,81
40.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00053	24000000,00	12697,34
40.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00022	9500000,00	2052,00
40.5	31635	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0113	0,00033	9500000,00	3091,68
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "							1520042,41

ПРОЧНЕ РАБОТЫ

41	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,0221	1628410,97	35987,88
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	0,87317	17378,03	15173,99
41.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,20045	1500,00	300,67
41.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,04508	455000,00	20513,22
42	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ДЫМОХОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М		0,03	3577487,21	107324,62
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	1,848	17378,03	32114,60
42.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0066	54548,00	360,02
42.3	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	99,8	2,994	25000,00	74850,00

43	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,0028	59750898,26	167302,52
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	0,94494	17378,03	16421,27
43.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,04698	1500,00	70,48
43.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,00207	1500,00	3,11
43.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,00182	54548,00	99,28
43.5	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,00079	1500,00	1,19
43.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00005	14000000,00	705,60
43.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00008	10500000,00	823,20
43.8	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	0,2856	485000,00	138516,00
43.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,12544	85000,00	10662,40
44	E15-02-015-5	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕП	100 М2		0,157	2100044,95	329707,06
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,24	11,65568	17378,03	202552,76
44.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1 1 6	МЗ	0,2	0,0314	455000,00	14287,00
44.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1 2 5	МЗ	1,58	0,24806	455000,00	112867,30
45	E15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ	100 М2		0,157	199620,65	31340,44
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,21	1,60297	17378,03	27856,46
45.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00314	54548,00	171,28
45.3	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,017	0,00267	1050000,00	2802,45
45.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0005	0,00008	6500000,00	510,25
						Итого по разделу " ПРОЧНЕ РАБОТЫ"	671662,51
ОТМОСТКА							
46	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 120 ММ	1 МЗ		2,02	124907,27	252312,69
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	4,848	17378,03	84248,69
46.2	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	2,5856	65000,00	168064,00
47	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТКОВ ТОЛЩ. 100 ММ	1 МЗ		1,57	526700,45	826919,71
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,826	17378,03	49110,31
47.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,7536	1500,00	1130,40
47.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,02	1,6014	485000,00	776679,00
						Итого по разделу " ОТМОСТКА"	1079232,40
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ							
48	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДИОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ		0,06	1582216,05	94932,96
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	5,298	17378,03	92068,80
48.2	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00018	15600000,00	2864,16
49	63123	СВЕТИЛЬНИК	ШТ		6	65000,00	390000,00
50	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,06	559572,57	33574,35
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	1,932	17378,03	33574,35
51	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 6 А 250 В	ШТ		6	20000,00	120000,00
52	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100 М		0,3	661187,11	198356,13
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	11,1	17378,03	192896,13
52.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,39	14000,00	5460,00
53		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЧ.ММ2:2X2,5	1000 М		0,03	2500000,00	75000,00
						Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ"	911863,45
						ИТОГО:	38121137,31

Составил: _____

Проверил: _____

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на УБОРНАЯ НА 4 ОЧКО

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	521,40843	17378,03	9061051,30
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						9061051,30
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,01129	12500,00	141,07
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	10,00465	1500,00	15006,98
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,18659	1500,00	3279,88
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,35742	1500,00	536,13
5	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,3648	65000,00	23712,00
6	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,1058	18500,00	1957,30
7	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,0506	1500,00	75,90
8	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,1419	1500,00	212,85
9	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,23716	1500,00	355,74
10	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,4616	1500,00	2192,40
11	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	7,57128	7500,00	56784,59
12	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,33421	1500,00	501,31
13	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03859	54548,00	2104,90
14	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,04117	54548,00	56793,90
15	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,51435	1500,00	771,53
16	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,07176	15600,00	1119,46
17	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,1134	1500,00	170,10
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						165716,03
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЧЧ ММ2.2Х2,5	1000 М	0,03	2500000,00	75000,00
2	03706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,0147	13500000,00	198450,00
3	03726	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,0257	13500000,00	346950,00
4	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,09378	13500000,00	1266030,00
5	03729	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН	0,029	13500000,00	391500,00
6	03739	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	0,011	13500000,00	148500,00
7	058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,0023	450000,00	1035,00
8	07950	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСЧАНЫЙ/ М-200 /В15/	МЗ	12,383	485000,00	6005755,00
9	09219	ВОДА	МЗ	2,98834	1500,00	4482,51
10	09249	ГРАВИЙ	МЗ	11,776	65000,00	765440,00
11	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,19056	455000,00	541704,80
12	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	0,3547	455000,00	161388,50
13	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	МЗ	0,0372	455000,00	16926,00
14	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	10,2856	227500,00	2339974,00
15	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ПШАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	К1	36,8	1200,00	44160,00

16	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0.6	М	5.0352	1500,00	7552.80
17	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5.8 ММ	М2	12.672	34000,00	430848,00
18	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУТЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00018	15600000,00	2864,16
19	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00202	24500000,00	49612,50
20	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00103	14000000,00	14386,40
21	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00016	14000000,00	2240,00
22	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,02786	14000000,00	390066,32
23	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,39	14000,00	5460,00
24	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	0.8	650000,00	520000,00
25	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00267	1050000,00	2802,45
26	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	4,692	65000,00	304980,00
27	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,01356	8000000,00	108460,80
28	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00009	6500000,00	566,41
29	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00053	24000000,00	12697,34
30	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	22,3008	9000,00	200707,20
31	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	20,7	10500,00	217350,00
32	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00022	9500000,00	2052,00
33	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШП	40,6176	250,00	10154,40
34	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,00033	9500000,00	3091,68
35	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01098	1200000,00	13170,24
36	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	0,7971	5500,00	4384,05
37	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00011	10500000,00	1159,20
38	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,01756	10500000,00	184332,12
39	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ (ОС), ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0002	10500000,00	2070,60
40	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,01628	14500000,00	236060,00
41	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,00489	850000,00	4156,50
42	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,00079	4700000,00	3694,20
43	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШП	0,92	15000,00	13800,00
44	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,00715	14000000,00	100156,00
45	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э46	ТН	0,00042	14000000,00	5880,00
46	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00138	14000000,00	19300,40
47	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,03772	4200000,00	158424,00
48	35538	ШКУРКА ПЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,91677	55000,00	50422,24
49	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,07266	4200000,00	305172,00
50	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,2583	4200000,00	1084860,00
51	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,0996	4200000,00	418320,00
52	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,0819	4200000,00	343980,00
53	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,0027	4200000,00	11340,00
54	38725	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,09347	21000,00	1962,91
55	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,00126	850000,00	1068,45

56	41253	ЛЮТОК СТАЛЬНОЙ ГОТОВЫЙ КРАШЕННЫЙ	М	6,2	25000,00	155000,00
57	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	6,72	655000,00	4401600,00
58	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	9,66	25000,00	241500,00
59	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,00092	9500000,00	8778,00
60	44244	СТАЛЬНОЙ КОНЕК КРАШЕННЫЙ	М	3,2	25000,00	80000,00
61	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	2,48	65000,00	161200,00
62	45010	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВЫГРЕБА СО СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	М2	0,42	550000,00	231000,00
63	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,6014	485000,00	776679,00
64	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	6,1523	485000,00	2983865,50
65	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,2298	455000,00	559559,00
66	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,13892	455000,00	63210,42
67	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,5856	65000,00	168064,00
68	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00105	850000,00	890,72
69	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00019	14000000,00	2704,80
70	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	10,76355	85000,00	914901,75
71	63123	СВЕТИЛЬНИК	ШТ	6	65000,00	390000,00
72	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	2,994	25000,00	74850,00
73	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,14662	25000,00	3665,60
74	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 6 А 250 В	ШТ	6	20000,00	120000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						28894369,98
Итого:						38121137,31

Составил: _____

Проверил: _____

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4


на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД								
		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2			4,9	361463,02	1771168,82
1	E62-41-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	101,92	17378,03		1771168,82
1.1	00001							1771168,82
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД"								
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕП	100 М2			4,9	2144634,68	10508709,93
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36	274,4	17378,03		4768531,43
2.1	00001			0,04	0,196	125000,00		24500,00
2.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,67	8,183	1500,00		12274,50
2.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,784	18500,00		14504,00
2.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС					4851000,00
2.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,823	4,0425	1200000,00		837900,00
2.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0882	9500000,00		
3	E15-02-039-02	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕП ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» С НАПЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2			4,9	10200927,24	49984543,48
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	235	1151,5	17378,03		20010801,54
3.1	00001			1,1	5,39	1500,00		8085,00
3.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	44,1	1500,00		66150,00
3.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	1,127	18500,00		20849,50
3.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	1,127	54548,00		61475,60
3.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	20	98	9500,00		931000,00
3.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦА	КГ	0,5	2,45	55000,00		134750,00
3.7	35338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	38	186,2	24500,00		4561900,00
3.8	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	350	1715	13818,97		23699531,84
3.9	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	4	19,6	25000,00		490000,00
3.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ					
4	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2			3,5	1453062,66	5085719,33
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	152,25	17378,03		2645805,07
4.1	00001			0,07	0,245	54548,00		13364,26
4.2	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,009	0,0315	4200000,00		132300,00
4.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	3,4	11,9	95000,00		1130500,00
4.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	0,035	0,1225	9500000,00		1163750,00
4.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН					63578972,74
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"								
КОЗЫРОК								
5	Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЗЫРОК	1 Т КОНСТРУКЦИЙ			0,0588	2121750,73	124758,94
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	5,3508	17378,03		92986,36
5.1	00001			0,3	0,01764	1500,00		26,46
5.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,06468	1500,00		97,02
5.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,3	1,60524	7500,00		12039,30
5.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,5	0,0294	65000,00		1911,00
5.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0215	0,00126	14000000,00		17698,80
5.6	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН			0,011	13500000,00	148500,00
6	03727	АРМАТУРА КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН			0,0019	13500000,00	25650,00
7	03726	АРМАТУРА КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН			0,00752	14500000,00	109040,00
8		ЛИСТЫ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩ 8ММ	ТН			0,0384	13000000,00	499200,00
9		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 57 ММ	ТН			8	1200000,00	960000,00
10	63394	ЛЕКСАН	М2					1867148,94
Итого по разделу " КОЗЫРОК"								
РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ И ВОРОТА								

11	E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «А.ЛОКОБОНД»	100 M2		0,15	4366956,65	655043,50
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	28,671	17378,03	498245,50
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	1,3845	1500,00	2076,75
11.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	3,9675	1500,00	5951,25
11.4	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	7,38	16500,00	121770,00
11.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	180	150,00	27000,00
12	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «А.ЛОКОБОНД» КАРНИЗА	100 M2		0,15	12768430,20	1915264,53
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	30,615	17378,03	532028,39
12.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	1,77	1500,00	2655,00
12.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	3,24	1500,00	4860,00
12.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,0915	54548,00	4991,14
12.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	12	1500,00	18000,00
12.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	360	550,00	198000,00
12.7	30869	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ И СТОЕЧНЫМИ	Т	0,61	0,0915	12620000,00	1154730,00
13		А.ЛОКОБОНД	M2		15	150000,00	2250000,00
14	37933	ОБЪЕМНЫЙ БУКВЫ	ШТ		6	120000,00	720000,00
15	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕЦЕЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 M2		1,12	1826919,25	2046149,56
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	79,5872	17378,03	1383068,75
15.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0336	54548,00	1832,81
15.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,02755	24000000,00	661248,00
Итого по разделу "РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ И ВОРОТА"							7586457,59
ИТОГО:							76803748,09

Составил: _____
 Проверил: _____



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1824,294	17378,03	31702635,86
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						31702635,86
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,196	125000,00	24500,00
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	16,74514	1500,00	25117,71
3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	44,16468	1500,00	66247,02
4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,911	18500,00	35353,50
5	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	3,9675	1500,00	5951,25
6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛЮСТОЯЩЕГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,60524	7500,00	12039,30
7	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,24	1500,00	4860,00
8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2786	54548,00	15197,07
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,2185	54548,00	66466,74
10	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0294	65000,00	1911,00
11	02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,38	16500,00	121770,00
12	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	12	1500,00	18000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						397413,59
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 57 MM	ТН	0,0384	13000000,00	499200,00
2		АЛЮКОБОНД	М2	15	150000,00	2250000,00
3		ЛИСТЬ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩ 8MM	ТН	0,00752	14500000,00	109040,00
4	03726	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 MM	ТН	0,0019	13500000,00	25650,00
5	03727	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 MM	ТН	0,011	13500000,00	148500,00
6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	4,0425	1200000,00	4851000,00
7	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШГ	360	550,00	198000,00
8	30625	ВЫГЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШГ	180	150,00	27000,00
9	30869	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ И СТОЕЧНЫМИ	Т	0,0915	12620000,00	1154730,00
10	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02755	24000000,00	661248,00
11	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,0882	9500000,00	837900,00
12	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	98	9500,00	931000,00
13	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 MM Т42	ТН	0,00126	14000000,00	17698,80
14	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,45	55000,00	134750,00
15	37933	ОБЪЕМНЫЙ БУКВЫ	ШГ	6	120000,00	720000,00
16	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,0315	4200000,00	132300,00
17	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	186,2	24500,00	4561900,00
18	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1715	13818,97	23699531,84
19	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 MM	ШГ	19,6	25000,00	490000,00
20	51622	ПЛИТЫ НАСТИЛА	М2	11,9	95000,00	1130500,00
21	63394	ЛЕКСАН	М2	8	120000,00	960000,00
22	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,1225	9500000,00	1163750,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						44703698,64
Итого:						76803748,09

Составил: _____

Проверил: _____