



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Дустилик тумани**

**таълим бўлими**


**мудир**

**З.Ортиқова**

**Техник топширик**  
**БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш номи	Жиззах вилояти Дустлик тумани Кахрамон МФИ ҳудудида 4-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Жиззах вилоят Дустлик тумани
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Дустлик тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил май – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	бюджет
7	Алоҳида талаблар	Сифатли ва уз вақтида бажарилиши шарт
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

"SHAFFOF XUJJATLAR  
EKSPERTIZASI" MCHJ  
Узбекистон Республикаси. Жиззах  
шаҳри,  
А.Навоий кучаси 4-уй.  
e-mail: [Shaffof.ekspertiza@list.ru](mailto:Shaffof.ekspertiza@list.ru),  
MFO:01152, INN: 308 378 797  
P/C 2020 8000 3053 7317 0001



"SHAFFOF XUJJATLAR  
EKSPERTIZASI" MCHJ  
2. A/Navoiy str. Jizzakh.. Republic  
Of Uzbekistan.  
e-mail: [Shaffof.ekspertiza@list.ru](mailto:Shaffof.ekspertiza@list.ru),  
MFO:01166, INN: 308 378 797  
P/C 2020 8000 3053 7317 0001

ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Shaffof xujjatlar ekspirtiza» Республика Узбекистан.  
г.Джизак. ул. А.Навоий, 2. e-mail: [Shaffof.ekspertiza@list.ru](mailto:Shaffof.ekspertiza@list.ru), MFO:01152, INN: 308 378 797 P/C 2020 8000 3053 7317 0001

№ 0016/22  
«03»февраль 2022 йил.



**ЙИГМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ**

**«Жиззах вилояти Дўстлик тумани Қахрамон маҳалласидаги 4-мактабни жорий тамирлаш»**

ЭКСПЕРТИЗАГА БУЮРТМАЧИ.	-	"JIZZAKH GEODETIC" MCHJ
ЛОЙИХА ТАШКИЛОТИ.	-	"JIZZAKH GEODETIC" MCHJ (АЛ-001436 26-10-2020 йил)
МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ	-	Хусусий маблағлар ва банк кредитлари
ҚУРУВЧИ	-	Эркин танлов.

**1.ЛОЙИХАЛАШ УЧУН АСОС:**

1.1. Тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси;

**2.ЭКСПЕРТИЗА КЎРИГИГА ТАКДИМ ҚИЛИНГАН ХУЖЖАТЛАР:**

- 2.1. Тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси;
- 2.2. Смета хужжатлари, иш ҳажми ҳисоби жадвали;
- 2.3. Буюртмачининг 27.09.2021йил 16-сонли хати;

**3.ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ КИСКАЧА МАЗМУНИ:**

- 3.1. Буюртмачи ва лойиҳачи ташкилот мутахассислари томонидан юқорида номи кайд этилган объект бўйича жойда ўрганилиб чиқилган ва тегишли равишда хужжатлар расмийлаштирилган.
- 3.2. Ресурс сметалари ишлаб чиқилган, бажарилган ишлар ҳажми ҳисобланган.

**4.ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИ КЕЛИШИШИ:**

- 4.1. Ишчи лойиҳага тегишли хужжатлар буюртмачи томонидан келишилган, ўрнатилган тартибга кўра расмийлаштирилган ва тасдиқланган.

**5.ЭКСПЕРТИЗА ТАКЛИФЛАРИ ВА ТАЛАБЛАРИ  
ҚУРИЛИШНИНГ ЛОЙИХА БЎЙИЧА ТАВСИЯВИЙ НАРХИ:**

- 5.1. Ишчи лойиҳа экспертизага буюртмачининг эътирозларисиз такдим қилинди.
- 5.2. Объектнинг қурилиш нархи "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ томонидан ишлаб чиқилаётган жорий нархдаги каталоглар (I квартал 2021-йил), амалдаги (ҳақиқий) нархларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва экспертизага такдим қилинган. Смета хужжатларини кўриб чиқиш жараёнида камчиликлар аниқланмади.



Буюртмачи томонидан смета киймати ҚҚС билан бирга ҳисоблаганда **118 085 012 минг сўм** тақдим этилган.

**6.ИШ ТУРЛАРИ ВА ХАЖМЛАРИ**  
**КАЙДНОМАСИНИ АНИКЛАШ АСОСЛАРИНИ БАҲОЛАШ:**

6.1. Лойиха смета ҳужжатлари, ресурс сметалари, амалдаги қурилиш меъёрлари ва қоидалари асосида ҳисобланган.

**7.ХУЛОСА:**

7.1. Экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда «**Жиззах вилояти Дўстлик тумани Қахрамон маҳалласидаги 4-мактабни жорий тамирлаш**» объекти бўйича тайёрланган смета ҳужжатларини келгусида қелишиш ҳамда тасдиқлаш учун буюртмачининг бошқа ҳаражатларисиз ва 15 % ҚҚС билан ҳисоблаганда умумий миқдорда **118 085 012 минг сўм** тавсия этилади.

Шу жумладан:

- Қурилиш материаллари, ашёлари ва конструкциялар нархи ҳамда транспорт сарф-ҳаражатлари билан биргаликда – **81 884 222 минг сўмни**,
- асосий ойлик учун ижтимоий суғурта тўловлари ҳаражатлари билан ҳисоблаганда – **2 234 662 минг сўмни**,
- машина ва механизмлар учун сарфланадиган ҳаражатлар – **2 198 440 минг сўмни**
- жихозлар нархи транспорт сарф-ҳаражатлари билан биргаликда **0 минг сўмни**,
- кабель ва симлар нархи транспорт сарф-ҳаражатлари билан биргаликда – **0 сўмни**,
- пудратчининг бошқа сарф-ҳаражатлари 18,58 % – **16 037 759 минг сўмни**,
- қўшимча қиймат солиғи 15% – **15 402 393 минг сўмни** ташкил этади.
- ишчи курувчиларнинг ўртача бир соатлик иш ҳақи “Qurilish iqtisodiyoti instituti” МЧЖ чиқараётган 2021–йил I чорак каталог асосида  $9\ 540\ 41 \times 1,12 = 10\ 685\ 26$  сўм ижтимоий суғуртага ажратма 12 % қабул қилинган. (Ижтимоий суғуртага ажратма фоизи пудратчининг ҳақиқий ҳаражатлари бўйича бухгалтерия ҳужжатлари асосида амалга оширилади).

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги №15 сонли қарорининг II бўлим 8-бандига мувофиқ «Давлат экспертизаси кўригига тақдим этилган шахарсозлик ҳужжатлари сифати бўйича жавобгарлик буюртмачи (лойихалаш жараёнида тақдим этилган бошланғич маълумотлари ишончлилиги нуқтаи назаридан) ва лойихачи (қабул қилинган лойиха ечимлари нуқтаи назаридан) зиммасига юкланади»

2. Тавсия этилаётган объектнинг чекланган қиймат миқдори буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома тузишга асос бўла олмайди.

3. Ўзбекистон Республикаси 09.04.2018 йилдаги 472-сонли қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.02.2021 йилдаги 55-сонли қарори талабларига риоя этилган ҳолда ҳамда ШНҚ 4.01.16-09 меъёрларига мувофиқ танлов савдоларини ўтказиш учун объектнинг қиймати буюртмачи томонидан белгиланади. Тасдиқлаш учун тавсия этилган жорий таъмирлаш ишлари нархи чекланган қиймат ҳисобланиб, асосий қарорни буюртмачи ва бош пудрат корхонаси томонидан шартномавий муносабатлар орқали амалга оширилади.

Эксперт:

Ганиев А.



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИИ  
ЖИЗЗАХ ШАХАР  
"JIZZAKH GEODETIС"  
МАСЪУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН  
ЖАМИЯТИ



РЕСПУБЛИКА  
УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ДЖИЗАК  
ОБЩЕСТВО  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"JIZZAKH GEODETIС"

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАХРАМОН МАХАЛЛА ШКОЛА №4  
ДУСТЛИК РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ  
ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Директор ООО " JIZZAKH GEODETIС "

Б.Косимов

ГИП ООО " JIZZAKH GEODETIС "

Ф.Худойбердиев



г.Джизак-2022 год.

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ООО « JIZZAKH GEODETIC »**

**СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАХРАМОН МАХАЛЛА ШКОЛА №4  
ДУСТЛИК РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ДИРЕКТОР:**

**Б.Косимов**

**ГИП:**

**Ф.Худойбердиев**



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАХРАМОН МАХАЛЛА ШКОЛА №4 ДУСТЛИК РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

#### Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	–	209,135 ч/час
Затраты труда машинистов	–	33,3993 м/час
<b>СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС</b>	<b>–</b>	<b>118 085 012 сум</b>

СОСТАВИЛ:



*Ф.Худойбердиев*

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАХРАМОН МАХАЛЛА ШКОЛА №4 Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера кратков и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
				на од. изм.	общая
2	3	4	5	6	7

**2) ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N**

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	209,135	10 685	2 234 662
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	33,3993	0	0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>		<b>2 234 662</b>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,9944	72 437	144 468
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	12,9567	655	8 487
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,78945	127 627	100 755
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	4,3281	3 164	13 694
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	15,4428	97 872	1 511 418
2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	12,9567	23 057	298 740
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,216	54 548	120 878
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>		<b>2 198 440</b>

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9219	ВОДА	М3	123,265	1 000	123 265
30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	8,4485	56 000	473 116
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	5,2491	1 971	10 346
32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,090025	5 755 077	518 101
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,131575	2 674 000	351 832
36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,1662	2 674 000	444 419
44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	7,6175	69 800	531 702
45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	М3	141,27	520 940	73 593 194
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	27,7	70 000	1 939 000
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>		<b>77 984 973</b>
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ 5%			СУМ		3 899 349
<b>ИТОГО:</b>			<b>СУМ</b>		<b>81 884 222</b>
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>86 317 324</b>
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18,58%			СУМ		16 037 799
<b>ИТОГО:</b>			<b>СУМ</b>		<b>102 355 083</b>
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЫСКОВ 0,4 % ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ(0 % ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА)			СУМ		327 536
<b>ИТОГО:</b>			<b>СУМ</b>		<b>102 682 619</b>
НДС 15 %			СУМ		15 402 393
<b>ВСЕГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ</b>			<b>СУМ</b>		<b>118 085 012</b>

СОСТАВИЛ

*Handwritten signature* Ф.Худойбердиев



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАХРАМОН МАХАЛЛА ШКОЛА №4 Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п:

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. СТЯЖКА</b>				
E2706-002-17ДОП. 12 МННСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	0,6925	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302	209,135
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,23	33,3993
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,88	1,9944
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71	12,9567
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,14	0,78945
913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	6,25	4,3281
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3	15,4428
2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	18,71	12,9567
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,2	2,216
9219	ВОДА	М3	178	123,265
30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	8,4485
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,58	5,2491
32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,13	0,090025
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,131575
36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,1662
44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	7,6175
45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	М3	204	141,27
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40	27,7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

СОСТАВИЛ

 Ф. Худойбердиев