

Қува тумани Тинчлик МФЙ Фидойй кўчасининг

2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

## ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрелдаги “Буджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича кўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ -5072 сон ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-4-сон қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Қува тумани кенгашининг 20.04.2022йилдаги №VI-38-7711-156-К/22 сонли қарорига асосан ҳамда буюртмачи –Қува тумани ободонлаштириш бошқармасининг лойиҳа топшириғига асосан ишлаб чиқилди.

Ишчи лойиҳа Қува тумани ободонлаштириш бошқармаси ва маҳалла фуқаролар йиғини вакиллари иштирокида тузилиб, буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Таъмирланиши лозим бўлган кўча қисми 2500 метрдан иборат.

Манзилий дастурга кўра кўчани асфальтлаш кўрсатилган кўрсатилган.

Нуқсонлар қайдномасига кўра Фидойй кўчаси шағал қопламадан иборат бўлиб ҳолати нотекс. Йўллар сатхи паст, нишабликлар таъминланмаган.

Ишчи лойиҳага кўра асос қисми ҚША дан автогредор ёрдамида текислаб Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоуклатчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама қуриш лойиҳаланган.

Кўча қисмида бажариладиган тўлиқ иш турлари, микдорлари ва ашёларни ташиб келиш масофалари нуқсонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатларида жорий таъмирлаш объекти қиймати буюртмачи томонидан тасдиқланган “Нархларни келишув баённомаси” да кўрсатилган нархлар асосида шакллантирилган бўлиб, объект бошланғич нархига давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01.-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқуллаштириш ва тасдиқлаштиришдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНК 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер

савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНҚ 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Тузди:



Назирова Д



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги тасдиқланган ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, Халқ депутатлари Кува туман кенгашининг 2022 йил 14 март кунги 18-б сонли қарори билан тасдиқланган “ЭНГ КўП” овоз олган ҳамда “Очиқ бюджет” ахборот порталида автоматик тарзда ёлиб сифатида танлаб олинган таклифлар “голиби” деб топилган мфй ички йўллари жорий таъмирлаш.

**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.**

Бизлар қуйида имзо кўйувчилар: Кува туман ободонлаштириш бош бошқармаси вакили Ж.Раҳмонов, лойиҳа ташкилот вакили Э.Ғафуров, Тинчлик МФЙ раиси А.Самиев, Фидойй кўчаси ички йўллари 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| Т/р № | Ишларнинг мазмун |      | Узунлиги, м | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати   | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби  | Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Изоҳ |
|-------|------------------|------|-------------|---|--|----------------------------------|---------------|---------|------|
|       | дан              | гача |             |   |  |                                  |               |         |      |
| 1     | 2                | 3    | 4           | 5   | 6  | 7                                | 8             | 9       | 10   |
| 1     | 0                | 2,5  | 2500        | Мавжуд шағал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША баландлиги етарли эмас. Йўл профили таъминланмаган. | Асос қисмини 1000 м2 га 66 м3 ҚША кўшиб автогрейдер ёрдамида текислаш.   | L=2500*4                         | м2            | 10000   |      |
|       |                  |      |             |   | Майда донали аич иссеки асфальтобетон қоринмасидан асфальтоқулқадчик ёрдамида h=5 см қаллиниқда қоплама ётқизиш. | L=2500*3,5                       | м2            | 8750    |      |
|       |                  |      |             |   | Аишларни ўргача ташини масофаси  |                                  |               |         |      |
|       |                  |      |             |   | Асфальто бетон (Фарғона ТйфУК)   |                                  | км            | 55      |      |
|       |                  |      |             |   | Битум маҳсулоти (Фарғона ТйфУК)  |                                  | км            | 55      |      |
|       |                  |      |             |   | ҚША (қарер поли) (V=1,8 м/с) (Марҳамат қарер)  |                                  | км            | 25      |      |

Ж.Раҳмонов

Кува туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Таклиф ID 1490400060

Ғолиби

Тинчлик МФЙ раиси

Э.Ғафуров  
Самиев А





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:10-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40644**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Quva tumani Tinchlik MFY Fidoiy ko'chasining 2,5km qismini joriy ta'mirlash. »

**Buyurtmachi** - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "SILK ROAD PROJEK" MCHJ

**Litsenziya** 16.06.2020y/ № АЛ-000864.

**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 39888

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Quva tuman kengashining 20.04.2022 yildagi VI-38-77-11-156-K/22-sonli qarori.

1.2. Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Abdullayev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'cha qismi 2500 metrdan iborat.

Manziliy dasturga ko'ra ko'chani asfaltlash ko'rsatilgan ko'rsatilgan.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra Fidoiy ko'chasi shag'al qoplamadan iborat bo'lib xolati noteks. Yo'llar satxi past, nishabliklar ta'minlanmagan.

Ishchi loyixaga ko'ra asos qismi QSHA dan avtogredor yordamida tekislab Mayda donali zich issiq asfaltobeton qorishmasidan asfaltouklatchik yordamida h=5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 12283,060 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 922 084,115 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 790 073,144 ming so'm

QQS 15% - 118 510,972 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 908 584,115 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 13 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 922 084,115 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Quva tumani Tinchlik MFY Fidoiy ko'chasining 2,5km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:  
Сметчик:



*[Handwritten signatures]*

Ф.Жураев  
О.Исмаилова





(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10**

(локальная ресурсная смета)

на Кува тумани Тинчлик МФЙ Фидойи кўчасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п.п.                           | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество       |                     |
|----------------------------------|--|---|-------------------|------------------|---------------------|
|                                  |  |   |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                | 2                                      | 3   | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b> |  |   |                   |                  |                     |
| <b>1</b>                         | <b>E2703-001-03</b>                    | <b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС</b>   | <b>1000М2</b>     | <b>10,0000</b>   |                     |
| 1.1                              | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 30,9             | 309                 |
| 1.2                              | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч            | 3,7              | 37                  |
| 1.3                              | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т  | МАШ.-Ч            | 4,36             | 43,6                |
| 1.4                              | 621                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т   | МАШ.-Ч            | 5,6              | 56                  |
| 1.5                              | 623                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т  | МАШ.-Ч            | 4,09             | 40,9                |
| 1.6                              | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ.-Ч            | 1,95             | 19,5                |
| 1.7                              | 9219                                   | ВОДА  | М3                | 15               | 150                 |
| 1.8                              | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ   | М3                | 66               | 660                 |
| <b>2</b>                         | <b>E2706-26-1</b>                      | <b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2</b>  | <b>Т</b>          | <b>4,3750</b>    |                     |
| 2.1                              | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л  | МАШ.-Ч            | 0,29             | 1,26875             |
| 2.2                              | 30135                                  | БИТУМ   | Т                 | 1,03             | 4,50625             |
| <b>3</b>                         | <b>E2713-10-1 ДОП. 9</b>               | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b> | <b>1000 М2</b>    | <b>8,7500</b>    |                     |
| 3.1                              | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ.-Ч            | 16,63            | 145,5125            |
| 3.2                              | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т  | МАШ.-Ч            | 1,44             | 12,6                |
| 3.3                              | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ  | МАШ.-Ч            | 0,24             | 2,1                 |
| 3.4                              | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л   | МАШ.-Ч            | 0,5              | 4,375               |

| 1  | 2                            | 3  | 4              | 5      | 6               |
|--|------------------------------|--|----------------|--------|-----------------|
| 3.5  | 2798                         | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ  | МАШ.-Ч         | 0,12   | 1,05            |
| 3.6  | 3097                         | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                        | МАШ.-Ч         | 1,44   | 12,6            |
| 3.7  | 3348                         | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т              | МАШ.-Ч         | 3,08   | 26,95           |
| 3.8  | 3349                         | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т             | МАШ.-Ч         | 1,37   | 11,9875         |
| 3.9  | 3350                         | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т             | МАШ.-Ч         | 1,55   | 13,5625         |
| 3.10   | 6004                         | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б  | Т              | 96,6   | 845,25          |
| 3.11   | 9219                         | ВОДА   | МЗ             | 0,9    | 7,875           |
| 3.12   | 30135                        | БИТУМ  | Т              | 0,0108 | 0,0945          |
| <b>4</b>                                       | <b>Е2713-11-1 ДОП. 9 К=2</b> | <b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА</b> | <b>1000 М2</b> |        | <b>8,7500</b>   |
| 4.1  | 1                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч         | 1,16   | 10,15           |
| 4.2  | 97                           | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч         | 0,36   | 3,15            |
| 4.3  | 464                          | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ   | МАШ.-Ч         | 0,06   | 0,525           |
| 4.4  | 2798                         | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ  | МАШ.-Ч         | 0,03   | 0,2625          |
| 4.5  | 3097                         | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                        | МАШ.-Ч         | 0,36   | 3,15            |
| 4.6  | 6004                         | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б  | Т              | 24,22  | 211,925         |
| 4.7  | 30135                        | БИТУМ  | Т              | 0,0028 | 0,0245          |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |                              |  |                |        | <b>2634,919</b> |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                        |                              |  |                |        |                 |
| 1  | 1                            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч         |        | 464,6625        |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>         |                              |  |                |        |                 |
| 2  | 400055                       | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т   | МАШ.-Ч         |        | 15,75           |
| 3  | 107                          | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч         |        | 37              |
| 4  | 120101                       | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л   | МАШ.-Ч         |        | 1,26875         |
| 5  | 112                          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч         |        | 43,6            |
| 6  | 120500                       | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ   | МАШ.-Ч         |        | 2,625           |
| 7  | 621                          | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т  | МАШ.-Ч         |        | 56              |
| 8  | 623                          | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т   | МАШ.-Ч         |        | 40,9            |
| 9  | 1135                         | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч         |        | 23,875          |
| 10   | 2798                         | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ  | МАШ.-Ч         |        | 1,3125          |
| 11   | 3097                         | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                        | МАШ.-Ч         |        | 15,75           |
| 12   | 3348                         | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т              | МАШ.-Ч         |        | 26,95           |
| 13   | 3349                         | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т             | МАШ.-Ч         |        | 11,9875         |

| 1                           | 2     | 3  | 4      | 5 | 6        |
|-----------------------------|-------|--|--------|---|----------|
| 14                          | 3350  | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч |   | 13,5625  |
| <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b> |       |  |        |   |          |
| 15                          | 6004  | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б                                  | Т      |   | 1057,175 |
| 16                          | 9219  | ВОДА   | М3     |   | 157,875  |
| 17                          | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ  | М3     |   | 660      |
| 18                          | 30135 | БИТУМ  | Т      |   | 4,625    |

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Budget jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-son va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213- IV-son qaroriga asosan

**Кува тумани Тинчлик МФЙ Фидойи кўчасининг  
2,5 км қисмини жорий таъмирлаш**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| №                              | Наименование работ  | Е.И.     | К-во          |
|--------------------------------|---|----------|---------------|
| <b>1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>         |   |          |               |
| 1                              | Протяженность дороги  | км       | 2,50          |
| 2                              | Ширина дороги   | м        | 4,0           |
| 3                              | Ширина проезжей части   | м        | 3,5           |
| 4                              | Заказчик – Кува туман ободонлаштириш бошкармаси   |          |               |
| 5                              | Подрядчик – по тендеру  |          |               |
| <b>2. Ремонт дороги</b>        |   |          |               |
| 1                              | Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала из ГПС             | м2       | 10000         |
| 2                              | Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м2                                  | м2<br>тн | 8750<br>4,375 |
| 3                              | Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5 см | м2       | 8750          |
| <b>СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ</b> |   |          |               |
| 1                              | Асфальтобетонная смесь и битум из “Фаргона ТЙФУК»   | км       | 55            |
| 2                              | ГПС из карьера Мархамат (V=1,80т/м3)  | км       | 25            |

Составил:

Нормирзаев Х.

Проверил:

Жураев Ф.