

№1



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель хокима Улуғнарского района

С Бўтаев

14 апреля 2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

14 апреля 2022 г.

п. Улуғнар

Мы нижеподписавшиеся от заказчика УЛУГНОР ТУМАНИ НУРОБОД МФЙ РАИСИ *И. Убайдуллаев* ва МФЙ БОШ ХИСОБЧИСИ - *Т. Абдуваҳидов* произвели осмотр на предмет определения объемов работ на УЛУГНОР ТУМАНИ НУРОБОД МФЙ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ КОЛДИК КУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРИ(2-БОСКИЧ) и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	<b>.ПОКРЫТИЯ</b>		
2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	100 М2	1,282
3	<b>.ПАРАПЕТ</b>		
4	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,22
5	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН: ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2	0,4
6	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ КАРНИЗА ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,25
7	<b>.ПОЛЫ</b>		
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	18,2
9	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100 М2	1,292
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100 М2	0,282
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ	100 М2	1,01
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,015
13	<b>.ОКНА И ДВЕРИ</b>		
14	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0189
15	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	1,89
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТИПА МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1001
17	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА МДФ	М2	10,01
18	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,1836
19	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	18,36
20	<b>.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>		
21	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ КАРНИЗА ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,282
22	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА: УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100 М2	2,708
23	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,149
24	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	2,708

25	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2	0,149
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	2,709
27	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 100ММ	100 М	1,015
28	ПЕНОПОЛИСТРОЛ	М	101,5
29	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	1,292
30	<b>.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>		
31	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА: УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100 М2	1,696


  


32	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	2,096
33	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	2,096
34	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦОКОЛЯ ПО БЕТОНУ	100 М2	0,216
35	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	0,216
36	<b>КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА</b>		
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,0262
38	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	3,2
39	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	100 М3	0,0288
40	МОНТАЖ КАРКАСОВ КОЗЫРКА С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,106
41	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ 45X25X1,7ММ	ТН	0,086
42	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ 15X15X1,7ММ	ТН	0,016
43	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,0301
44	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛЕКСАН	100 М2	0,021
45	<b>.ОТМОСТКА</b>		
46	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 8 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	0,0168
47	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100 М2	0,168
48	<b>.ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>		
49	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ЗИМА-ЛЕТО	10 ДОВОДЧИКОВ	0,2
50	КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО МОЩН.9КВТ	ШТ	2
51	<b>.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
52	ШИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ	1
53	ШИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1
54	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА ЛЭД	100 ШТ	0,08
55	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-18ВТ	ШТ	8
56	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,05
57	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	5
58	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,07
59	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	7
60	ПРОВОДКА ПРОВОДА ПО ВИНИЛПЛАСТИКОВЫМ ТРУМ С СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100 М	2,62
61	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000 М	0,262
62	<b>.БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>		
63	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2	0,0782
64	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ	0,0782
65	УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ	100 М3	0,0083
66	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100 М2	0,782

Председатель МФИ:



Зам. председателя МФИ:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 21-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43106**

**Obyekt nomi** «Ulug`nor tumani «Nurobod» MFY binosini ta`mirlash»

**Buyurtmachi** - Maxalla va oilani qo'llab-quvatlash Ulug`nor tuman bo`limi

**Bosh loyihachi** - «Sarkor madad Rivoj» XK

**Litsenziya** AL-000814 sonli 11.06.2020 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta`mirlash

**Murojaat raqami:** № 42793

**1. Loyihalash uchun asos**

Ulug`nor tumani xokimi tomonidan tasdiqlangan 2022 yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tabirlarni moliyalashtirish bo'yicha Manzilli dasturi.

Ulug`nor tumani xokimi yordamchisi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o`rtasida 2022 yilda tuzilgan shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Ulug`nor tumani «Nurobod» MFY binosini ta`mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Balkadan devor ustiga yotqizish. Brusdan element karkaslarni o`rnatish. Devorga karkas orqali gipsokartondan qoplash. Shiftgacha dekorativ panel listdan qoplash. Shag`al yotqizish. Laga ostiga g`isht o`rnatish. Yog`och pol yotqizish. Yog`och plintus o`rnatish. Alyumin profil eshik bloklarni o`rnatish. MDF eshik va deraza bloklarni o`rnatish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida ichki va tashqi pardozlash, asosiy kirish joyiga kozerok o`rnatish, bino atrofaga beton to`shama (otmoska) quyish, ventilyatsiya, elektr tarmog`i va

obodonlashtirish ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.  
Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 160644,21 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 10620,48 ming so'm qurilish materiallari narxlari xisobidan ob'ektning boshlang'ich hisoblangan qiymati kamaytirildi.

**7. Xulosalar.**

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Ulug'nor tumani «Nurobod» MFY binosini ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 212,04 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich) miqdori 15% QQS bilan - 150023,73 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

№3

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на УЛУГНОР ТУМАНИ НУРОБОД МФЙ ХУДУДИДАГИ МФЙ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПОКРЫТИЯ</b>							
		<b>УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ: КАМЕННЫМ С НАКАТОМ ИЗ ЦИТОВ</b>	<b>100 М2</b>		<b>1,282</b>	<b>12985500,56</b>	<b>16647411,71</b>
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102,46	131,35372	15036,58	1975110,72
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,44	6,97408	0,00	0,00
1.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,27	4,19214	127627,00	535030,25
1.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,47	0,60254	916,00	551,93
1.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	2,78194	54548,00	151749,26
1.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,00053	0,00068	15400000,00	10463,68
1.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0025	0,0032	15400000,00	49357,00
1.8	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	111	142,302	2500,00	355755,00
1.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	52,5	67,305	4870,00	327775,35
1.10	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,11	0,14102	2750000,00	387805,00
1.11	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,026	0,03333	2750000,00	91663,00
1.12	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,17	0,21794	3000000,00	653820,00
1.13	38601	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,0115	0,01474	0,00	0,00
1.14	44025	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕШНЫМИ БРУСКАМИ	М3	1,82	2,33324	3000000,00	6999720,00
1.15	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,0175	0,02244	1124320,00	25224,12
1.16	51614	ЦИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОПЛАЖНЫХ ДОМОВ	М2	80	102,56	49565,00	5083386,40
<b>Итого по разделу "ПОКРЫТИЯ"</b>							<b>16647411,71</b>
<b>ПАРАШЕТ</b>							
		<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ</b>	<b>1 М3</b>		<b>0,22</b>	<b>3584360,51</b>	<b>788559,31</b>
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	4,95	15036,58	74431,07
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,0792	0,00	0,00
2.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0506	950,00	48,07
2.4	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,0726	982,00	71,29
2.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,0792	54548,00	4320,20
2.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУТОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00258	0,00057	0,00	0,00
2.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00066	15400000,00	10164,00
2.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,319	4870,00	1553,53
2.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00068	2750000,00	1875,50
2.10	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,2046	3000000,00	613800,00
2.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0264	3000000,00	79200,00
2.12	36077	ДОСКИ ПЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,0022	1068692,00	2351,12
2.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00066	1124320,00	744,52
3	E10-01-012-2	<b>ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕП: ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,4</b>	<b>1625479,25</b>	<b>650191,70</b>
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,3	7,32	15036,58	110067,77

3.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,18	0,072	916,00	65,95
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,208	54548,00	11345,98
3.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0037	0,00148	15400000,00	22792,00
3.5	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	102	40,8	12400,00	505920,00
4	E15-07-17-04	<b>ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ КАРНИЗА ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>	<b>100 М2 ПОВЕРХНОСТИ</b>		<b>0,25</b>	<b>5596108,49</b>	<b>1399027,12</b>
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	38,825	15036,58	583795,22
4.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,8025	950,00	762,38
4.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,1725	54548,00	9409,53
4.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00025	15400000,00	3850,00
4.5	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,1025	3000000,00	307500,00
4.6	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	26,25	18500,00	485625,00
4.7	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00052	15400000,00	8085,00
<b>Итого по разделу "ПАРАПЕТ"</b>							<b>2837778,14</b>
<b>.ПОЛЫ</b>							
5	E11-01-002-03	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ</b>	<b>1 М3</b>		<b>18,2</b>	<b>66383,12</b>	<b>1208172,82</b>
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	43,68	15036,58	656797,81
5.2	03298	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ-ЧАС	0,93	16,926	961,00	16265,89
5.3	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	23,296	22970,00	535109,12
6	E11-01-012-01	<b>УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ</b>	<b>100 М2</b>		<b>1,292</b>	<b>5540497,07</b>	<b>7158322,21</b>
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	44,7	57,7524	15036,58	868398,58
6.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,45	0,5814	916,00	532,56
6.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0016	0,00207	15400000,00	31834,88
6.4	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	23	29,716	4870,00	144716,92
6.5	36113	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,24	0,31008	3000000,00	930240,00
6.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,28	0,36176	409798,00	148248,52
6.7	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000 ШТ	0,51	0,65892	699130,00	460670,74
6.8	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	1,18	1,52456	3000000,00	4573680,00
7	E11-01-033-01	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 28 ММ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,282</b>	<b>9792136,48</b>	<b>2761382,49</b>
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,72	17,12304	15036,58	257471,96
7.2	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	0,7614	1157,00	880,94
7.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,82	0,23124	916,00	211,82
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	0,23688	54548,00	12921,33
7.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0123	0,00347	15400000,00	53416,44
7.6	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	0,81216	3000000,00	2436480,00
8	E11-01-035-04	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ</b>	<b>100 М2</b>		<b>1,01</b>	<b>7777750,61</b>	<b>7855528,11</b>
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,84	48,3184	15036,58	726543,49
8.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,43	0,4343	916,00	397,82
8.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,83	0,8383	54548,00	45727,59
8.4	14500	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ II СОРТА, 20 ММ	М3	2	2,02	1068692,00	2158757,84
8.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0053	0,00535	15400000,00	82436,20
8.6	32360	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ II ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1, ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ	100 М2	1,027	1,03727	4667700,00	4841665,18
9	E11-01-039-01	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ</b>	<b>100 М</b>		<b>1,015</b>	<b>811318,68</b>	<b>823488,46</b>
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	7,76475	15036,58	116753,28
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0812	54548,00	4429,30
9.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0003	0,0003	15400000,00	4689,30

9.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	102,515	6805,00	697614,57	
<b>Итого по разделу ".ПОЛЫ"</b>							19806894,09	
<b>.ОКНА И ДВЕРИ</b>								
10	E10-01-037-01	<b>УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>	<b>100 М2 ПРОЕМОВ</b>			<b>0,0189</b>	<b>1550924,02</b>	<b>29312,46</b>
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,34	1,53733	15036,58	23116,13	
10.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,07258	851,00	61,76	
10.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,03761	54548,00	2051,60	
10.4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,66	0,01247	52174,00	650,82	
10.5	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37,5	0,70875	2750,00	1949,06	
10.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0048	0,00009	16348000,00	1483,09	
11	44202	<b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ</b>	<b>М2</b>			<b>1,89</b>	<b>400000,00</b>	<b>756000,00</b>
12	E10-01-039-1	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ТИПА МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100 М2</b>			<b>0,1001</b>	<b>6113769,28</b>	<b>611988,31</b>
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	10,43843	15036,58	156958,26	
12.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,1992	54548,00	10865,91	
12.3	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	70,3	7,03703	52174,00	367150,00	
12.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	ТН	0,0021	0,00021	15400000,00	3237,23	
12.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00041	15400000,00	6366,56	
12.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	89	8,9089	4870,00	43386,34	
12.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00801	3000000,00	24024,00	
13	51300	<b>БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА МДФ</b>	<b>М2</b>			<b>10,01</b>	<b>650000,00</b>	<b>6506500,00</b>
14	E10-01-036-02	<b>УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ</b>	<b>100 М2 ПРОЕМОВ</b>			<b>0,1836</b>	<b>1889669,68</b>	<b>346943,35</b>
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,93	19,26515	15036,58	289681,94	
14.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	1,24848	851,00	1062,46	
14.3	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,71	0,13036	52174,00	6801,19	
14.4	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	26,5	4,8654	2750,00	13379,85	
14.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,012	0,0022	16348000,00	36017,91	
15	44203	<b>ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ</b>	<b>М2</b>			<b>18,36</b>	<b>360000,00</b>	<b>6609600,00</b>
<b>Итого по разделу ".ОКНА И ДВЕРИ"</b>							14860344,12	
<b>.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>								
16	E15-07-17-04	<b>ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ КАРНИЗА ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>	<b>100 М2 ПОВЕРХНОСТИ</b>			<b>1,282</b>	<b>5596108,49</b>	<b>7174211,09</b>
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	199,0946	15036,58	2993701,88	
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	4,11522	950,00	3909,46	
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,88458	54548,00	48252,07	
16.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00128	15400000,00	19742,80	
16.5	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,52562	3000000,00	1576860,00	
16.6	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	134,61	18500,00	2490285,00	
16.7	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00269	15400000,00	41459,88	
17	E15-02-036-1	<b>ШТУКАТУРКА ПО СЕТКИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА: УЛУЧШЕННАЯ СТЕН</b>	<b>100 М2</b>			<b>2,708</b>	<b>4667780,97</b>	<b>12640350,87</b>
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	129,95	351,9046	15036,58	5291441,67	
17.2	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	3,1	8,3948	507654,00	4261653,80	
17.3	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	ТН	0,0025	0,00677	15400000,00	104258,00	
17.4	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	108	292,464	10000,00	2924640,00	



17.5	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,013	0,0352	550000,00	19362,20
17.6	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12	32,496	1200,00	38995,20
18	E15-02-031-1	<b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ</b>	100 M2		0,149	5288465,61	787981,38
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	30,40494	15036,58	457186,31
18.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,0149	371889,00	5541,15
18.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	4,3	0,6407	507654,00	325253,92
19	E15-02-019-3	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН</b>	100 M2		2,708	302209,97	818384,59
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,378	28,10362	15036,58	422582,39
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,374	1,01279	0,00	0,00
19.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,008	0,02166	72437,00	1569,28
19.4	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,334	0,90447	14763,00	13352,72
19.5	09219	ВОДА	M3	0,126	0,34121	0,00	0,00
19.6	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,194	0,52535	725000,00	380880,20
20	E15-02-019-5	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ</b>	100 M2		0,149	535345,46	79766,47
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,368	2,73683	15036,58	41152,59
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,666	0,09923	0,00	0,00
20.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,018	0,00268	72437,00	194,28
20.4	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,592	0,08821	14763,00	1302,21
20.5	09219	ВОДА	M3	0,224	0,03338	0,00	0,00
20.6	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,3436	0,0512	725000,00	37117,39
21	E15-04-005-3	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ</b>	100 M2		2,709	1083031,48	2933932,28
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	116,2161	15036,58	1747492,68
21.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,40635	54548,00	22165,58
21.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,17067	6400000,00	1092268,80
21.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,13816	480000,00	66316,32
21.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	2,27556	2500,00	5688,90
22	E15-03-001-1	<b>УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 100ММ</b>	100 M		1,015	452274,72	459058,84
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,38	29,8207	15036,58	448401,34
22.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6	6,09	950,00	5785,50
22.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,015	0,01522	320000,00	4872,00
23	08232	ПЕНОПОЛИСТРОЛ	M		101,5	3500,00	355250,00
24	E15-04-025-3	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ</b>	100 M2		1,292	1279099,39	1652596,42
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	66,37004	15036,58	997978,42
24.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,14212	54548,00	7752,36
24.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,0323	13338000,00	430817,40
24.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,01499	12000000,00	179846,40
24.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,054	0,06977	480000,00	33488,64
24.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,08528	2500,00	2713,20
<b>Итого по разделу ".ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"</b>							26901531,94
<b>13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>							
25	E15-02-036-1	<b>ШТУКАТУРКА ПО СЕТКИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА: УЛУЧШЕННАЯ СТЕН</b>	100 M2		1,696	4667780,97	7916556,53
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	129,95	220,3952	15036,58	3313990,06
25.2	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	M3	3,1	5,2576	507654,00	2669041,67
25.3	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,0025	0,00424	15400000,00	65296,00
25.4	33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУПЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	M2	108	183,168	10000,00	1831680,00
25.5	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,013	0,02205	550000,00	12126,40

25.6	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12	20,352	1200,00	24422,40
26	E15-02-019-3	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН</b>	100 М2		2,096	302209,97	633432,09
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,378	21,75229	15036,58	327080,02
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,374	0,7839	0,00	0,00
26.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,008	0,01677	72437,00	1214,62
26.4	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,334	0,70006	14763,00	10335,04
26.5	09219	ВОДА	М3	0,126	0,2641	0,00	0,00
26.6	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,194	0,40662	725000,00	294802,40
27	E15-04-014-3	<b>ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>	100 М2		2,096	347273,95	727886,20
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	14,12704	15036,58	212422,37
27.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,1048	54548,00	5716,63
27.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,07965	6400000,00	509747,20
28	E15-02-031-1	<b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦОКОЛЯ ПО БЕТОНУ</b>	100 М2		0,216	5288465,61	1142308,57
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	44,07696	15036,58	662766,74
28.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0216	371889,00	8032,80
28.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,9288	507654,00	471509,04
29	E15-04-024-8	<b>ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН ЦОКОЛЯ</b>	100 М2		0,216	802624,57	173366,91
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,12	4,56192	15036,58	68595,68
29.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,0108	54548,00	589,12
29.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0267	0,00577	13338000,00	76922,91
29.4	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0103	0,00222	12000000,00	26697,60
29.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБВАЯ	ТН	0,005	0,00108	480000,00	518,40
29.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,01728	2500,00	43,20
<b>Итого по разделу "13.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"</b>							<b>10593550,29</b>
<b>14.КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА</b>							
30	E01-02-057-2	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>	100 М3		0,0262	2315633,32	60669,59
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	4,0348	15036,58	60669,59
31	E11-01-002-03	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ</b>	1 М3		3,2	66383,12	212425,99
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	7,68	15036,58	115480,93
31.2	03298	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ-ЧАС	0,93	2,976	961,00	2859,94
31.3	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	4,096	22970,00	94085,12
32	E06-01-111-01	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫХ</b>	100 М3		0,0288	77439646,28	2230261,81
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2412,6	69,48288	15036,58	1044784,88
32.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	78	2,2464	1081,00	2428,36
32.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	13,2	0,38016	4056,00	1541,93
32.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	3,53	0,10166	71069,00	7225,16
32.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,015	0,00043	15400000,00	6652,80
32.6	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЛОЙ СТАЛИ ОС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0236	0,00068	6261000,00	4255,48
32.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,013	0,00037	14900000,00	5578,56
32.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,82	0,02362	3000000,00	70848,00
32.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,26	0,00749	3000000,00	22464,00
32.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	1,02	0,02938	3000000,00	88128,00
32.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	2,9232	334002,00	976354,65

<b>33</b>	<b>E09-03-047-1</b>	<b>МОНТАЖ КАРКАСОВ КОЗЫРКА С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ</b>	<b>1 Т КОНСТРУКЦИЙ</b>		<b>0,106</b>	<b>2029270,92</b>	<b>215102,72</b>
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,56	8,00936	15036,58	120433,38
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,87	0,09222	0,00	0,00
33.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0,01272	127627,00	1623,42
33.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	29,81	3,15986	11102,00	35080,77
33.5	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	2,78	0,29468	2487,00	732,87
33.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,0212	54548,00	1156,42
33.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,16	0,12296	1077,00	132,43
33.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,9	0,0954	11740,00	1120,00
33.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,03	0,00318	14900000,00	47382,00
33.10	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,001	0,00011	3000000,00	318,00
33.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,3	0,0318	2341,00	74,44
33.12	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,014	0,00148	4750000,00	7049,00
<b>34</b>	<b>04553</b>	<b>ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ 45Х25Х1,7ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,086</b>	<b>11783256,00</b>	<b>1013360,02</b>
<b>35</b>	<b>04561</b>	<b>ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ 15Х15Х1,7ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,016</b>	<b>11783256,00</b>	<b>188532,10</b>
<b>36</b>	<b>E15-04-030-4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,0301</b>	<b>1430650,61</b>	<b>43062,58</b>
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	2,13891	15036,58	32161,83
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,0012	0,00	0,00
36.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0009	54548,00	49,26
36.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00074	13338000,00	9876,26
36.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,08127	12000,00	975,24
36.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,00903	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>E12-01-010-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛЕКСАН</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,021</b>	<b>11317316,76</b>	<b>237663,65</b>
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	2,36775	15036,58	35602,86
37.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,00147	54548,00	80,19
37.3	19851	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ 5Х45 ММ	Т	0,004	0,00008	16348000,00	1373,23
37.4	29968	ПОКРЫТИЕ ЛЕКСАН	М2	102	2,142	93000,00	199206,00
37.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00025	5561000,00	1401,37
<b>Итого по разделу "14.КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА"</b>							<b>4201078,46</b>
<b>.ОТМОСТКА</b>							
<b>38</b>	<b>E27-01-005-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 8 СМ</b>	<b>1000 М2 ОСНОВАНИЯ</b>		<b>0,0168</b>	<b>2405309,33</b>	<b>40409,20</b>
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,7	0,58296	15036,58	8765,72
38.2	09249	ГРАВИЙ	МЗ	82	1,3776	22970,00	31643,47
<b>39</b>	<b>E11-01-015-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,168</b>	<b>2063448,67</b>	<b>346659,38</b>
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	6,79224	15036,58	102132,06
39.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	0,66528	655,00	435,76
39.3	45023	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 22,5 (М300)	МЗ	3,06	0,51408	393890,00	202490,97
39.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	0,51408	80922,40	41600,59
<b>Итого по разделу ".ОТМОСТКА"</b>							<b>387068,57</b>
<b>.ВЕНТИЛЯТИЯ</b>							
<b>40</b>	<b>E20-06-001-1</b>	<b>УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ЗИМА-ЛЕТО</b>	<b>10 ДОВОДЧИКО В</b>		<b>0,2</b>	<b>296604,62</b>	<b>59320,92</b>
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19	3,8	15036,58	57139,00
40.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,04	54548,00	2181,92
<b>41</b>		<b>КОНДИЦИОНЕР ЗИМА-ЛЕТО МОЩН.9КВТ</b>	<b>ШТ</b>		<b>2</b>	<b>3547500,00</b>	<b>7095000,00</b>
<b>Итого по разделу ".ВЕНТИЛЯТИЯ"</b>							<b>7154320,92</b>
<b>.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>42</b>	<b>Ц08-03-599-1</b>	<b>ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6</b>	<b>ШТ</b>		<b>1</b>	<b>42837,70</b>	<b>42837,70</b>

42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	2,77	15036,58	41651,33
42.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	71069,00	710,69
42.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,23	1176,00	270,48
42.4	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,124	0,124	1500,00	186,00
42.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,016	0,016	1200,00	19,20
43		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ		1	39100,00	39100,00
44	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА ЛЭД	100 ШТ		0,08	1497506,47	119800,52
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	7,064	15036,58	106218,40
44.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	2,048	950,00	1945,60
44.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,1088	71069,00	7732,31
44.4	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,00024	15827000,00	3874,45
44.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,0248	1200,00	29,76
45		СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-18ВТ	ШТ		8	32870,00	262960,00
46	Ц08-03-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,05	609809,06	30490,45
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,5	1,975	15036,58	29697,25
46.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,4	0,32	950,00	304,00
46.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0015	71069,00	106,60
46.4	35097	ШРУУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	ТН	0,00016	0,00001	16348000,00	130,78
46.5	35101	ШРУУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	ТН	0,0003	0,00001	16348000,00	245,22
46.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,11	0,0055	1200,00	6,60
47	65079	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		5	13677,00	68385,00
48	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,07	577248,46	40407,39
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	2,667	15036,58	40102,56
48.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0056	0,00	0,00
48.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0028	71069,00	198,99
48.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00022	320000,00	70,56
48.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,0294	1200,00	35,28
49	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ		7	13677,00	95739,00
50	Ц08-02-400-1	ПРОВОДКА ПРОВОДА ПО ВИНИПЛАСТИКОВЫМ ТРУМ С СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100 М		2,62	71574,62	187525,49
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,7	12,314	15036,58	185160,45
50.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0262	71069,00	1862,01
50.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,16	0,4192	1200,00	503,04
51	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000 М		0,262	1150435,00	301413,97
Итого по разделу "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"							1188659,52
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>							
52	Е01-02-027-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,0782	1849499,34	144630,85
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	123	9,6186	15036,58	144630,85
53	Е27-01-005-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ: 10 СМ	1000 М2 ОСНОВАНИЯ		0,0782	2864709,33	224020,27
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,7	2,71354	15036,58	40802,36

53.2	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	102	7,9764	22970,00	183217,91
<b>54</b>	<b>Е06-01-001-20</b>	<b>УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,0083</b>	<b>38304094,40</b>	<b>317923,98</b>
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	2,80108	15036,58	42118,72
54.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,13927	1081,00	150,56
54.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,0054	54548,00	294,29
54.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00015	15400000,00	2300,76
54.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00023	7100000,00	1650,04
54.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,00183	3000000,00	5478,00
54.7	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	0,8466	297427,00	251801,70
54.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,37184	38000,00	14129,92
<b>55</b>	<b>Е11-01-015-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,782</b>	<b>2063448,67</b>	<b>1613616,86</b>
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	31,61626	15036,58	475400,42
55.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	3,09672	655,00	2028,35
55.3	45023	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 22,5 (М300)	МЗ	3,06	2,39292	393890,00	942547,26
55.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	2,39292	80922,40	193640,83
<b>Итого по разделу "БЛАГОУСТРОЙСТВО"</b>							<b>2300191,96</b>
<b>ИТОГО:</b>							<b>106878658,96</b>
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							7236900,00
Транспортные расходы на оборудование							141900,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							76938249,62
Транспортные расходы на материалы							3663726,17
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							25506872,98
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1696,32
Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих							15036,58
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан							166,25
Коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование							12,00
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1002262,54
Итого прямые затраты							110684285,14
Прочие затраты подрядчика							19355005,76
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства							416125,73
Итого с прочими затратами							130455416,63
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							130455416,63
НДС							19568312,49
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							150023729,12

Составил: \_\_\_\_\_

