

Техник топшириги

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1.	Таъмирланадиган ҳудуд	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошқармаси, Андижон шаҳар Шифокор МФЙ ҳудудида
2.	Буюртмачи	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошқармаси
3	Буюртма учун таъмирлаш	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошқармаси, Андижон шаҳар Шифокор МФЙ ҳудудида темир декоратив панжаралар ва тумбалар
4	Алоқа учун шахс	Тоҳиров Тўланбой Баҳодирович
5	Танлов эълон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uz
6	Бажариладиган ишни ҳисоб-китоби	111 224 676 (Бир юз ўн бир миллион икки юз йигирма тўрт минг уч юз олтимиш) сўм
7	Ишни бажариш муддати	2022 йил май ойи
8	Техника хавфсизлик буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик талабларига тула риоя қилишлари шарт
9	Тижорий таклифи тақдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги ҳақидаги маълумотни тақдим этилиши таълаб этилади.
10	Танловга таклифлар бериладиган тил	Рус ва ўзбек
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджети маблағлари ҳисобидан

"Утверждаю"
Руководитель Управления "Ободолаштириш" при
Андижанском городском хокимияте



У.Каримов

2020 год

ДЕФЕКТИВНЫЙ АКТ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕКОРАТИВНОГО М/КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ
"ШИФОКОР" МФЙ Г.АНДИЖАН

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: главный инженер управления "Ободолаштириш" город Андижан, специалист управления и представитель проектной организации "Нурли равои йул" МЧЖ произвели визуальные обследования и инструментальные измерения и составили следующие объемы работ

№	Наименование работ	ед.изм	кол-во
1	2	3	4
Раздел I. Устройство ограждения			
1	Разработка грунта вручную траншея	м3	11,6000
2	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	0,1900
3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под стойки	м3	5,5680
4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %	м3	1,7226
5	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса а-iii диаметром-12мм	т	0,1218
6	Горячекатанная арматурная сталь класса а-i диаметром-6мм	т	0,0090
7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1984
8	Кладка стен приемков и каналов	м3	8,7000
9	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,2900
10	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	92,8000
11	Изготовление металлоконструкций ограждения	т	3,0881
12	Металлическая проф. труба 60x60x1,6 мм	м	56,0000
13	Металлическая проф. труба 50x25x1,6мм	м	664,7200
14	Металлическая проф. труба 20x20x1,5мм	м	743,6800
15	Декоративная пика	шт	56,0000
16	Декоративный стальной лист(изготовленный с применением лазера)	м2	58,8000
17	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	3,0881
18	Шпатлевка поверхностей составом эпоксидной шпатлевкой эп-0010 толщиной слоя 2 мм	м2	37,7400
19	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	377,4400

	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором козырька кирпичных тумб	м2	25,4040
1	Высококачественная окраска кирпичных тумб и шара	м2	15,0220

Подписи:

1. Главный инженер управления "Ободонлаштириш" города Андижана

2. Специалист управления "Ободонлаштириш"

3. Представитель проектной организации "Андижон"

