

Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошкармаси

### Техник топшириги

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1.	Таъмирланадиган ҳудуд	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошкармаси, Андижон шаҳар Бобур шох (Ўзбекистон кўчаси чоррахасидан 80-метрлик кўча кесишмасига қадар) ҳудудида
2.	Буюртмачи	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошкармаси
3	Буюртма учун таъмирлаш	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошкармаси, Андижон шаҳар Бобур шох (Ўзбекистон кўчаси чоррахасидан 80-метрлик кўча кесишмасига қадар) ҳудудида
4	Алоқа учун шахс	Тоҳиров Тўланбой Баҳодирович
5	Танлов эълон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси <a href="https://etender.uzex.uz">https://etender.uzex.uz</a>
6	Бажариладиган ишни ҳисоб-китоби	478 819 626 (Тўрт юз етмиш саккиз миллион саккиз юз ўн тўққиз минг олти юз йигирма олти) сум
7	Ишни бажариш муддати	2022 йил май ойи
8	Техника хавфсизлик буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик талабларига тула риоя қилишлари шарт
9	Тижорий таклифи тақдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги ҳақидаги маълумотни тақдим этилиши таълаб этилади.
10	Танловга таклифлар бериладиган тил	Рус ва ўзбек
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджети маблағлари ҳисобидан



Утверждаю  
 Руководитель управления "Ободонлаштириш" г. Андижон  
 У.Каримов  
 2021 год

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ОГРАЖДЕНИЯ МЕЖДУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКОЙ ПР. БОБУР В ГОРОДЕ АНДИЖАН (269 ТУМБЫ, 167 ПАНЕЛИ) (КОЛЬЦЕВАЯ УЛ. УЗБЕКИСТОН-ПР. БОБУР ДО УЛ. 80М + ГИДРОЛЕННЫЙ ЗАВОД)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: руководитель управления "Ободонлаштириш" г. Андижон, специалист управления и представитель проектной организации Андижон "Нурли равои йул" произвели визуальные обследования и инструментальные измерения и составили следующие объемы работ

№	Наименование работ	ед.изм	Кол-во
1	2	3	4
	<b>РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ТУМБ</b>		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ	МЗ	5,300
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	МЗ	0,880
3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД СТОЙКИ	МЗ	25,800
4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛООН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ СО СТАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ (ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ) ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М ПРИ ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМА СЕРДЕЧНИКА ИЛИ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ К ОБЪЕМУ КОЛОНЫ ДО 10 %	МЗ	8,000
5	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,565
6	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,042
7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,920
8	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ	МЗ	40,350
9	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	1,350
10	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	МЗ	43,040
11	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	9,704
12	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФ. ТРУБА 60X60X1,7 ММ	М	167,000
13	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФ. ТРУБА 50X30X1,7ММ	М	2 231,120
14	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФ. ТРУБА 20X20X1,7ММ	М	3 628,910
15	ДЕКОРАТИВНЫЙ СТИЛСТ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ	М2	175,350
16	ДЕКОРАТИВНАЯ ПИКА	ШТ	167,000
17	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	9,704
18	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОСТАВОМ ЭПОКСИДНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2 ММ	М2	66,800
19	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	860,100
20	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА КИРПИЧНЫХ ТУМБ	М2	111,400
21	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КИРПИЧНЫХ ТУМБ И ШАРА	М2	65,800

Подписи:

1. Главный инженер управления "Ободонлаштириш" город Андижон
2. Специалист управления "Ободонлаштириш"
3. Представитель проектной организации "Нурли равои йул"