

# Давлат харидини амалга ошириш буйича

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

| №  | Булинма номи   | Булинма изоҳлари   |
|----|--|--|
| 1  | Буюртмачи ташкилот номи  | Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси  |
| 2  | Объект номи  | Сирдарё вилояти Сирдарё тумани «Янгиобод» МФЙ ҳудудидаги Куш чинор кучасини жорий таъмирлаш  |
| 3  | Танлов тури:   | Очик   |
| 4  | Танлов ҳужжатларини электрон шакилда юклав олиш манзили  | Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>   |
| 5  | Танловни ўтказиш манзили, жойи ва санаси   | Сирдарё вилоят Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси электрон порталда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги элонда белгиланган муддат давомида.  |
| 6  | Танловда иштирок этиш учун банк нафолатининг миқдори ва шакли                                    | Талаб этилмайди  |
| 7  | Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган                                       | Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>   |
| 8  | Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга рухсат этилган                                     | Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.  |
| 9  | Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)   | Талаб этилмайди  |
| 10 | Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати                             | Таклифларни топширишнинг охириги муддатдан икки кун олдин.   |
| 11 | Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари  | <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган муддат давомида.  |
| 12 | Танлов ҳужжатининг тили  | Ўзбек ва рус тиллари   |
| 13 | Танлов таклифининг амал қилиш муддати  | Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун   |
| 14 | Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ускунали. | Талаб этилади.   |
| 15 | Қушимча ҳужжатлар руйхати  | Объект қийматининг 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисида банк кафилиги.  |
| 16 | Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак  | Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик; солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги. |
| 17 | Танлов таклифларини қабул қилиш ваки ва манзили  | Таклифларни қабул қилишнинг охириги ваки <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайтида курсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман   |
| 18 | Танлов таклифларини олиш манзили   | Сирдарё туман  |
| 19 | Танлов таклифларини баҳолаш муддати  | 10 кунгача   |
| 20 | Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчилар                     | Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (ўмумий ҳужжатлар тўпламида 70% дан юқори бўлганлар)  |
| 21 | Бюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати                  | 20 кун   |
| 22 | Молиялаштириш манбай   | Бюджет маблағлари ҳисобидан  |
| 23 | Молиялаштириш тартиби  | Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар ўмумий қийматининг 30% миқдорида аванс ўтказилади.  |
| 24 | Шартнома тили  | Ўзбек тилида   |
| 25 | Шартнома валютаси  | Сумда  |
| 26 | Мурожаат учун телеонлар  | +998 88 340 00 20  |
| 27 | Мурожаат учун масъул шахс  | Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчи Б.Қузыев<br>+998 88 340 00 20  |


Бош ҳисобчи:



Б.Қузыев



# “YO‘L LOYIHA GULISTON” MCHJ



Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Янгиобод МФЙ  
худудидаги Қўш чинор кўчасини жорий таъмирлаш

Смета ҳужжатлари № 86/22

Директор:

Б.Холқўзиев

Бош муҳандис:

Т.Яхшибаев

ЛҚБ бошлиғи:

Ш.Маматқулов

Нусха 2

Гулистон ш. - 2022 й.



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "КУШЧИНОР" МСГ "ЯНГИБОД"  
СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (740м)

| №.№<br>ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  | Цена<br>(тыс.сум) |
|-----------|--|-------------------|
| 1         | 2  | 3                 |
| 1         | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ  | 0,00              |
| 2         | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                           | 13 284,480        |
| 3         | ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                 | 41 133,940        |
| 4         | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 3 870,221         |
| 5         | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 16 369,922        |
| 6         | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>  | <b>74 658,563</b> |
| 7         | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 12,0 %   | 8 959,028         |
| 8         | <b>ИТОГО</b>   | <b>83 617,591</b> |
| 9         | НДС 15%  | 12 542,639        |
| 10        | <b>ИТОГО С НДС</b>   | <b>96 160,230</b> |

ЗАКАЗЧИК





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "КУПЧИНОР" МСГ "ЯНГИБОД" СЫРДАРЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (740м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Освоение: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

| № п.п.   | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество       |                     |
|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
|  |  |  |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1  | 2                                      | 3  | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>                      |  |  |                   |                  |                     |
| 1  | E0102-027-12                           | ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КЮВЕТОВ ГРУППА ГРУНТОВ 2   | 1000М2            | 2,960            |                     |
| 1.1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 32,08            | 94,957              |
| 1.2  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 2,87             | 8,495               |
| 1.3  | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч            | 1,64             | 4,854               |
| 2  | E0102-012-03 ДОП. 5                    | УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200 | 1000М2            | 2,960            |                     |
| 2.1  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,79             | 2,338               |
| 2.2  | 625                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т  | МАШ.-Ч            | 0,79             | 2,338               |
| 3  | E0102-012-06 ДОП. 6 К=3                | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3   | 1000М2            | 2,960            |                     |
| 3.1  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 0,39             | 1,154               |
| 3.2  | 625                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т  | МАШ.-Ч            | 0,39             | 1,154               |
| 4  | E0102-006-01                           | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ  | 1000М3            | 0,296            |                     |
| 4.1  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 13,91            | 4,117               |
| 4.2  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 13,91            | 4,117               |
| 4.3  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч            | 13,91            | 4,117               |
| 4.4  | 9219                                   | ВОДА   | М3                | 100,00           | 29,600              |
| <b>2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>                      |  |  |                   |                  |                     |
| 5  | E2704-003-05 ДОП. 4                    | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 (25)СМ   | 1000М2            | 2,960            |                     |
| 5.1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 41,60            | 123,136             |
| 5.2  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 19,69            | 58,282              |
| 5.3  | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч            | 2,32             | 6,887               |
| 5.4  | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч            | 5,92             | 17,523              |
| 5.5  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч            | 1,43             | 4,233               |
| 5.6  | 2845                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N   | МАШ.-Ч            | 4,09             | 12,106              |
| 5.7  | 2846                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N  | МАШ.-Ч            | 0,92             | 2,723               |
| 5.8  | 3093                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т  | МАШ.-Ч            | 5,01             | 14,830              |
| 5.9  | 9219                                   | ВОДА   | М3                | 10,50            | 31,080              |
| 5.10   | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ  | М3                | 148,80           | 440,448             |
| 6  | E2704-003-08 ДОП. 7 К=13               | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07  | 1000 М2           | 0,000            |                     |
| 6.1  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 7,15             | 0,000               |
| 6.2  | 2845                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N   | МАШ.-Ч            | 3,25             | 0,000               |
| 6.3  | 3093                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т  | МАШ.-Ч            | 3,90             | 0,000               |
| 6.4  | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ  | М3                | 161,20           | 0,000               |
| 7  | E2704-001-04                           | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ  | 1000М3            | 0,888            |                     |
| 7.1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            | 21,60            | 19,181              |
| 7.2  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            | 19,72            | 17,511              |
| 7.3  | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч            | 1,79             | 1,590               |
| 7.4  | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч            | 2,46             | 2,184               |
| 7.5  | 258                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч            | 2,35             | 2,087               |
| 7.6  | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т  | МАШ.-Ч            | 12,21            | 10,842              |
| 7.7  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч            | 0,91             | 0,808               |
| 7.8  | 9219                                   | ВОДА   | М3                | 7,00             | 6,216               |
| 7.9  | 43113                                  | ЩЕБЕНЬ 5-20ММ  | М3                | 126,00           | 111,888             |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |  |  |                   |                  |                     |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                        |  |  |                   |                  |                     |
| 1  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ.-Ч            |                  | 241,391             |
| 2  | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ.-Ч            |                  | 91,899              |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>         |  |  |                   |                  |                     |
| 3  | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)   | МАШ.-Ч            |                  | 13,311              |
| 4  | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ.-Ч            |                  | 19,708              |
| 5  | 258                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ.-Ч            |                  | 2,087               |
| 6  | 625                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т  | МАШ.-Ч            |                  | 3,493               |
| 7  | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т  | МАШ.-Ч            |                  | 10,842              |
| 8  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л  | МАШ.-Ч            |                  | 9,158               |
| 9  | 2845                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N   | МАШ.-Ч            |                  | 12,106              |
| 10   | 2846                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N  | МАШ.-Ч            |                  | 2,723               |
| 11   | 3093                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т  | МАШ.-Ч            |                  | 14,830              |



| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |       |                         |    |  |         |
|----------------------|-------|-------------------------|----|--|---------|
| 12                   | 9219  | ВОДА                    | М3 |  | 66,896  |
| 13                   | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 |  | 440,448 |
| 14                   | 43113 | ЩЕБЕНЬ 5-20ММ           | М3 |  | 111,888 |

СОСТАВИЛ



ПРОВЕРИЛ

