

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 2

Мархамат туман

« 19 » май 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Андижон вилоят Мархамат тумани Халқ таълими бўлими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбар Э.Қорабоев бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи «**GOLD MILLER GROUP**» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари Ф.Холиқов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги конунларга мувофиқ тузилди.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Пудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «*Буюртмачи*» нинг тасарруфидаги Мархамат тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 21-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Буюртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда **250 000 000** (Икки юз эллик миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 10 банк иш кунида «*Буюртмачи*» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% ини яъни тўловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «*Пудратчи*» нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70% и яъни «*Пудратчи*» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «*Буюртмачи*» охириги тўловни «*Пудратчи*» томонидан иш тўлик бажариб топширилиб, қабул қилиш топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «*Пудратчи*» нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Буюртмачи*» дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга

киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофик, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

### 3.2. «Пудратчи» нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

### 3.3. «Буюртмачи» нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

### 3.4. «Буюртмачи» нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи» дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи» дан шартномада кўрсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

## IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи» га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0.5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50% идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» томонидан тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20% и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4% и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50% и миқдоридан ошмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

## V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари

натijasida келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### «ПУДРАТЧИ»

«GOLD MILLER GROUP» МЧЖ

Манзил: Асака туман  
Хамдўстлик МФЙ, Қаноат кўчаси 4-уй

х/р 2020 8000 7005 9090 9001  
Банк: Асака банк, Асака фил.  
Инн: 303780714 МФО: 00073

Рахбар:

Ф.Халиков

М.У.



### «БУЮРТМАЧИ»

Мархамат туман ХТБ

Мазил: Мархамат т Мустақиллик кўча

Тел: \_\_\_\_\_  
Шх/р: 100022860032277092100075056  
ИНН: 200286343, ИФУТ: 92400  
Молия вазирлиги Ғазначилиги

х/р-23402000300100001010  
ИНН: 201122919, МФО: 00014  
Марказий банк ББ ХККМ

Рахбар:

Э.Қорабоев

М.У.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ EC74356545

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi


«GOLD MILLER GROUP» mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan Marhamat tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 21-maktabni joriy ta'mirlash bu'yicha ja'mi 250 000 000 so'mlik pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Tuman xalq ta'limi bo'limi 19.05.2022 yil

Loyiha amaldagi qonun talablariga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan, imzolash maqsadga muvofiq.

**Bosh yuriskonsult**



**K.Abdusalomov**  
**20.05.2022 yil**

ИЛОВА

Составлена в текущих ценах

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
<b>РАЗДЕЛ 1.КОРПУС-1</b>							
		<b>ЭТАЖ-1</b>					
1	E56-009-01	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	100ШТ	0,11000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,30000	19,72	16 238,12	320 264,41
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,97000	0,44	33 310,22	14 546,57
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБЬИВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,93000	0,87	892,92	778,89
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,50000	1,16	0,00	0,00
2	E56-010-01	<b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>	100М2	0,21000			0,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28000	7,62	16 238,12	123 714,98
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18000	0,25	0,00	0,00
3	E1502-031-08	<b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН</b>	100М2	10,24000			0,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	378,88	16 238,12	6 152 298,32
4	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН</b>	100М2	10,24000			0,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	573,44	16 238,12	9 311 586,65
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,41	105 244,31	43 108,07
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	17,10	2 857,33	48 862,63
		ВОДА	МЗ	0,63000	6,45	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	8,45	669 686,78	5 657 513,88
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,18	5 580 723,13	1 028 638,89
5	E1504-005-03 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	100М2	9,26000			0,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	397,25	16 238,12	6 450 657,51
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	1,39	51 684,78	71 790,16
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,58	7 143 325,60	4 167 273,29
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,47	553 607,73	261 446,79
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	7,78	3 125,20	24 309,09
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	2,87	2 857,33	8 202,25
6	E1506-002-01	<b>ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ</b>	100М2	0,98000			0,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,16000	62,88	16 238,12	1 021 000,93
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,01	51 684,78	506,51
		БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,00710	0,01	0,00	0,00
		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,00870	0,01	5 625 368,91	47 961,90
		КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБоев)	Т	0,00200	0,00	11 161 446,25	21 876,43
		ОБОИ	10 М2	11,20000	10,98	176 797,31	1 940 527,26
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,00040	0,00	0,00	0,00
		ВЕТОШЬ	КГ	0,01000	0,01	2 857,33	28,00
7	E1504-025-07 ДОП. 4	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ</b>	100М2	1,31000			0,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,07000	52,49	16 238,12	852 366,44
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,03	51 684,78	1 354,14
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,00013	0,00	5 625 368,91	958,00
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,60000	2,10	3 125,20	6 550,43
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01080	0,01	15 789 428,33	223 388,83
		ВЕТОШЬ	КГ	0,10000	0,13	2 857,33	374,31
8	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ</b>	100М2	6,15000			0,00
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	418,82	16 238,12	6 800 767,59
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,31	105 244,31	32 362,63
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	11,99	2 857,33	34 266,53
		ВОДА	МЗ	0,74000	4,55	0,00	0,00
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	5,92	669 686,78	3 962 067,87
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,12	5 580 723,13	686 428,94
9	E1504-005-04 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ</b>	100М2	6,15000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,90000	331,49	16238,11847	5382692,7
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16000	0,98	51684,78377	50857,82723

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
	ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС402 (РАДАКЦИЯ 2021.11)	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,42	7143325,602	3031270,219
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,34	553607,7342	187257,8161
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	5,17	3125,204951	16144,80878
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,91	2857,330241	5447,500104
10	Е1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,18000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65000	47,97	16238,11847	778893,8285
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,70000	5,55	2857,330241	15846,75352
		ВОДА	М3	3,50000	4,13	0	0
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	2,04000	2,41	416395,1643	1002346,44
11	Е1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	1,18000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,50000	0,59	16238,11847	9580,489896
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92000	16,43	2857,330241	46933,3636
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	3,06000	3,61	416395,1643	1503519,659
12	Е1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100М2	4,60000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37000	236,30	16238,11847	3837099,87
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,51	51684,78377	26152,50059
		Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	Т	0,01160	0,05	5625368,912	300169,6851
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	3,86	3125,204951	12075,79193
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02500	0,12	15789428,33	1815784,258
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,43	2857,330241	4074,552923
13	Е1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	1,18000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,40000	50,03	16238,11847	812425,5431
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,50000	0,59	51684,78377	30494,02243
		КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05000	0,06	2500163,961	147509,6737
		ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	102,00000	120,36	42859,95361	5158624,017
		ВЕТОШЬ	КГ	0,50000	0,59	2857,330241	1685,824842
14	Е1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,21000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28000	21,90	16238,11847	355595,3087
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99000	0,42	51684,78377	21599,07114
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	М3	0,10500	0,02	213628,2955	4710,503915
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00210	0,00	7143325,602	3150,206591
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00	7143325,602	6195,406295
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01600	0,00	580395,2052	1950,127889
		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89,00000	18,69	758,9783452	14185,30527
		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08000	0,02	2053706,111	34502,26266
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108,00000	22,68	2857,330241	64804,24986
		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,50000	7,88	4285,995361	33752,21347
15	С1	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАКЛАДНЫМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	21,00000		669 686,78	14063422,28
18	Ц0803-593-01	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,41000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,20000	19,76	16238,11847	320897,6971
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,03	68015,84819	2230,919821
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	580395,2052	749,5804075
		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102,00000	41,82	223,2289251	9335,433646
		КРЮК	ШТ	102,00000	41,82	223,2289251	9335,433646
		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,42	8929,157003	3734,173459
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02000	0,42	223228,9251	93354,33646
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02000	0,42	12947,27765	5414,551515
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31000	0,13	12947,27765	1645,59899
19	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	41,00000		31 911,91	1308388,483
20	Ц0803-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,15000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,20000	4,83	16238,11847	78430,1122
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,01	68015,84819	408,0950892
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	580395,2052	274,2367344
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	15,30	58,03952052	888,0046639
21	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ	ШТ	15,00000		11 607,91	174 118,60
22	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,15000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,10000	5,72	16238,11847	92800,84704
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,01	68015,84819	408,0950892
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,50000	0,23	13393,7355	3013,590488
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	580395,2052	274,2367344
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	15,30	58,03952052	888,0046639

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,06	12947,27765	815,6784922
23	С1	<b>РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ</b>	ШТ	15,00000		9 822,07	147331,0905
		<b>ЭТАЖ-2</b>					
24	E1502-031-08	<b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН</b>	100М2	3,87000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,00000	143,19	16238,11847	2325136,183
25	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН</b>	100М2	3,87000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56,00000	216,72	16238,11847	3519125,034
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,15	105244,3126	16291,8196
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67000	6,46	2857,330241	18466,63961
		ВОДА	МЗ	0,63000	2,44	0	0
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	3,19	669686,7752	2138142,452
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,07	5580723,127	388753,173
26	E1504-005-03 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	100М2	3,87000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,90000	166,02	16238,11847	2695901,142
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15000	0,58	51684,78377	30003,01698
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,24	7143325,602	1741614,215
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,20	553607,7342	109265,5585
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	3,25	3125,204951	10159,41625
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,20	2857,330241	3427,93909
27	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ</b>	100М2	1,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,10000	123,94	16238,11847	2012584,879
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,05000	0,09	105244,3126	9577,23245
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,95000	3,55	2857,330241	10140,66502
		ВОДА	МЗ	0,74000	1,35	0	0
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	1,75	669686,7752	1172514,393
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,04	5580723,127	203138,3218
28	E1504-005-04 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ</b>	100М2	1,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,90000	98,10	16238,11847	1592926,945
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16000	0,29	51684,78377	15050,60903
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,13	7143325,602	897058,8291
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,10	553607,7342	55416,13419
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	1,53	3125,204951	4777,813329
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,56	2857,330241	1612,105722
29	E1504-025-03 ДОП. 4	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ</b>	100М2	1,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37000	93,49	16238,11847	1518156,905
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11000	0,20	51684,78377	10347,29371
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01160	0,02	5625368,912	118762,7885
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	1,53	3125,204951	4777,813329
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02500	0,05	15789428,33	718418,9889
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,56	2857,330241	1612,105722
30	Ц0803-593-01	<b>СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ</b>	100ШТ	0,46000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,20000	22,17	16238,11847	360031,5627
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,08000	0,04	68015,84819	2502,983214
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	580395,2052	840,9926523
		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102,00000	46,92	223,2289251	10473,90116
		КРЮК	ШТ	102,00000	46,92	223,2289251	10473,90116
		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,47	8929,157003	4189,560466
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02000	0,47	223228,9251	104739,0116
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02000	0,47	12947,27765	6074,862675
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31000	0,14	12947,27765	1846,281793
31	С1	<b>СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ</b>	ШТ	46,00000		31 911,91	1467948,054
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				113 665 551,55

### РАЗДЕЛ 2.КОРПУС-3

		ЭТАЖ-1						
32	E0803-007-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 400 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	МЗ	3,00000				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,65000	10,95	16238,11847	177807,3972	
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,20000	0,60	2857,330241	1714,398145	
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,05000	0,15	51684,78377	7752,717566	
		ВОДА	МЗ	0,00400	0,01	0	0	
		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	20,50000	61,50	669,6867752	41185,73667	
		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00078	0,00	8618579,492	20167,47601	

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
33	С1	ПЕНАБЛОК	МЗ	3,00000		455 387,01	1366161,021
34	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	141,34	16238,11847	2295095,664
35	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	213,92	16238,11847	3473658,302
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,15	105244,3126	16081,33097
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	6,38	2857,330241	18228,05254
		ВОДА	МЗ	0,63000	2,41	0	0
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	3,15	669686,7752	2110517,872
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,07	5580723,127	383730,5222
36	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	163,88	16238,11847	2661070,378
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,57	51684,78377	29615,3811
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,24	7143325,602	1719112,739
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,19	553607,7342	107853,8588
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	3,21	3125,204951	10028,15765
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,18	2857,330241	3383,650471
37	E1504-025-07 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	1,61300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,07000	64,63	16238,11847	1049516,849
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,03	51684,78377	1667,351125
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,00013	0,00	5625368,912	1179,583607
		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,00500	0,01	553607,7342	4464,846376
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,00040	0,00	0	0
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,60000	2,58	3125,204951	8065,528937
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01080	0,02	15789428,33	275058,1572
		ВЕТОШЬ	КГ	0,10000	0,16	2857,330241	460,8873678
38	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	1,71000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	116,45	16238,11847	1890945,134
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,09	105244,3126	8998,38873
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	3,33	2857,330241	9527,767688
		ВОДА	МЗ	0,74000	1,27	0	0
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	1,65	669686,7752	1101648,139
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,03	5580723,127	190860,7309
39	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,71000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,90000	92,17	16238,11847	1496651,141
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16000	0,27	51684,78377	14140,95684
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,12	7143325,602	842840,9878
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,09	553607,7342	52066,8074
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	1,44	3125,204951	4489,044392
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,53	2857,330241	1514,670761
40	П0803-593-01	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,41000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,20000	19,76	16238,11847	320897,6971
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,03	68015,84819	2230,919821
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	580395,2052	749,5804075
		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102,00000	41,82	223,2289251	9335,433646
		КРЮК	ШТ	102,00000	41,82	223,2289251	9335,433646
		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,42	8929,157003	3734,173459
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02000	0,42	223228,9251	93354,33646
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02000	0,42	12947,27765	5414,551515
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31000	0,13	12947,27765	1645,59899
41	С1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	41,00000		31 911,91	1308388,483
		ЭТАЖ-2					
42	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	141,34	16238,11847	2295095,664
43	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	213,92	16238,11847	3473658,302
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,15	105244,3126	16081,33097
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	6,38	2857,330241	18228,05254
		ВОДА	МЗ	0,63000	2,41	0	0
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	3,15	669686,7752	2110517,872
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,07	5580723,127	383730,5222



1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
44	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	3,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	163,88	16238,11847	2661070,378
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,57	51684,78377	29615,3811
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,24	7143325,602	1719112,739
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,19	553607,7342	107853,8588
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84000	3,21	3125,204951	10028,15765
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	1,18	2857,330241	3383,650471
45	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	1,71000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	116,45	16238,11847	1890945,134
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,09	105244,3126	8998,38873
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	3,33	2857,330241	9527,767688
		ВОДА	M3	0,74000	1,27	0	0
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	1,65	669686,7752	1101648,139
		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,03	5580723,127	190860,7309
46	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	1,71000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,90000	92,17	16238,11847	1496651,141
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16000	0,27	51684,78377	14140,95684
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06900	0,12	7143325,602	842840,9878
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05500	0,09	553607,7342	52066,8074
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84000	1,44	3125,204951	4489,044392
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,53	2857,330241	1514,670761
47	Ц0803-593-01	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,41000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,20000	19,76	16238,11847	320897,6971
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,08000	0,03	68015,84819	2230,919821
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,00	580395,2052	749,5804075
		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102,00000	41,82	223,2289251	9335,433646
		КРЮК	ШТ	102,00000	41,82	223,2289251	9335,433646
		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02000	0,42	8929,157003	3734,173459
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02000	0,42	223228,9251	93354,33646
		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	1,02000	0,42	12947,27765	5414,551515
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31000	0,13	12947,27765	1645,59899
48	C1	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД 18ВТ	ШТ	41,00000		31 911,91	1308388,483
49	E1502-031-08	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	2,84000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,00000	105,08	16238,11847	1706301,489
50	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	2,84000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,00000	159,04	16238,11847	2582510,361
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,11	105244,3126	11955,75392
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67000	4,74	2857,330241	13551,74587
		ВОДА	M3	0,63000	1,79	0	0
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,82500	2,34	669686,7752	1569076,114
		ГРУНТОВКА	Т	0,01800	0,05	5580723,127	285286,5662
51	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	2,84000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,90000	121,84	16238,11847	1978387,402
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,43	51684,78377	22017,71789
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06300	0,18	7143325,602	1278083,817
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,05100	0,14	553607,7342	80184,54422
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84000	2,39	3125,204951	7455,488931
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,88	2857,330241	2515,593544
52	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06000	21,32	16238,11847	346164,2095
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,01	51684,78377	465,163054
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,70000	0,81	5625,368912	4556,548818
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02460	0,01	15789428,33	116525,9811
		ВЕТОШЬ	КГ	0,30000	0,09	2857,330241	257,1597217
53	E1502-019-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0,35000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,10000	23,84	16238,11847	387035,5537
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05000	0,02	105244,3126	1841,775471
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95000	0,68	2857,330241	1950,127889
		ВОДА	M3	0,74000	0,26	0	0
		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,96200	0,34	669686,7752	225483,5372

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4-07 (РЕДАКЦИЯ 2021.1)		ГРУНТОВКА	Т	0,02000	0,01	5580723,127	39065,06189
54	E1504-025-09 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,35000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,70000	21,95	16238,11847	356345,5098
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,04	51684,78377	1989,864175
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,00890	0,00	5580723,127	17383,95254
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01300	0,00	5625368,912	25595,42855
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,29	3125,204951	918,8102556
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02100	0,01	15789428,33	116052,2982
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,11	2857,330241	310,0203311
55	E1101-011-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,10000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65000	4,07	16238,11847	66007,95157
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,70000	0,47	2857,330241	1342,945213
		ВОДА	М3	3,50000	0,35	0	0
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	2,04000	0,20	416395,1643	84944,61352
56	E1101-011-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2	0,10000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,50000	0,05	16238,11847	811,9059234
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92000	1,39	2857,330241	3977,403695
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	3,06000	0,31	416395,1643	127416,9203
57	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ	100М2	0,70000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37000	35,96	16238,11847	583906,502
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,08	51684,78377	3979,728351
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01160	0,01	5625368,912	45677,99556
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84000	0,59	3125,204951	1837,620511
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02500	0,02	15789428,33	276314,9957
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31000	0,21700	2857,330241	620,0406623
58	С1	ПАРТА ДВУХМЕСТНАЯ	КОМП	16,00000		714 332,56	11 429 321
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				67 154 921
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				180 820 472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					90 236 368
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				826 739
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				78 328 044
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				3 916 402
		ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 5% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	СУМ				173 307 554
		ИТОГО	СУМ				32 425 843
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	СУМ				11 429 321
		МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	СУМ				228 586
		ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МЕБЕЛЕЙ	СУМ				217 391 304
		ВСЕГО	СУМ				32 608 696
		НДС 15%	СУМ				250 000 000
		ВСЕГО С НДС	СУМ				

Мархамат туман ХТБ мудир:



Э.Коробоев

GOLD MILLER GROUP МЧЖ раҳбари:



Ф.Холиков