



“УТВЕРЖДАЮ”

Проректор по финансово-экономическим
вопросам ГФИИ

Ш.Синдаров

май 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуг по установке системы пожарной сигнализации, звукового оповещения сигнала и техническое обслуживание по объектам Ташкентского Финансового института: 1-2-3 общежитие студентов, спортивный комплекс, учебные здания А, Б, В, Г, Д, Ж, Е, здание ректората а также здание заочного учебного корпуса.

Здания, подлежащие техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации включают: студенческие общежития №1-2 и здание заочного учебного корпуса расположенные в Алмазарском районе, студенческое общежитие №3, учебные корпуса А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, здания ректората и спортивного комплекса расположенные в Юнусабадском районе. Срок службы составляет 8 месяцев. В месяц 15 раз необходимо производить настройку систем пожарной сигнализации и замену прибора системы противопожарной сигнализации. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации должно осуществляться 15 раз в месяц по графику с учетом журнала. Необходимо, чтобы все системы пожарной сигнализации в зданиях были приведены с соглашением обеих сторон в рабочее состояние. Расходы, возникающие в процессе работы, полностью покрываются организацией выполняющей работы от заказчика. Сотрудники организации осуществляющие обслуживание должны быть квалифицированными и ответственными за свою работу. Работа должна быть выполнена на уровне мировых стандартов. В случае срабатывания систем сигнализации в течение 30-60 минут с момента уведомления обслуживающей организации необходимо устранить неисправность и быстро устранить неполадки. Невыполнение вышеуказанных требований влечет за собой расторжение договора. Установка систем пожарной сигнализации в здании общежития № 1 должна выполняться квалифицированными специалистами и опытными мастерами своих работ. Элементы пожарной сигнализации, которые будут установлены должны быть качественными и гарантийными. Гарантия должна быть не менее 1 года, некачественные элементы пожарной сигнализации и некачественные выполненные работы не принимаются.

1. Установка систем пожарной сигнализации в здании заочного учебного корпуса, в типографии а также в учебном корпусе здания “Е” должна выполняться квалифицированными специалистами и мастерами которые имеют лицензию по сфере услуг этой профессии. Элементы пожарной сигнализации, которые будут установлены должны быть качественными и гарантийными, гарантия должна быть не менее 1 года, некачественные элементы пожарной сигнализации и некачественные выполненные работы не принимаются.

2. Установка и создание автоматизированной системы оповещения и информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в зданиях заочного отделения и ректората а также учебного здания “Е” должны выполняться квалифицированными специалистами и мастерами имеющими лицензию по сфере услуг этой профессии. Элементы оповещения которые будут установлены должны быть качественными и гарантийными, гарантия должна быть не менее 1 года, некачественные элементы оповещения и некачественные выполненные работы не принимаются

3. Услуги по установке системы пожарной сигнализации, звукового оповещения сигнала и техническое обслуживание по объектам Ташкентского Финансового института: 1-2-3 общежитие студентов, спортивный комплекс, учебные здания А, Б, В, Г, Д, Ж, Е, здание ректората а также здание заочного учебного корпуса должны выполняться квалифицированными специалистами и мастерами которые имеют лицензию по сфере этих услуг, а также должны быть качественными и гарантийными, гарантия должна быть не менее 1 года, некачественные выполненные работы не принимаются

4. Смета расходов на монтажные работы без сметы и без чёткого написание услуг, указанные в приложении ниже, не принимаются. Сметный отчёт и выполненные работы должны быть гарантированы не менее чем на 1 год и бесплатно должны быть предоставлены на техническое обслуживание в течение 1 года. Сертификат на поставленный инвентарь должен быть обязательно.

5. Вышеуказанные требования должны быть выполнены на 100%, в случае несвоевременного выполнения этих работ или некачественного производства услуг и инвентаря или некачественное и нестандартное выполнения монтажных работ, является причиной расторжения договора.

Начальник отдела ГЗ и ОТ



З.Бердикулов

Проректор ТФИ Ш.Сингатов
 Юнусабадский район, ул. А.Тиллоева, 60/А



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 Техническое обслуживание по объектам:

1-2-3 общежитие, здание спортивного комплекса, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж - учебных зданий, здание ректората и заочного отделения.

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1- СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПРЕЙСКУРАНТ СЦ УзМА 031-2006

№ П/П	НОМЕР ПОЗИЦИИ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Единица измерения	Кол-во	РЕГЛАМЕНТ -1			РЕГЛАМЕНТ -2			ИТОГО (сум без НДС)
					Цена за единицу	Цикл работ		Цена за единицу	Цикл работ	Всего стоимость	
1	1-002	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ	ШТ	18	367	24	158 544	676	24	292 032	
2	1-060	ПРИБОР ЗА ПЕРВЫЙ ШЛЕЙФ	ШЛ	18	1 477	24	638 064	7 712	24	3 331 584	
3	1-061	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ШЛЕЙФ	ШЛ	18	425	24	183 600	1 290	24	557 280	
4	1-062	БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ, БЛОКИ АВТОМАТИКИ	ШТ	18	1 214	24	524 448	6 796	24	2 935 872	
5	1-077	ШЛЕЙФ С ДЫМОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ	10 ШТ	18	3 794	24	1 639 008	13 476	24	5 821 632	
6	1-085	КАБЕЛЬ УТР	10 М	540	670	24	8 683 200	-	-	-	
7	1-084	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ТРП	10 М	2980	235	24	16 807 200	-	-	-	
ИТОГО СТОИМОСТЬ											
Коэффициент удорожания Кф=											
ЗА 1 МЕСЯЦ											
ИТОГО ЗА 8 МЕСЯЦЕВ											

Члены комиссии:

Главный инженер

Начальник отдела

Начальник отдела

Главный бухгалтер

Юрист

К.Мадумаров

Р.Мухамедов

З.Бердикулов

Ш.Закиров

М.Акбаров



"Утверждаю"
Проректор ТФИ Ш.Синдаров
Юнусабадский район, ул. А.Тимура, 60" А. Э. Блок

«Монтажно - наладочные работы пожарной сигнализации»



№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1.МОНТАЖ				
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	35,00
4	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	2,00
5	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00
6	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	2,50
7	10-08-005-02	Провод УТР 5с	100метр	0,50
8	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	2,00
9	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	1,00
		Итого по монтажу		
2.ПУСКОНАЛАДКА				
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	35,00
		Итого по пусконаладке		
		Всего затраты труда (чел.час)		
		Часовая ставка	сум/час	
		Зароботная плата в текущих ценах		
		Отчисления на соц.страхование		
		ИТОГО зароботная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум
МАТЕРИАЛЫ				
№ п/п	Наименование работ и затрат		Ед. измер.	Кол-во
1	Метизь		кг	2,00
2	Провод ПУГНП 2*0,5		метр	5
3	Провод ТРБН		метр	200
4	Провод УТР 5с		метр	50
5	Дымовой извещатель Артон 212-01		шт	35
7	Извещатель ручной ИПР		шт	2
		Итого стоимость материалов:		
		Итого прямых затрат:		
		Прочие затраты подрядчика	17,27%	
		Итого стоимость в текущих ценах	сум	
ОБОРУДОВАНИЕ				
№ п/п	Наименование работ и затрат		Ед. измер.	Кол-во
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24		шт	1
2	Аккумулятор 12В,7Ah		шт	1
3	Устройство сигнальное СУЗ		шт	1
		Итого стоимость оборудования:		
		Итого стоимость в текущих ценах		

Члены комиссии:

Главный инженер	К.Мадумаров
Начальник ТЭ отдела	Р.Мухамедов
Начальник отдела ГЗ и ОТ	З.Бердикулов
Главный бухгалтер	Ш.Закиров
Юрист	М.Акбаров



"Утверждаю"

Проектор ТФИ

Ш.Синдаров

Монтаж звуковой системы оповещения, Е блок

№	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во
	п/п	прейс-куранта		
Монтаж				
1	10-08-005-02	Провод двух жильный	100 метр	2,5
2	10-01-051-32	Разделка и включение жил проводов	10 концов	1
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка	шт	26
4	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	2,5
5	10-04-111-03	Оконечный усилитель	шт	1
6	8-02-396-20	Короб ПХВ	100метр	0,5
		Итого чел.час.		
		Часовая ставка сум/час		
		Заработная плата в текущих ценах		
		Отчисления на соц.страх		
		Всего с учетом соц.страха		
Материалы				
		Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во
	№			
№				
1		Провод ПУГНП 2x0,75мм ²	метр	200
2		Провод ПУГНП 2x1,5мм ²	метр	50
3		Короб ПХВ	метр	50
		Метиз	кг	1
		Итого материалы:		
		Итого прямых затрат:		
		Прочие затраты подрядчика		
		Всего		
Оборудование				
		Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во
	№			
1		Динамик 10 w	шт	26
2		Оконечный усилитель 500W	шт	1
3		Микрофон	шт	1
		Итого оборудование:		
		Итого стоимость в текущих ценах сумма		

Члены комиссии:

Главный инженер
Начальник ТЭ отдела
Начальник отдела ТЭ и ОТ
Главный бухгалтер
Юрист

Қ Мадумаров
Р Мухамедов
З Бердикулов
Ш.Зокиров
М.Акбаров



"Утверждаю"

Проектор ТФИ
Ш.Синдаров

Юнусабадский район, ул. А.Тимура, 60^А И блок
Монтаж звуковой системы оповещения

Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во
Монтаж			
10-08-005-02	Провод двух жильный	100 метр	2,5
10-01-051-32	Разделка и включение жил проводов	10 концов	1
10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка	шт	26
10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	2,5
10-04-111-03	Оконечный усилитель	шт	1
8-02-396-20	Короб ПВХ	100метр	0,5
Итого чел.час.			
Часовая ставка сум/час			
Заработная плата в текущих ценах			
Отчисления на соц.страх			
Всего с учетом соц.страха			
Материалы			
№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во
	Провод ПУГНП 2x0,75мм2	метр	200
	Провод ПУГНП 2x1,5мм2	метр	50
	Короб ПВХ	метр	50
	Метиз	кг	1
Итого материалы:			
Итого прямых затрат:			
Прочие затраты подрядчика			
Всего			
Оборудование			
	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во
	Динамик 10 w	шт	24
	Оконечный усилитель 500W	шт	1
	Микрофон	шт	1
Итого оборудование:			
Итого стоимость в текущих ценах сумма			

Члены комиссии
 Главный инженер
 Начальник отдела
 Начальник отдела
 Главный бухгалтер
 Юрист

К.Мадумаров
 Р.Мухамедов
 З.Бердикулов
 Ш.Закиров
 М.Акбаров

" Утверждено
Проректор ТФН
Алмазарский район, ул.Чинбай, 2 Областной № 2
«Монтажно-наладочные работы пожарно-технического назначения»



№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1.МОНТАЖ				
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	180,00
4	10-08-002-01	Тепловой извещатель	шт	8,00
5	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	10,00
6	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00
7	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	19,00
8	10-08-005-02	Провод УТР 5е	100метр	2,50
9	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	16,50
10	10-08-019-01	Коробки ответвительные УК-4	шт	70,00
11	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	1,00
		Итого по монтажу		
2.ПУСКОНАЛАДКА				
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	180,00
		Итого по пусконаладке		
		Всего затраты труда (чел.час)		
		Часовая ставка	сум/час	
		Зароботная плата в текущих ценах		
		Отчисления на соц.страхование		
		ИТОГО зароботная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум
МАТЕРИАЛЫ				
№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	
1	Метизь	кг	6,00	
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5	
3	Провод ТРБН	метр	1 650	
4	Провод УТР 5е	метр	250	
5	Дымовой извещатель Артон 212-01	шт	180	
6	Тепловой извещатель	шт	8	
7	Извещатель ручной ИПР	шт	10	
8	Коробки ответвительные УК-4	шт	70	
	Итого стоимость материалов:			
	Итого прямых затрат:			
	Прочие затраты подрядчика			
	Итого стоимость в текущих ценах	сум		
ОБОРУДОВАНИЕ				
№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1	
2	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1	
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1	
	Итого стоимость оборудования:			
	Итого стоимость в текущих ценах			

Члены комиссии:
 Главный инженер
 Начальник ТЭ отдела
 Начальник отдела ЕЗ и ОТ
 Главный бухгалтер
 Юрист



К.Мадумаров
 Р.Мухамедов
 З.Бердикулов
 Ш.Зокиров
 М.Акборв

"Утверждено"
Проректор ТФП И.Т. Сидиков
Алмазарский район, ул. Чимбай, 2 Заочное отделение
«Монтажно-наладочные работы пожарной сигнализации»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1.МОНТАЖ				
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Аh	шт	1,00
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	240,00
4	10-08-002-01	Тепловой извещатель	шт	4,00
5	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	10,00
6	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00
7	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	23,00
8	10-08-005-02	Провод УТР 5е	100метр	3,00
9	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	20,00
10	10-08-019-01	Коробки ответвительные УК-4	шт	95,00
11	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	1,00
		Итого по монтажу		
2.ПУСКОНАЛАДКА				
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	240,00
		Итого по пусконаладке		
		Всего затраты труда (чел.час)		
		Часовая ставка	сум/час	
		Заработная плата в текущих ценах		
		Отчисления на соц.страхование		12%
		ИТОГО заработная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1	Метизь	кг	8,00
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5
3	Провод ТРБН	метр	2 000
4	Провод УТР 5е	метр	300
5	Дымовой извещатель Артон 212-01	шт	240
6	Тепловой извещатель	шт	4
7	Извещатель ручной ИПР	шт	10
8	Коробки ответвительные УК-4	шт	95
	Итого стоимость материалов:		
	Итого прямых затрат:		
	Прочие затраты подрядчика	17,27%	
	Итого стоимость в текущих ценах	сум	без НДС

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1
2	Аккумулятор 12В,7Аh	шт	1
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1
	Итого стоимость оборудования:		
	Итого стоимость в текущих ценах		

Члены комиссии:

Главный инженера К.Мадумаров
 Начальник ТЭ отдела Р.Мухамедов
 Начальник отдела ГЗ и ОТ З.Бердикулов
 Главный бухгалтер Ш.Закиров
 Юрист М.Акбаров



Юнусабадский район, ул. А.Темур, 60 "А" Энергоградия
«Монтажно - наладочные работы по монтажу и наладке»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1.МОНТАЖ				
1	10-08-001-09	Прибор 2-х лучевой	шт	1,00
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	24,00
4	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	1,00
5	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00
6	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	1,50
7	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	1,50
8	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	1,00
		Итого по монтажу		
2.ПУСКОНАЛАДКА				
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	24,00
		Итого по пусконаладке		
		Всего затраты труда (чел.час)		
		Часовая ставка	сум/час	
		Зарботная плата в текущих ценах		
		Отчисления на соц.страхование		
		ИТОГО зарботная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум

МАТЕРИАЛЫ				
№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	
1	Метизь	кг	1,00	
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5	
3	Провод ТРБН	метр	150	
4	Дымовой извещатель Артон 212-01	шт	24	
5	Извещатель ручной ИПР	шт	1	
	Итого стоимость материалов:			
	Итого прямых затрат:			
	Прочие затраты подрядчика			
	Итого стоимость в текущих ценах	сум		

ОБОРУДОВАНИЕ				
№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	
1	Прибор АЛТАУ-2	шт	1	
2	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1	
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1	
	Итого стоимость оборудования:			

	Итого стоимость в текущих ценах			
--	----------------------------------------	--	--	--

Главный инженер
Начальник ТЭ отдела
Начальник отдела ГЗи-ОТ
Главный бухгалтер
Юрист



К.Мадумаров
Р.Мухамедов
З.Бердикулов
Ш.Закиров
М.Акбаров

Проректор ТФИ  Ш.С. Мадумаров
 Юнусабадский район, ул. А. Тимура, 60"А" И блок

«Монтажно - пусконаладочные работы пожарной сигнализации»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1.МОНТАЖ				
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	140,00
4	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00
5	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	24,00
		Итого по монтажу		
2.ПУСКОНАЛАДКА				
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	24,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	140,00
		Итого по пусконаладке		
		Всего затраты труда (чел.час)		
		Часовая ставка	сум/час	
		Зароботная плата в текущих ценах		
		Отчисления на соц.страхование		
		ИТОГО зароботная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1	Метизь	кг	6,00
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5
3	Дымовой извещатель Артон 212-01	шт	140
	Итого стоимость материалов:		
	Итого прямых затрат:		
	Прочие затраты подрядчика	17,27%	
	Итого стоимость в текущих ценах	сум	без НДС

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1
2	Заменяющий прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	9
3	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1
4	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1
	Итого стоимость оборудования:		
	Итого стоимость в текущих ценах		

Члены комиссии:

Главный инженер		К.Мадумаров
Начальник ТЭ отдела		Р.Мухамедов
Начальник отдела ГЭи ОТ		З.Бердикулов
Главный бухгалтер		Ш.Закиров
Юрист		М.Акбаров





Алмазарский район, ул. Зий Обшкетине №1
«Монтажно- наладочные работы пожарного участка»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. Измер.	Кол-во
1.МОНТАЖ				
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	220,00
4	10-08-002-01	Тепловой извещатель	шт	8,00
5	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	10,00
6	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00
7	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	20,00
8	10-08-005-02	Провод УТР 5с	100метр	3,00
9	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	18,00
10	10-08-019-01	Коробки ответвительные УК-4	шт	80,00
11	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	1,00
		Итого по монтажу		
2.ПУСКОНАЛАДКА				
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	220,00
		Итого по пусконаладке		
		Всего затраты труда (чел.час)		
			Часовая ставка	сум/час
			Заработная плата в текущих ценах	
			Отчисления на соц.страхование	
ИТОГО заработная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх				сум

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1	Метизь	кг	6,00
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5
3	Провод ТРБП	метр	1 800
4	Провод УТР 5с	метр	300
5	Дымовой извещатель Аргон 212-01	шт	220
6	Тепловой извещатель	шт	8
7	Извещатель ручной ИПР	шт	10
8	Коробки ответвительные УК-4	шт	80
		Итого стоимость материалов:	
		Итого прямых затрат:	
		Прочие затраты подрядчика	17,27%
		Итого стоимость в текущих ценах	сум

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1
2	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1
		Итого стоимость оборудования:	
		Итого стоимость в текущих ценах	

Члены комиссии:

Главный инженер
Начальник ГЭ отдела
Начальник отдела ГЗ и ОТ
Главный бухгалтер
Юрист



К.Мадумаров
Р.Мухамедов
З.Бердикулов
Ш.Закиров
М.Акбаров

"Утверждаю"
 Проректор ТФИ *С.Синдатов*
 Алмазарский район, ул.Чимбай, 2 Заочное отделение
Монтаж звуковой системы оповещения

№	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во
	п/п	прейс-куранта		
Монтаж				
1	10-08-005-02	Провод двух жильный	100 метр	5
2	10-01-051-32	Разделка и включение жил проводов	10 концов	1
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка	шт	50
4	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	5
5	10-04-111-03	Оконечный усилитель	шт	1
6	8-02-396-20	Короб ПХВ	100метр	4
		Итого чел.час.		
		Часовая ставка сум/час		
		Заработная плата в текущих ценах		
		Отчисления на соц.страх		
		Всего с учетом соц.страха		
Материалы				
	№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во
№				
1		Провод ПУГНП 2x0,75мм2	метр	400
2		Провод ПУГНП 2x1,5мм2	метр	100
3		Короб ПХВ	метр	400
		Метиз	кг	5
		Итого материалы:		
		Итого прямых затрат:		
		Прочие затраты подрядчика		
		Всего		
Оборудование				
	№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во
№				
1		Динамик 10 w	шт	50
2		Оконечный усилитель 1500W	шт	1
3		Микрофон	шт	1
		Итого оборудование:		
Итого стоимость в текущих ценах сумма с НДС				

Члены комиссии:

Главный инженер
 Начальник ТЭ отдела
 Начальник отдела ГЗ и ОТ
 Главный бухгалтер
 Юрист

К. Мадумаров
 Р. Мухамедов
 З. Бердикулов
 Ш. Закиров
 М. Акбаров

