

Лицензия № АЛ-0000055
Министерство
Архитектуры и строительства
от 03.07.2019 г.

**МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

ООО «DAV ARX-PROEKT»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ В ТЕРРИТОРИИ РШТЁИМ В Г.БУХАРЕ

ТОМ IV

КНИГА 1.1. Расчет предельной стоимости в текущих ценах

Директор ООО «DAV ARX-PROEKT»

Инженер – сметчик:



М.М.Арашов

Х.Кодиров

Бухара 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом заказчика _____ за № _____
от _____ г., проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ В ТЕРРИТОРИИ РШТЁИМ В Г.БУХАРЕ

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **600,15** чел/час.

Расчет заработной платы принят по Каталогу текущих цен... за IV квартал 2021 года -17766,3 сум/час без учета начисление на социальное страхование по Бухарской области.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно .и ABC4-UZ и ведомостные ресурсные сметные нормы на ремонт оборудования

Цены на строительные материалы и материальные ресурсы приняты по каталогу текущих цен за IV квартал 2021 года., утвержденного Гос.комстата Р.Уз.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальной ресурсной ведомости.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика _____ за № _____ от _____ г. в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».


Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого строка строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. «рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ В ТЕРРИТОРИИ РШТЁИМ В Г.БУХАРЕ

определилась в сумме **332770,698** тыс.сум
(Триста тридцать два миллиона семьсот семьдесят тысяч шестьсот девяносто восемь сўм) с
учетом НДС.и носит рекомендательный характер



Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ В ТЕРРИТОРИИ РШТЁИМ В Г.БУХАРЕ

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	10662,445
	Отчисление на социальное страхование	1279,493
2	Эксплуатация машин и механизмов	8175,787
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	180649,781
4	Оборудование	47521,800
Итого:		248289,306
5	Прочие затраты подрядчика	40153,501
6	Затраты на страхования объекта	923,017
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		289365,824
Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС		332770,698

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	600,15	17766,3	10662445
		СУМ		1,12	11941938,34
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,61	73100	190791
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,34	700	5138
3	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	1,16	6748263	7827985
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,2772	93900	26029
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0048	57500	276
6	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,2148	3400	730
7	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,56	1245	697
8	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	0,624	16200	10109
9	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,6347	11600	7363
10	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	600	264
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3013	52600	15848
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,63	52600	85738
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0048	55900	268
14	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,4	3250	4550
		СУМ			8175787
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ВОДА	М3	0,0113	400	5
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,0126	354500	4467
3	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	840	150	126000
4	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	84	320000	26880000
5	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,001	4500	5
6	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0028	7741810	21677
7	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,008	2300000	18400
8	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0007	10500000	7350
9	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0005	10500000	5250
10	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,0005	12500000	6250
11	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0003	12000000	3600
12	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013	12000000	15600
13	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,6	8500	13600
14	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,03	10500000	315000
15	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ.	0,4	68500	27400
16	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,003	750000	2250
17	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	14500000	5800
18	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0975	5000	488
19	КРАСКА	КГ	0,02	4000	80
20	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	1,2	32500	39000
21	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	652300	130
22	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,0023	68500000	157550
23	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,0002	653250	131
24	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0876	950000	83220
25	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,045	950000	42750
30	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	10,68	850	9078
31	ОБОИ	10 М2	148	660000	97680000

32	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ТУПРАНИЗИВОВАЯ ЛЕКС ABC4-UZ (3м.3)34		0,16	13800	2208
33	КАБОЛКА	Т	0,0006	8600000	5160
34	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,008	36000	288
37	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0008	12540000	10032
38	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0022	18000000	39600
39	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0023	18000000	41400
40	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,328	4250000	1394000
41	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0005	186000	93
42	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,98	45000	89100
43	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,132	63500	8382
44	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,0096	4250000	40800
45	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12,96	97500	1263600
46	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	4,5	14800	66600
47	КОРОБ ПХВ 16X16	М	2	6850	13700
48	КОРОБ ПХВ 40X60	М	8	2560	20480
49	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0022	10500000	23100
50	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	44,8	3000	134400
51	БЛОКИ ДВЕРНЫ ИЗ МДФ	М2	12	686000	8232000
52	ВЕТОШЬ	КГ	1,12	3000	3360
53	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	20	245000	4900000
54	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0015	1520000	2280
55	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	450000	9000
56	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	2,04	700	1428
57	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,008	850000	6800
58	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	40	1252	50080
59	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	4	12500	50000
60	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0	150000	0
61	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	2	8600000	17200000
62	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	5,24	85000	445400
63	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	63,49	3000	190470
64	ЛЕНТА К226	100М	0,02	156000	3120
65	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,104	120000	12480
66	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,08	186000	14880
67	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,04	40000	1600
68	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	18500000	1850
69	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ.	4,08	680	2774
70	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	69,36	24500	1699320
71	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	2,26	95000	214700
72	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,08	42500	3400
73	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	70,72	94500	6683040
74	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	227,81	1580	359940
75	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0724	15000	1086
76	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ АСТЕЛЬ-90	1000М	0,168	4865000	817320
77	ПРОВОД БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУНП 2X0,5	1000М	0,04	4526500	181060
78	УНИТАЗ	ШТ	2	685000	1370000
79	РАКВИНА	ШТ	2	486000	972000
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			172047411
	Транспортные услуги 5%	СУМ		0,05	8602371
	Всего по материальным ресурсам	СУМ			180649781
ОБОРУДОВАНИЕ					
93	КУХИННЫЙ НАБОР	ШТ	1	12000000	12000000
99	ДОМАФОН	ШТ	1	5000000	5000000
110	КОНДИЦИОНЕР	ШТ	3	6800000	20400000
115	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	4	1650000	6600000
116	ЦИФРОВАЯ ИК ЦВЕТНАЯ КАМЕРА	ШТ	1	980000	980000
117	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ DVR-4	ШТ	1	860000	860000
118	БЛОК-ПИТАНИЯ FM-1270	ШТ	5	150000	750000
	Итого по оборудованию	СУМ			46590000
	Транспортные услуги 2%	СУМ		0,02	931800
	Всего по оборудованию	СУМ			47521800

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ В ТЕРРИТОРИИ РШТЁИМ В Г.БУХАРЕ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1506-1-1	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ	100M2	1,13	
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,63	38
1.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0226
1.3		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0113
1.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0113
1.5		ВОДА	М3	0,01	0,0113
1.6		БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0071	0,008
1.7		КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,002	0,0023
1.8		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0067	0,0076
1.9		ОБОИ	10 М2	11,3	12,77
1.10		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0004	0,0005
1.11		ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0113
2	E1507-017-0.2 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,80	
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	164,26	131,41
2.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,552
2.3	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	2,57
2.4	700090	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,44
2.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,552
2.6		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1050	840
2.7		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	84
2.8		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,0012	0,001
2.9		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0008
2.10		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,328
2.11		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,0022
2.12		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0019	0,0015
3	E1504-27-5 ДОП. 4	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	1,00	
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	11,99
3.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,04
3.3		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01
3.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
3.5		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,029
3.6		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,44
3.7		ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,15
4	E1504-5-9 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	1,00	
4.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,42	46,42
4.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,15
4.3		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02
4.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,13
4.5		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,063
4.6		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,034	0,034
4.7		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	0,88
4.8		ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,36
5	E1504-27-6 ДОП. 4	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,50	
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,5	8,25
5.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,025
5.3		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,005
5.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,02
5.5		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,016
5.6		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,22
5.7		ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,075
6	E1504-5-8 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,50	
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,43	44,72
6.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,125
6.3		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,015
6.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,11
6.5		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0345
6.6		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,092	0,046
6.7		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	0,44
6.8		ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,18
7	E1001-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,12	
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	12,51
7.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	1,6
7.3		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	9,69	1,16
7.4		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,1992
7.5		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,2148
7.6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,2388
7.7		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0126
7.8		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,0028

	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,0003
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,0005
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,0019
	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	10,68
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,0096
	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	12,96
	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	4,5
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	12
Е1101-034-07 ЛОП. 4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	0,68	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,29	25,36
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,49	0,3332
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1496
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,1836
	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,34
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ.	6	4,08
	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	102	69,36
	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,33	2,26
	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	70,72
Е1701-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,20	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	4,93
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,71	0,142
700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,064
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,078
	ДРОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0001
	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,8
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0
	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,0008	0,0002
	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,16
	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0002
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,008
	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	4
	ШРУСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0	0
С	УНИТАЗ	ШТ	2,00	
Е1701-3-21	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ.	0,20	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,64	9,73
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,73	0,146
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,078
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,03
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,038
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0014	0,0003
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0007	0,0001
	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,0001
	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0004
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,12
	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001	0
	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	10	2
Е1701-5-4	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,20	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,99	1,8
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,042
700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,014
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,028
	ДРОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0001
	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,4
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0
	КАБОЛКА	Т	0,0014	0,0003
	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0004
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,004
	ШРУСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,0001
С	РАКВИНА	ШТ	2,00	
С	ПИЛЕСОС	ШТ	1,00	
С	ХОЛОДЕЛНИК	ШТ	3,00	
С	КАЗАН БОЛЬШОЙ	ШТ	2,00	
С	КАЗАН МАЛЕНЬКИЙ	ШТ	2,00	
С	ПАСУДА НАБОР	КОМПЛЕКТ	5,00	
С	СТИРАЛКА	ШТ	2,00	
С	ТАРЕЛКА	ШТ	10,00	
С	КОСА	ШТ	10,00	
С	ВИЛКА	ШТ	10,00	
С	ЛОШКА	ШТ	10,00	
С	ТАРЕЛКА МАЛЕНЬКИЙ	ШТ	10,00	
С	РУМКА	ШТ	10,00	
С	ТЕЛЕВИЗОР	ШТ	3,00	
С	КУХИННЫЙ НАБОР	ШТ	1,00	
С	МЕБЕЛЬ МЯХКИЙ УГОЛОГ	ШТ	1,00	

С	ШКАФ	ШТ	1,00	
С	ТУМБОЧКА	ШТ	1,00	
С	СТОЛ	ШТ	7,00	
С	СТУЛ	ШТ	4,00	
С	ДОМАФОН	ШТ	1,00	
С	КРАВАТ	ШТ	4,00	
С	КАТЕЛКА	ШТ	2,00	
С	СИДЯШКА	ШТ	3,00	
С	ТУРЕЦКИЙ БЕЛЙО	КОМПЛЕКТ	10,00	
С	КУДЛЕР	ШТ	4,00	
С	КОФЕ МИШАЛКА	ШТ	1,00	
С	МИКРОВАЛНОВКА	ШТ	8,00	
С	КРАВАТ	ШТ	4,00	
С	КРЕСЛО МЕБЕЛ	ШТ	1,00	
С	НАСИЛКА	ШТ	1,00	
С	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ	ШТ	4,00	
С	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	ЧЕЛ.-Ч	3,5	14
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	2
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,08	0,32
С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,56
С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,05	0,2
С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	1,4
С	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	Т	0,0002	0,0007
С	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0001	0,0005
С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0001	0,0005
С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К			
С	НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ШТ.	0,1	0,4
С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		5	20
С	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.		5	20
С	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.		5	20
С	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.		1	4
С	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.		0,0055	0,022
С	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.		0,003	0,012
С	КОРОБ ПВХ 16X16	М	0,5	2
С	КОРОБ ПВХ 40X60	М	2	8
С	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	20
С	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	40
С	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,08
С	КОНДИЦИОНЕР	ШТ	3,00	
С	КОНДИЦИОНЕР СТОЯЩИ ШКАФ	ШТ	1,00	
РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				
С	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	4,00	
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	8,72
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,04
С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04
С	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	4,00	
С	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	5,00	
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,6	18
С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,65
С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0	0,0001
С	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0016	0,008
С	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	1,5
С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,016	0,08
С	БЛОК-ПИТАНИЯ FM-1270	ШТ	5,00	
С	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ	ШТ	1,00	
С	УСТРОЙСТВО	ЧЕЛ.-Ч	62	62
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	
С	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-МИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ DVR-4	100 М	2,24	
С	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	35,82
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,6272
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	1,66	3,72
С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,141	0,3158
С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,3136
С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,001	0,0022
С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	10 ШТ	20	44,8
С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	М	101,7	227,81
С	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	100М	1,68	
С	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	62,33
С	КИРПИЧНОЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,53	2,57
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	1,53	2,57
С	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Т	0,0006	0,0009
С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	Т	0,0014	0,0023
С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	100 ШТ	3,12	5,24
С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	10 ШТ	36,9	61,99
С	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	1000М	0,17	
С	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ			
С	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ АСТЕЛЬ-90			

1040-79	КОНТЕКТОР ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	ШТ	3,00	
1040-79	НАКОНЕЧНИК	ШТ	3,00	
10100-3-10	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62	62
1407-1000	ЦИФРОВАЯ ИК ЦВЕТНАЯ КАМЕРА, 700 TV, 3,6ММ	ШТ	1,00	
10100-3-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	0,762
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0016
10100-3-10	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,04	0,0008
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0008
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,03
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,0001
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0084
10100-3-10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИП РШ-20-С-25/220	ШТ	2,00	
10100-3-10	ПРОВОД В КОРОБЕ	100М	0,40	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,52	1,41
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,58	0,632
10100-3-10	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,01	0,004
	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	1,56	0,624
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,004
	КРАСКА	КГ	0,05	0,02
	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,05	0,02
	КЛЕЙКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02	0,008
	ЛЕНТА К216	100М	0,05	0,02
	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26	0,104
	СХВМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1	0,04
	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,064
10100-3-10	ПРОВОД БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУНП 2Х0,5	1000М	0,04	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		600,15
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		9,05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
	АВТОМОБУЗЫ 5 Т	МАШ.-Ч		2,61
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		7,34
	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч		1,16
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч		0,2772
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		0,0048
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		0,2148
	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч		0,56
	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч		0,624
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		0,6347
	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,44
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,3013
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		1,63
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч		0,0048
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,4
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
	ВОДА	М3		0,0113
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3		0,0126
	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ		840
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2		84
	ПЛОСКОКЛИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ		0,001
	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т		0,0028
	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т		0,008
	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,0007
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т		0,0005
	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т		0,0005
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т		0,0003
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,0013
	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ		1,6
	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ		0,03
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ.		0,4
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,003
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,0004
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,0975
	КРАСКА	КГ		0,02
	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ		1,2
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т		0,0002
	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т		0,0023
	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т		0,0002
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,0876
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т		0,045
	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.			20
	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.			20
	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.			20
	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.			4
	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		10,68

7	ОБОИ	10 М2	12,77
8	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,16
9	КАБОЛКА	Т	0,0006
0	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,008
1	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.		0,022
2	РЕСУРСА НЕТ В КОДИФИКАТОРЕ РЕСУРСОВ.		0,012
3	ЦЕМЕНТ ГИПОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0008
4	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0022
5	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	Т	0,0023
6	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,328
7	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0005
8	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,98
9	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,132
0	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,0096
1	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	12,96
2	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	4,5
3	КОРОБ ПХВ 16Х16	М	2
4	КОРОБ ПХВ 40Х60	М	8
5	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0022
6	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	44,8
7	БЛОКИ ДВЕРНЫЕТ ИЗ МДФ	М2	12
8	ВЕТОШЬ	КГ	1,12
9	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	20
0	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0015
1	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02
2	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	2,04
3	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,008
4	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	40
5	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	4
6	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0
77	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	2
78	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	5,24
79	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	63,49
80	ЛЕНТА К226	100М	0,02
81	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,104
82	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,08
83	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,04
84	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001
85	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ.	4,08
86	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	69,36
87	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	2,26
88	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,08
89	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	70,72
90	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М	227,81
91	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0724
92	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ АСТЕЛЬ-90	1000М	0,168
93	ПРОВОД БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПУНП 2Х0,5	1000М	0,04
94	УНИТАЗ	ШТ	2
95	РАКВИНА	ШТ	2
96	ПИЛЕСОС	ШТ	1
97	ХОЛОДЕЛНИК	ШТ	3
98	КАЗАН БОЛШОЙ	ШТ	2
99	КАЗАН МАЛИНКИЙ	ШТ	2
100	ПАСУДА НАБОР	КОМПЛЕКТ	5
101	СТИРАЛКА	ШТ	2
102	ТАРЕЛКА	ШТ	10
103	КОСА	ШТ	10
104	ВИЛКА	ШТ	10
105	ЛОШКА	ШТ	10
106	ТАРЕЛКА МАЛЕНКИЙ	ШТ	10
107	РУМКА	ШТ	3
108	ТЕЛЕВИЗОР	ШТ	1
109	КУХИННИЙ НАБОР	ШТ	1
110	МЕБЕЛ МЯХКИЙ УГОЛОГ	ШТ	1
111	ШКАФ	ШТ	1
112	ТУМБОЧКА	ШТ	7
113	СТОЛ	ШТ	4
114	СТУЛ	ШТ	1
115	ДОМАФОН	ШТ	4
116	КРАВАТ	ШТ	2
117	КАТЕЛКА	ШТ	3
118	СИДЯШКА	ШТ	10
119	ТУРЕЦКИЙ БЕЛЙО	КОМПЛЕКТ	10
120	КУЛЛЕР	ШТ	4
121	КОФЕ МИШАЛКА	ШТ	1
122	МИКРОВАЛНОВКА	ШТ	8
123	КРАВАТ	ШТ	4
124	КРЕСЛО МЕБЕЛ	ШТ	1
125	НАСИЛКА	ШТ	1
126	КОНДИЦИОНЕР	ШТ	3
127	КОНДИЦИОНЕР СТОЯЩИ ШКАФ	ШТ	1

«Утверждаю»

Городе Бухаре



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ :ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ В ТЕРРИТОРИИ РШТЁИМ В Г БУХАРЕ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

сего числа произвели техническое обследование
 городе Бухаре после чего вывели перечень
 следующих видов ремонтно-строительных работ:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ПРОСТЫМИ И	100M2	1,13
2	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПАНЕЛЯМИ МДФ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,8
3	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И	100M2	1
4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	1
5	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,5
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	0,5
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,12
8	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	0,68
9	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМ ПЛ.	0,2
10	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМ ПЛ.	0,2
11	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМ ПЛ.	0,2
12	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ	ШТ	4
РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
13	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	4
14	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	5
15	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1
16	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	2,24
17	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	100М	1,68
18	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1
19	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02
20	ПРОВОД В КОРОБЕ	100М	0,4

Зем. директор.
 Бош. Хасовичи:
 Зав.хоз.

[Handwritten signature]

Н.М. Саидов
 С.Х. Убайдов
 А.С. Нуров