



«Утверждаю»

Гл: Инженер Упраздика  
К.Рахимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Механизованная очистка по левому берегу на канале Шават в черте город Ургенч с ПК314+50 по ПК318+50 с ПК309+90 по ПК311+78 и с ПК311+80 по ПК314+40**  
**ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ**

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Упраздик БВО «Амударья»
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Механизованная очистка по левому берегу на канале Шават в черте город Ургенч с ПК314+50 по ПК318+50 с ПК309+90 по ПК311+78 и с ПК311+80 по ПК314+40
3	Номер конкурса:	№ 17
4	Адрес и контакты Заказчика:	Хоразм вилояти урганч шахар Аз-Замахшарий №63
5	Контактное лицо:	97791-50-68
	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: <a href="http://www.etender.uzex.uz">www.etender.uzex.uz</a>
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
10	Срок действию конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
11	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются в электронном виде
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика:	
16	Язык конкурса:	Русский и Узбекский
17	Источник финансирования	Бюджетные средства
18	Валюта договора	Узбекский сум



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
«Амударья ишлаб чикариш тижорат  
корхонаси» МЧЖ



**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ НА  
КАНАЛЕ "ШАВАТ" В ЧЕРТЕ Г.УРГЕНЧ С ПК314+50  
ПО ПК318+50 с ПК309+90 ПО ПК311+78 И С  
ПК311+80 ПО ПК314+40

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*(в текущих ценах)*

*Расчетная стоимость*

*Локальная ресурсная ведомость форма-5*

*Ведомость потребных ресурсов*

*Дефектный акт*

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
«Амударья ишлаб чиқариш тижорат  
корхонаси» МЧЖ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ НА  
КАНАЛЕ "ШАВАТ" В ЧЕРТЕ Г.УРГЕНЧ С ПК314+50  
ПО ПК318+50 с ПК309+90 ПО ПК311+78 И С  
ПК311+80 ПО ПК314+40

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
(в текущий ценах)

*Расчетная стоимость*  
*Локальная ресурсная ведомость форма-5*  
*Ведомость потребных ресурсов*  
*Дефектный акт*

Начальник:  
«Амударья» ИЧТК МЧЖ

Исаев К.

ГИП :

Зарипов Э.



- г.Ургенч – 2022 г.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту «МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ НА КАНАЛЕ "ШАВАТ" В ЧЕРТЕ Г.УРГЕНЧ С ПК314+50 ПО ПК318+50 С ПК309+90 ПО ПК311+78 И С ПК311+80 ПО ПК314+40» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений ( ШНК 1.03.01-04 ) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан ( ШНК – 2004-2009 гг. ) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования( ШНК– 4.13.00-09 ).

Объекты строительства расположены в Хорезмской области, 41 территориальный регион.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2021 г 3-квартал . , биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Среднечасовая заработная плата – 16032,92 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12%)

Транспортно-складские затраты на оборудование – 2 %

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 19 %

Прочие затраты заказчика – 6%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Сметная документация составлена с учетом НДС – 15 %

Составил :

*Said*



**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ НА КАНАЛЕ  
"ШАВАТ" В ЧЕРТЕ Г.УРГЕНЧ С ПК314+50 ПО ПК318+50 с ПК309+90  
ПО ПК311+78 И С ПК311+80 ПО ПК314+40**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	0,000
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (16032,92)	0,000
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	119 997,173
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-19%	22 799,463
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	456,949
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	143 253,585
10	НДС - 15%	21 488,038
11	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	164 741,623
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 6%	7 199,830
13	<b>ИТОГО</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	171 941,453

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МП

ЗАКАЗЧИК




**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ НА КАНАЛЕ "ШАВАТ"  
 В ЧЕРТЕ Г. УРГЕНЧ С ПК314+50 ПО ПК318+50 с ПК309+90 ПО ПК311+78 И С ПК311+80 ПО ПК314+40

N п/п	Наименование ресурса	Единица измери я	Сметная потреб- ность	Стоимость	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	193,9956	0	0
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	632,1188	0	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>0</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	632,1188	125820	79533187,42
2.	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу типа ХЕ 260 CLL на водохозяйственном строительстве 0,5 м3	маш.ч	193,9956	208582	40463986,07
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>119 997 173</b>

СОСТАВИЛ:





(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ НА КАНАЛЕ "ШАВАТ" В  
 ЧЕРТЕ Г. УРГЕНЧ С ПК314+50 ПО ПК318+50 С ПК309+90 ПО ПК311+78 И  
 С ПК311+80 ПО ПК314+40

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогнозном) уровне	
						на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
(ЭКСКАВАТОРНЫЕ РАБОТТЫ)							
РАЗДЕЛ 1. ГРУНТ 2-ГРУППА							
1	E101-03-030 - 10	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ, СЕЧЕНИЕМ КАНАЛА СВ.10М2 ГРУППА ГРУНТОВ-2.	100МЗ	15,24		448451,3	6835295
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,15	32,77	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				--	--
1.2	2094 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ХЕ 260 СЛЛ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,5 МЗ	МАШ.Ч	2,15	32,77	208582	6835295,00
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				448451,3	6835295,00
РАЗДЕЛ 2. ГРУНТ 1-ГРУППА С ПОГРУЗКОЙ АВТОСАМСВАОМИ							
2	E101-03-030 - 09 Т.Ч.3.258 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ АВТОСАМСВАЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ, СЕЧЕНИЕМ КАНАЛА СВ.10М2 ГРУППА ГРУНТОВ-1.	100МЗ	15,24		495590,83	7553795
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,38	36,22	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				--	--
2.2	2094 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ХЕ 260 СЛЛ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,5 МЗ	МАШ.Ч	2,38	36,22	208582	7553795,00
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				495590,83	7553795,00
РАЗДЕЛ 3. ГРУНТ 2-ГРУППА С ПОГРУЗКОЙ АВТОСАМСВАОМИ							
3	E101-03-030 - 10 Т.Ч.3.258 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ АВТОСАМСВАЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ, СЕЧЕНИЕМ КАНАЛА СВ.10М2 ГРУППА ГРУНТОВ-2.	100МЗ	28,05		538141,56	15096485
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,58	72,38	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				--	--
3.2	2094 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ХЕ 260 СЛЛ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,5 МЗ	МАШ.Ч	2,58	72,38	208582	15096485,00
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				538141,56	15096485,00
РАЗДЕЛ 4. ГРУНТ 2-ГРУППА С ПОГРУЗКОЙ АВТОСАМСВАОМИ							
4	E101-03-030 - 10 Т.Ч.3.258 К=1,2 Т.Ч.3.242 К=1,1 Т.Ч.3.238 К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ АВТОСАМСВАЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ, СЕЧЕНИЕМ КАНАЛА СВ.10М2 ГРУППА ГРУНТОВ-2.ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМСВАЛАМИ ПРИМЕНЯТЬ: КОЭФФИЦИЕНТ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ К 1,2 КОЭФФИЦИЕНТ НА ЗАТРАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ К 1,2 Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м применять: коэффициент на затраты труда машинистов К=1,1 коэффициент на затраты эксплуатацию ммашин и механизмов К=1,1	100МЗ	16,86		651151,29	10978411
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	52,63	--	--

		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				--	--
4.2	2094 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ХЕ 260 СЛЛ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	3,12	52,63	208582	10978411,00
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				651151,29	10978411,00
РАЗДЕЛ 5. ПЕРОВОЗКА							
5	Е310-1006	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 6 КМ	Т	2702		8819,98	23831591
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	189,41	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				--	--
5.2	163 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	189,41	125820	23831591,00
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				8819,98	23831591,00
РАЗДЕЛ 6. ПЕРОВОЗКА							
6	Е310-1005	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ	Т	7222		7712,77	55701596
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	442,71	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				--	--
6.2	163 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,06	442,71	125820	55701596,00
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				7712,77	55701596,00
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			СУМ				119997173

СОСТАВИЛ

Зел-

ЗАРИПОВ Э.



"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Упрудика  
К. Рахимов

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ НА КАНАЛЕ "ШАВАТ" В ЧЕРТЕ ГОРОД  
УРГЕНЧ С ПК 314+50 ПО ПК 318+50 С ПК309+90 ПО ПК314+78 И С ПК311+80 ПО ПК314+40

"18" 01 2022 г.

г.Ургенч

Мы, нижеподписавшиеся в составе начальника ПТО Упрудика Киличев Т. начальник "Центрального-Шаватского" отделения Исмаилов А. и начальника ИЧТК ООО "Амударья" Исаев К. составили настоящий акт о том, что нами было произведши осмотр были выявлены нижеследующие работы.

N п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА, II-ГРУППА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ,	м3	1524,2
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА, I-ГРУППА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ, С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛАМ.	м3	1524,2
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА, II-ГРУППА ГРУНТА ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ, С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛАМ.	м3	2805,3
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ИЗ ПОДВОДОЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ АВТОСАМОСВАЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 МЗ, СЕЧЕНИЕМ КАНАЛА СВ.10М2 ГРУППА ГРУНТОВ-2.ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛАМИ ПРИМЕНЯТЬ: КОЭФФИЦИЕНТ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ К 1,2 КОЭФФИЦИЕНТ НА ЗАТРАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СЫЛНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ КОВША ПРИМЕНЯТЬ НА ЗАТРАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ К 1,1 КОЭФФИЦИЕНТ.	м3	1686,0
5	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 6 КМ.	тн	2702,0
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ.	тн	7222,0

О чем и составили настоящий акт:

Киличев Т.

Исмаилов А.

Исаев К.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:14-03-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 33895**

**Obyekt nomi** ««Urganch shahar xududida Shovot kanalini chap qirg'og'ini PK314+50dan PK318+50gacha, PK309+90dan PK311+78gacha va PK311+80dan PK314+40gacha mexanizmlar yordamida tozalash» loyihaning smeta qismi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "UPRADIK"

**Bosh loyihachi** - Amudaryo xavzasi suv xo'jaligi birlashmasi xo'jalik xisobidagi ishlab chiqarish tijorat korxonasi

**Litsenziya** 01.07.2020yildagi AL-001110-sonli litsenziya

**Moliyalashtirish manbai** - budjet

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** mexanizmlar yordamida tozalash

**Murojaat raqami:** № 32575

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: mexanizmlar yordamida tozalash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 21.02.2022 yildagi 01/88-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 16032,92so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);



- pudratchining boshqa xarajatlari - 19%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 6%;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- xavf koeffitsienti - 1,0.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

5.1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

5.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

5.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5.4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5.5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmachi boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

5.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha

## 7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Urganch shahar xududida Shovot kanalini chap qirg'og'ini PK314+50dan PK318+50gacha, PK309+90dan PK311+78gacha va PK311+80dan PK314+40gacha mexanizmlar yordamida tozalash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	143 253,585	143 253,585
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	164 741,623	164 741,623
Buyurtmachi boshqa harajatlari (6%)	ming.so'm	7 199,830	7 199,830
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	171 941,453	171 941,453

7.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

7.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis:** MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH