

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фирма «1-булим» при УАС г. Коканде  
Лицензия №АЛ-001121 от 01.07.2020 г.

## Сметная документация

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ  
УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Том – 1; Книга – 1

*Локальные и ресурсные сметы в текущих ценах*

г. Коканд – 2021 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фирма «1-булим» при УАС г. Коканде

Лицензия №АЛ-001121 от 01.07.2020 г.

# Сметная документация

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ  
УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Том – 1; Книга – 1

*Локальные и ресурсные сметы в текущих ценах*

Директор фирма:		Ибрагимов Б.
ГИП:		Ибрагимов Б.
Экз.№		Арх.№

г. Коканд – 2021 г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

#### НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

- Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр - затраты на транспортные расходы;
- Пп - прочие затраты подрядчика;
- Пз - прочие затраты заказчика;
- Зо — затраты на оборудование
- Ср - затраты на страхование строительства объектов;
- Кр - коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

- Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
  - Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
  - Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
- Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

- Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
- Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, )  
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,  
а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,83 часов в месяц на 2019 год  
Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой чел/час;  
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями  
на социальное страхование в размере - 12%

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из каталога IV квартал 2020 г.)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

## IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

## V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

## VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

## VII. Коэффициент риска принят $Kp=0\%$

Необходимо заказчику провести техническую экспертизу

Всего рекомендуемая стоимость в текущих ценах с затратами заказчика

**35 711 016 сум**


Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга принимает заказчик.

Указанная стоимость не может служить основанием для заключения договора подряда (тендера).

Возврат годных материалов определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмортром на месте.

Сметная документация составлен по дефектному акту представленного заказчиком

Составил:



Тошпулатова М.

# СВОДНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ

по  
объекту:

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 444 047
1.1	Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование	1 289 327
1.2	Социальное страхование 12%	154 719
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	2 252 047
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	20 925 364
4	Затраты на оборудование	0
5	Затраты на перевозку	1 705 236
6	Транспортные затраты на перевозку материалов 0%	0
7	Транспортные затраты на перевозку оборудования 0%	0
8	Заготовительно-складские расходы на материалы 0%	0
9	Заготовительно-складские расходы на оборудование 0,0%	0
10	<b>Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими</b>	<b>26 326 693</b>
11	<b>Прочие производственные затраты, в том числе:</b>	<b>0</b>
11.1	временные здания и сооружения	0
11.2	зимнее удорожание	0
11.3	(другие затраты по сметному расчёту на основе ПОС)	0
12	<b>Прочие затраты и расходы подрядчика 15,39%</b>	<b>4 051 678</b>
13	Затраты на страхование строительных объектов на период строительства (0,4% от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта - Постановление КМ Р. УЗБ от 20.12.1999 г. №532)	97 211
14	Коэффициент прогнозируемого риска роста цен (% от строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМ.Р.УЗБ. ОТ 15.12.2003 Г. №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей")	0
15	<b>Стоимость СМР (с учётом коэффициента риска и страхования строительства)</b>	<b>30 475 582</b>
16	Стоимость Строительно-Монтажных Работ и оборудования (с НДС при исчислении льготного периода)	0
17	<b>Прочие затраты заказчика ( в том числе)</b>	<b>664 097</b>
17.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	300 000
17.2	Затраты на экспертизу проектно-сметной документации	100 000
17.3	Затраты на проведение конкурсных подрядных торгов	0
17.4	Затраты на содержание ГАСН (0,02% от итогов прямых затрат)	6 095
17.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	210 614
17.6	Другие расходы, связанные со строительством объекта, согласно их обоснованности (авторский надзор 0,18%)	47 388
17.7	Затраты на компенсацию за деревья	0
18	<b>Итого затраты без НДС (без затратами заказчика)</b>	<b>30 475 582</b>
19	<b>НДС 15%</b>	<b>4 571 337</b>
20	<b>Итого затраты с НДС (без затратами заказчика)</b>	<b>35 046 919</b>
21	<b>Итого затрат с НДС и затратами заказчика</b>	<b>35 711 016</b>

Директор:

Главный инженер проекта:

Составил:

Заказчик:



Ибрагимов Б.

Ибрагимов Б.

Тошпулатова М.

ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ  
УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Номер ра смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость сум			
			расстояние, км	масса, тн	за тн.км (сум)	
1	1	ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 38 КМ	38,00	47,80	938,80	1 705 236,32
		<b>Итого:</b>		<b>1 816,40</b>	<b>938,80</b>	<b>1 705 236,32</b>

Составил:



Тошпулатова М.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2			5	6	7
		3	4			
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116	11114,89	1289327,24
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,77	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>1289327,24</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 ЛС/	МАШ-ЧАС	1,16	277733,00	322170,28
2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,11	94962,00	295331,82
3	002841	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N	МАШ-ЧАС	4,5	220286,00	991287,00
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1	0,00	0,00
5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,715	0,00	0,00
6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	59066,00	5906,60
7	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	1,17	206150,00	241195,50
8	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-ЧАС	0,46	209146,00	96207,16
9	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	1,455	206150,00	299948,25
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>2252046,61</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	09219	ВОДА	МЗ	5,25	0,00	0,00
2	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,3	4500000,00	1350000,00
3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	2,5	79471,00	198677,50
4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	47,8	405370,00	19376686,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>20925363,50</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>						
1		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 38 КМ	ТН	47,8	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>24466737,35</b>
<b>Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции</b>						<b>20925363,50</b>
<b>Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование</b>						<b>1289327,24</b>

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	116,0
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2252046,6
Итого прямые затраты	24466737,3
Итого с прочими затратами	24466737,3
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	24466737,3
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	24466737,3

Составил:  ТОШПУЛАТОВА

Проверил:  ИБРАГИМОВ



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СОРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ УЗБЕКИСТАНСКОГО РАЙОНА

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на	по
1	2	3	4	5	6
1	E27-04-003-5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ /8 СМ/ (БЕЗ СТОИМОСТИ ГРАВИЙ)	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		0,5
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	20,8
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,69	9,845
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,32	1,16
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	2,96
1.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,43	0,715
1.6	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	4,09	2,045
1.7	02846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-ЧАС	0,92	0,46
1.8	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	5,01	2,505
1.9	09219	ВОДА	М3	10,5	5,25
2	E27-04-003-8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: НА КАЖДЫЙ 4 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2		-0,5
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,85	-1,925
2.2	02845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ЧАС	1,75	-0,875
2.3	03093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ЧАС	2,1	-1,05
3	E27-07-001-5	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ /4 СМ/	100 М2 ПОКРЫТИЯ		5
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	72
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,75	3,75
3.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,15
3.4	002841	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N	МАШ-ЧАС	0,68	3,4
3.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,02	0,1
3.6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,1
3.7	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,06	0,3
3.8	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,5	2,5
3.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	7,14	35,7
4	E27-07-001-6 К2 КзТРС = 2 КзМ = 2 КРМ = 2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100 М2 ПОКРЫТИЯ		5

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,64	23
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	1
4.3	002841	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ HAMM ND10 S/N	МАШ-ЧАС	0,22	1
4.4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	2,42	12
5		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 38 КМ	ТН		4
				<b>Итого затраты труда (чел-час):</b>	<b>128,7</b>
				<b>Итого машины и механизмы (маш-час):</b>	<b>12,7</b>

Составил: Тошпулатова ТОШПУЛАТОВА  
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: Ибрагимов ИБРАГИМОВ  
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

"УТВЕРЖДАЮ"



Ўзбекистон тумани МТБ  
муҳр. Шайх З. Қўзиёва

"12" декабр 2021 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Ўзбекистон тумани 42. малябгова  
ташқи таъмирати ходи юзасини тасри таъмири произвели  
осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ /8 СМ/ (БЕЗ СТОИМОСТИ ГРАВИЙ)	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	0,5
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: НА КАЖДЫЙ 4 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2	-0,5
3	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙ-НЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ /4 СМ/	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5
5	ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 38 КМ	ТН	47,8

МТБ боев жисобдиси: Шайх А. Омилов

МТБ экспедиция бундан бошлани: Шайх У. Умаров

МТБ жисобдиси: Шайх тс Муратов

МТБ куратори мухандиси: Шайх В. Зираев

42-летт директори: Шайх Ю. Муратова

Ўзбекистон Республикаси  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ўзбекистон Республикаси



Ўзбекистон  
 Республикаси  
 Қурилиш вазирлиги

№ 2704-085e-fcab-49e0-a776-0132-0564  
 Ҳужжат яратилган сана: 2020-07-01  
 Ариза рақами: 20275673

Ҳужжат берилган: 1-БУЛИМ ЛОЙИХА-ҚУРИЛИШ  
 ФИРМАСИ  
 Кабул қилувчининг идентификация рақами: 201750690

### Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

1-БУЛИМ ЛОЙИХА-ҚУРИЛИШ ФИРМАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
 Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 01-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001121

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 201750690

Юридик шахснинг почта манзили: ул.Раста 56

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

8403





# “KOMPLEKS EKSPERTIZA”

МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

150700, Qoq'on shahar, M.S, Ohund ko'chasi, 17-uy Tel: (+998 90) 850-73-73 E-mail: kompleks\_ekspertiza@mail.ru



“Тасдиқлайман”  
“KOMPLEKS EKSPERTIZA”  
МЎЖ директори  
Х. Болтабоев  
12 2021 йил

Гувоҳнома №КЛЭ-00156 14.10.2021 йил  
Амал қилиши муддати – 14.10.2026 йилгача

## EKSPERT XULOSA № 39/21

### СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДРУГИЕ СООРУЖЕНИЕ МТТ №42 В С. ОКМАЧИТ УЗБЕКИСТАНСКОГО  
РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

<b>Заказчик на экспертизу:</b>	–	Узбекистон тумани МТБ
<b>Источник финансирования:</b>	–	Бюджет.
<b>Генподрядчик:</b>	–	Определяет конкурсные торги.
<b>Проектная организация:</b>	–	«1-Булим Лойиха Курилиш» Фирмаси
<b>Номер лицензии:</b>	–	– АЛ-001121 от 01.07.2020 г. действ. бессрочно.
<b>Главный инженер проекта:</b>	–	Б.Ибрагимов.
<b>Год разработки:</b>	–	2021 год.

**1. Основание для разработки сметной документации.**

- 1.1. Письмо-заказ.
- 1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3. Дефектный акт.

**2. Материалы, представленные на рассмотрение.**

- 2.1. Письмо-заказ.
- 2.2. Структура прямых и прочих затрат объекта: Сметная документация «На текущий ремонт другие сооружение МТТ №42 в с. Окмачит Узбекистанского района Ферганской области»  
На сумму 35 711, 016 тыс. сумм с НДС.
- 2.3. Ведомость сводных ресурсов.
- 2.4. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.5. Дефектный акт.

**3. Краткая информация по расчету стоимости.**

Расчёт стоимости строительства составлен Проектная фирма «1-Булим» при УАС г. Коканда с использованием программного комплекса QurQiyamatAsos-2005 В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2004 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», постановлением Кабинетов Министров от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-04.

В основе расчета использован «ресурсный метод».

**4. Результаты экспертного рассмотрения.**

- 4.1. Среднегодовая заработная плата строителей принята по Ферганской области из расчета на месяц, определенная на основе статистических данных Госстата Республики Узбекистан и письма ГУКС Ферганского областного Хокимията №01-20-9/1731 от 18.11.2020 г. – 11114,89 сум без отчислений на соцстрахование.
- 4.2. Затраты на строительные материалы и изделия уточнены в соответствии с каталогом текущих цен.
- 4.3. Затраты на строительные машины и механизмы уточнены согласно сложившихся текущих цен по региону.
- 4.4. В результате корректировки расчетно-сметной документации произошло уменьшение расчетной стоимости по объекту: «На текущий ремонт другие сооружение МТТ №42 в с. Окмачит Узбекистанского района Ферганской области». На 136, 962 тыс. сум с НДС.

**За счет:**

1. Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т, рекомендуется исключить.
2. Катки дорожные 30 т hamm 35 s/n, рекомендуется исключить.


## 5. Выводы.

Сметная документация «На текущий ремонт другие сооружение МТГ №42 в с. Окмачит Узбекистанского района Ферганской области» (сметная документация), *рекомендуется к согласованию* в текущих ценах с учетом результатов экспертизы:

Наименование затрат	Заявленная стоимость тыс.сум	Уточненная стоимость тыс.сум
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 444, 047	1 444, 047
Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование	1 289, 327	1 289, 327
Социальное страхование 12%	154, 719	154, 719
Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	2 252, 047	2 149, 933
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	20 925, 364	20 925, 364
Затраты на оборудование	-	-
Затраты на перевозку грунта	1 705, 236	1 705, 236
Транспортные затраты на перевозку материалов	-	-
Транспортные затраты на перевозку оборудования	-	-
Заготовительно-складские расходы на материалы	-	-
Заготовительно-складские расходы на оборудование	-	-
Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими	26 326, 693	26 224, 579
Прочие производственные затраты	-	-
Прочие затраты и расходы подрядчика 15,39 %	4 051, 678	4 035, 963
Затраты на страхование строительных объектов	97, 211	96, 834
Коэффициент прогнозируемого риска	-	-
Стоимость СМР (с учётом коэффициента риска и страхования строительства)	30 475, 582	30 357, 376
Стоимость Строительно-Монтажных Работ и оборудования (с НДС при исчислении льготного периода)	-	-
Прочие затраты заказчика	664, 097	663, 072
Итого затраты без НДС (без затратами заказчика)	30 475, 582	30 357, 376
НДС 15%	4 571, 337	4 553, 606
Итого затраты с НДС (без затратами заказчика)	35 046, 919	34 910, 982
Итого затрат с НДС и затратами заказчика	35 711, 016	35 574, 054

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003 г. №302, рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может быть основанием для заключения договоров подряда, минуя конкурсные торги.

Эксперт: \_\_\_\_\_



Турсунов А.