




SIRDARYO VILOYATI XALQ TA'LIMI BOSHQARMASI
MIRZAOBOD TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMI

Mirzaobod tumani, Navro'z MFY Mustaqillik ko'chasi, 1 Tel: (998-67) 310-12-55310-13-89
Faks: (998-67) 310-12-55 el manzil: mirzaobod_xtb@mail.uzsirdaryo@.uz
X/r 401722860242287092100075034, MFO 00014, INN 201 167 030



2022yil ___ may

Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Paxtaobod MFY hududida
joylashgan 27-sonli maktab binosini hududidagi mini-futbol maydonini
joriy ta'mirlash xizmati.
TEXNIK TOPSHIRIQ

No	Ma'lumotlar r'yxati	Asosiy ma'lumotlar va talablar
1	Xaridor.	Mirzaobod tumani xalq ta'limi bo'limi
2	Eng yaxshi taklif mavzusini tanlash.	Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Paxtaobod MFY hududida joylashgan 27-sonli maktab binosini hududidagi mini-futbol maydonini joriy ta'mirlash xizmati.
3	Buyurtmachining manzili va aloqalari	Mirzaobod tumani, Navro'z MFY Mustaqillik ko'chasi, 1 Tel: (998-67) 310-12-55.
4	Aloqa qiluvchi shaxs	Kapital qurilish bo'yicha yetakchi mataxassis.
5	Eng yaxshi taklif tanlovi e'loni	etender.uzex.uz
6	Ishtirokchilarga eng yaxshi taklifni tanlashda ishtirok etishga ruxsat beriladi	Yuridik shaxslar birlashmalarining (konsorsiumlarning) tanlovida ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi.
7	Litsenziyalangan ish turlari	Litsenziya talab qilinadigan ekspert hulosasi texnik ma'lumotlar varoqlarining reestr nusxalari.
8	Ishtirokchilarning tushuntirishlar uchu ariza berish muddati Eng yaxshitaklifni tanlash	Taklifni topshirishning oxirgi muddati 10 kun oldin
9	Taklifning amal qilish muddati	Tender takliflari berilgan kundan boshlab kamida 10 kun
10	Taklifni qabul qilish	Takliflar veb-saytda e'lon qilingan paytdan boshlab qabul qilinadi
11	Eng yaxshi taklifni tanlash va takliflarni ochiq amalga oshiriladi	Elektron
12	Taklifni baholash muddati	Taklifni baholash muddati takliflarni qabul qilish tugagan kundan boshlab 3 kundan oshmaydi.
13	Shartnomaning bajarilishini taminlash miqdori	Tanlov natijalariga ko'ra anilangan ish qiymatining 0,3%
14	Mijoz chegarasi narxi	568 166 138 so'm
15	Raqobat tili	O'zbek
16	Moliyalashtirish manbai	byudjet
17	Shartnoma valyutasi	So'm

Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Paxtaobod MFY hududida joylashgan 27-sonli maktab binosini hududidagi mini-futbol maydonini joriy ta'mirlash xizmatini o'z vaqtida sifatli amalga oshirilishi shart.

Bo'lim mudiri:



J.Zikrillaev

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

*на: «Текущий ремонт существующего Мини
Футбольного площадки в территории
школы №27 Пахтаобод МФЙ
Мирзаабадского района Сырдарьинской
области»*

Альбом № 1

*Дефектный акт
Сводный сметный расчет
Ведомости потребных ресурсов
Локально-ресурсные ведомости*

Директор
ООО «Гулистон намунали лойиха»:

ГИП:



Ш. Туракулов

Н. Саиткулов

г. Гулистан – 2022 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: Текущий ремонт существующего Мини Футбольного площадки в территории школы №27 Пахтаобод МФЙ Мирзаабадского района Сырдарьинской области

№ п/п	Перечень исходных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Отдел народного образования Мирзаабадского района
2	Основание для проектирования	Согласно письма-заявки заказчика № _____ от « ____ » _____ 2022 г
3	Проектная организация (Генеральный проектировщик)	ООО «Гулистон намунали лойиха»
4	Стадийность проектирования	Разработка проектной сметной документации
5	Наименование генподрядчика и его адрес	Определится заказчиком
6	Вид строительства (новое, реконструкция, усиление и т.д.)	Текущий ремонт существующего Мини Футбольного площадки
7	Сроки начала проектирования и его завершения	Согласно договора № _____ от « ____ » _____ 2022г
8	Назначение здания и сооружения, место площадки строительства	Мирзаабадского района Сырдарьинской области
9	Способ строительства (подрядный, хозяйственный и т.д.)	Подрядный
10	Условия площадки строительства	Расчетная сейсмичность 6 баллов Грунты: <u>грунты с водой, – агрессивные</u> Среднегодовая температура 20 гр. Напора ветра макс. 45 кг/м ²
11	Основные требования к конструктивным решениям. К материалам несущих и ограждающих конструкций.	По проекту
12	Наружная отделка	По проекту
13	Решения по монументально- декоративному оформлению и отделки фасада	Не предусмотрено
14	Требования к объемно-планировочному решению и условия блокировки зданий и сооружений.	Согласно требованиям ШНК и нормативных требований Госархитектстроя Рес.Узб.
15	Очередь строительства	Одностадийное
16	Сведения сосуществующей застройки, подземных сооружений и коммуникациях.	По проекту
17	Требования к благоустройству и озеленению площадки	По проекту
18	Указания о необходимости: - разработки чертежей интерьеров помещений	Не предусматривать
19	Необходимость инженерных изысканий	Не предусматривать
20	Источник финансирования	Бюджет
21	Требования по охране окружающей природной среды	Не предусматривать
22	Требования по разработке, инженерно-	Не предусматривать

	технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	
23	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Не предусматривать
24	Другие требования	Заказчик предоставляет Задание проектирование.
25	Сроки начала и окончания строительства	Согласно договора подряда
26	Особые условия к проектированию (Дополнительное число экземпляров ПСД (рабочий проект) передаваемых заказчику).	В 2-экземплярах 1-экземпляр в электронном виде
27	Прочие требования к разработке ПСД и затраты заказчика	<ul style="list-style-type: none"> - Зарплата применить из расчета 18960,25 сум с учетом социального страхования - Стартовая стоимость строительства объекта определяется с НДС по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительстве за 4 кв. 2021 год или цены, предоставленные либо утвержденные или согласованные заказчиком» - Прочие затраты подрядчика применить из расчета 17,27%

Согласовано:

Представитель проектной организации:



Представитель заказчика:





"УТВЕРЖДАЮ"

Дефектный акт

НА Текущий ремонт существующего Мини Футбольного площадки в Территории школы №27 Глахтаобод МФЙ Мирзаабадского района Сырдарьинской области

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЯ			
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СЕТИЧАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ			
1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	0,221
2	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ИЗ СТАЛНЫХ ТРУБ ДН76Х4ММ СТ-1	Т	0,632
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ	Т	1,542
4	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ФЛ-412	100М2	2,16
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА			
5	УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100ШТ	0,01
ФУТБОЛЬНАЯ ВОРОТА			
ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК			
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РОССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	213,84
7	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, ПОД ПОЛЫ	100М3	1,296
8	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2, ПОД ПОЛЫ	100М3	1,296
9	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ, ПОД ПОЛЫ	1000М3	0,1296
10	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	1
11	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF /ТИПА POLTAN LIGATURF/	100М2	4,32
ФЕРМЫ			
12	МОНТАЖ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ АРОЧНЫХ, ПРОЛОТОМ ДО 48 М	Т	8,145
13	МОНТАЖ ПОДКОСОВ ИЗ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕР 40Х60Х3ММ	Т	1,036
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАРКАСИ			
14	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	1,694
15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,45738
16	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА.	100М2	0,45738
КРЫША И КРОВЛИ			
17	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	8,7349
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
18	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100М2	0,6976
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100М2	0,6976
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ			
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
20	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15 #/ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	1
21	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО 250	ШТ	1
22	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	2,5
23	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ 500 #/ПРОЖЕКТОРЫ/	100ШТ	0,06
24	ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 80	100М	1,2
ЗАЗЕМЛЕНИЯ			

1	3	4	5
25	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, РАЗМЕР, ММ 50Х50Х5	10ШТ	0,1
26	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	100М	0,15
СКАМЬЯ			
27	МОНТАЖ КАРКАСА СКАМЬИ ИЗ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ТРУБ СЕЧ./30Х30Х2 ММ/	Т	0,0653
28	УСТАНОВКА ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,0068
29	УСТРОЙСТВО СИДЕНИЙ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК	100М2	0,134
30	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СКАМЬИ	100М2	0,052
КПП			
СТЕНЫ			
31	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	1,71
32	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА /ВНУТРЕННИХ/ ПРОСТЫХ ТОЛЩИНОЙ 380ММ	100М3	0,00718
33	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,002
34	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, ПМ-1	Т	0,031
35	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021. ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ -1,1	100М2	0,23895
36	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА. ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ -1,1	100М2	0,23895
ОКНА			
37	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,007
38	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01
39	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100М2	0,045
40	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	0,032
ДВЕРИ			
41	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,0189
42	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,01
43	УСТАНОВКА АЛЮМИНЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА АКФА	100М2	0,0189
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ			
44	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,1184
РАЗБОРКА			
45	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2	0,1184
ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ			
46	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1184
47	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	0,1184
48	УКЛАДКА ЛАГ БЕЗ СТОЛБИКОВ	100М2	0,1184
49	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,1184
50	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	0,1184
51	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,129
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ			
52	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0342
53	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	0,2949
54	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,2949
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ			
55	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ГКЛ	100М2	0,1184
56	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,3291
57	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,1184

1	3	4	5
ФАСАД			
58	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,171
59	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ФАСАДА	100М2	0,4291
60	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ФАСАДА	100М2	0,4291
61	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ	100М2	0,0276
62	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ЦОКОЛЯ	100М2	0,0276
63	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,4291
64	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	0,0276
65	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ /С ЕГО УСТРОЙСТВОМ/ ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР" БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРЕМЕНИН С КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,05.	100 М2	0,164
КРЫША И КРОВЛИ			
66	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,216
65	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	0,216
64	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	0,216
63	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,216
62	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0216
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ			
63	УСТРОЙСТВО ВВОДОВ ОТ ВЛИ 0,38 КВ В ЗДАНИЯ.	ВВОД	1
64	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100М	0,068
65	МОНТАЖ ТРАВЕРСЫ	Т	0,0176
66	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1
67	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,56
68	ТРУБА ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР 20ММ	100М	0,0274
69	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	0,06
70	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,04
71	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02
72	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02
ОБОРУДОВАНИЕ			
73	ВОРОТА ФУТБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ	ШТ	2
74	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУАА, ТИПА УОЩВ-6У4	ШТ	1
75	РУБИЛЬНИК ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ТИПА Р31М3 НА 250А	ШТ	1
76	ПРОЖЕКТОР 150КВТ	ШТ	6

Представитель заказчика

Представитель проектного института



**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Текущий ремонт существующего Мини Футбольного площадки в территории школы №27 Нахтаобод
Мирзаабадского района Сырдарьинской области

Стоимость объекта в текущих ценах: **572 952 333 сум**
 Нормативная трудоёмкость: **1 768 чел. час**

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	33 523 673	33 523 673		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	5 610 331	5 610 331		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	358 804 733	358 804 733		
4	Затраты на транспорт 5% от п.3	17 940 237	17 940 237		
5	Расходы на кабельную продукцию	307 303	307 303		
6	Затраты на транспорт кабель 1,5%	4 610	4 610		
7	Затраты на оборудование (оптовые цены)	5 873 000		5 873 000	
8	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование 2 %	117 460		117 460	
	Итого прямые:	422 181 345	416 190 885	5 990 460	
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	71 876 166	71 876 166		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	494 057 511	488 067 051		
10	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования K = 0.0	0			0
	Итого с коэффициентом риска:	494 057 511	488 067 051	5 990 460	0
	НДС 15%	74 108 627	73 210 058	898 569	
11	Итого прочие НДС	568 166 138	561 277 109	6 889 029	
12	Итого прочие расходы заказчика:	4 786 195	0		4 786 195
	в т.ч. ПИР от СМР без НДС	2 080 954			2 080 954
	в т.ч. затраты на экспертизу	1 664 764			1 664 764
	в т.ч. затраты на ГАСН	832 382			832 382
	в т.ч. Шаффоф курулиш	208 095			208 095

Всего стоимость в текущих стартовых ценах: **572 952 333** **561 277 109** **6 889 029** **4 786 195**

Расчет составлен в текущих ценах на 4 квартал 2021 года и носит рекомендательный характер для тендерных торгов

Директор

ГИП

Представитель заказчика:



Ш.Туракулов

Н.Саиткулов