

**ЖБНС босимли қувурларидаги КВЗ – ҳаво сўрувчи клапанларини жорий  
таъмирлаш  
ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
Жиззах бош насос станцияси  
бошқармаси бошлиғи



А.Кулатов

2022 йил

***ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ***

# УМУМИЙ ҚИСМ

## ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

### 1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПКҚ-3550 қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. "Лойиҳалашдан олдин, лойиҳа, тендер ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Танлов мавзуси **ЖБНС босимли қувурларидаги КВЗ – хаво сўрувчи клапанларини жорий таъмирлаш**

1.3. Танлов охирги қиймати – 65 475 683 (Олтмиш беш миллион тўрт юз етмиш беш минг олти юз саксон уч) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

### 2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Жиззах бош насос станцияси бошқармаси**  
(бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

### 3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

### 4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита миждонинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга



## **5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.**

**5.1** Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

### **6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби**

**6.1** Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

**6.2** Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

**6.3** Тендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

**6.4** Шунингдек, иштирокчи ташки муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

**6.5** Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

**6.6** Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

**6.7** Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

**6.8** Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

### **7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари**

**7.1** Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

**7.2** Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

**7.3** Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

**7.4** Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

**7.5** Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

**7.6** Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

**7.7** Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

**7.8** Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

## **8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.**

**8.1** Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



Утверждаю  
Начальник ГУП  
«Ўзсувэкспертиза»

К. Рахимбоев

« 20 » 05 2022 й.

**ЕКСПЕРТ ХУЛОСА № 48/22**

**на сметную документацию «Текущий ремонт клапана впуска и заземления воздуха (КВЗ) напорных трубопроводов ДГНС УДГНС в Джизакской области»**

**Заказчик**–ЖБНС

**Генпроектировщик** – ООО «Kelajak Nur Qurilish Servis»

**Лицензия** № АЛ-001535 от 13.12.2020 г.

**Источник финансирования** – госбюджет

**Генподрядная организация** – по тендеру

**1. Основание для проектирования**

- 1.1. Дефектный акт, утвержденный начальником Головной насосной станции в Джизакской области.
- 1.2. Письмо–заказ заказчика на экспертизу – исх. № 03 от 18.04.2022 г, и договор № 2/22.
- 1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

**2. Материалы, представленные на экспертизу:**

- 2.1. Расчёт стоимости строительства;
- 2.2. Локальная ресурсная ведомость.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 76 123,780 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 76 123,780 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика снизилась на 10 648,097 тыс.сум с НДС и составила 65 475,683 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Цена снизилась из-за уточнения стоимости маш/час строительных машина-механизмов. Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике от 28.05.2015г. в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

**Выводы.**

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах СД «Текущий ремонт клапана впуска и заземления воздуха (КВЗ) напорных трубопроводов ДГНС УДГНС в Джизакской области» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 65 475,683 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Эксперт

Н. Муминов



## РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАНА ВПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА (КВЗ) НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДГНС УДГНС В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	ЦЕНА (сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов	13 622 400
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов	16 802 253
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	14 961 737
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учётом зарплаты машинистов)	2 512 334
5	Прочие затраты производственного характера	-
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18,58%	6 368 541
7	Затраты на страхование строительства объектов	-
8	Затраты для учёта коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	-
9	<b>Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>54 267 264</b>
10	НДС	8 140 090
11	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>62 407 354</b>
12	Прочие затраты заказчика	3 068 329
13	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>65 475 683</b>
14	Возврат стоимости материалов	-

Директор



ГИП

Б.А.Камолов

М.А.Мухамедов



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАНА ВПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА (КВЗ) НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДГНС УДГНС В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАНА ВПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА (КВЗ) НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДГНС УДГНС В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3  
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАНА ВПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА (КВЗ) НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДГНС УДГНС В  
ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>47 898 724</b> сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	14 961 737 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 512 334 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	16 802 253 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	13 622 400 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1146,7648	13 046,91	14 961 737
			<b>ИТОГО</b>				<b>14 961 737</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,984	153 152,00	303 854
2	000847	C215-702	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ-Ч	12,032	160 000,00	1 925 120
3	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,68	77 000,00	283 360
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 512 334</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		589999-105	ШТОК Л=1620 ММ	ШТ	4	345 000,00	1 380 000
2		581221-12	ПЯТА	ШТ	4	57 000,00	228 000
3		270704-3072	СЕДЛО	ШТ	4	298 000,00	1 192 000
4		508-330	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	ШТ	4	35 000,00	140 000
5		2310-20072	СЕКМЕНТ ЛИСТОВОЙ 396X95X4 ММ	ШТ	40	33 000,00	1 320 000
6		159-692	ВТУЛКА	ШТ	4	198 000,00	792 000
7		ЦЕНА1	САЛЬНИК НАБЫВКА ДМ 22ММ	М	13,2	37 200,00	491 040
8		C1610-9003	КОЛПАК	ШТ	3	155 000,00	465 000
9		2405-11085-1	ШПИЛЬКИ С ГАЙКАМИ	ШТ	112	38 500,00	4 312 000
10	030535	C1610-1003	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	28	92 000,00	2 576 000
11	032208	C111-962	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,024	17 500 000,00	420 000
12	053123		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 36 ММ	Т	0,062	38 500 000,00	2 387 000
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>16 703 040</b>
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5		785 152
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		314 061
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>16 802 253</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
1		1300-1508	КЛАПАН 16ЧЗР D=600ММ	ШТ	4	3 300 000,00	13 200 000
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>13 200 000</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		264 000
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,2		158 400
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>13 622 400</b>
			<b>ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>СУМ</b>			<b>13 622 400</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>47 898 724</b>
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ			6 368 541
			<b>ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>СУМ</b>			<b>40 644 864</b>
			<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>54 267 264</b>
			НДС 15%	СУМ			8 140 090
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>62 407 354</b>



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАНА ВПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА (КВЗ) НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДГНС УДГНС В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАНА ВПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА (КВЗ) НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДГНС УДГНС В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КЛАПАНА ВПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА (КВЗ) НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДГНС УДГНС В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E22-3-7-9 #ШНК4.02.00-04 ОП. 3.4-г#КзТ=0,6, Кэм=0,6, Км=0	ДЕМОНТАЖ КВЗВ Д=600 ММ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,6, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	ЗАДВИЖКА	4	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,76	47,04
1.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,186	0,744
1.3	000847	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ-Ч	1,128	4,512
2	E37-8-15-1	РЕМОНТ КВЗВ Д=600 ММ	УПАКОВКА	4	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	250	1000
2.2	032208	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,006	0,024
3	E22-3-7-9	МОНТАЖ КВЗВ Д=600 ММ	ЗАДВИЖКА	4	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,6	78,4
3.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,31	1,24
3.3	000847	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ-Ч	1,88	7,52
3.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,92	3,68
3.5	030535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7	28
3.6	053123	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 36 ММ	Т	0,0155	0,062
4	1300-1508	КЛАПАН 16ЧЗР D=600ММ	ШТ	4	
5	589999-105	ШТОК Л=1620 ММ	ЩТ	4	
6	581221-12	ПЯТА	ШТ	4	
7	270704-3072	СЕДЛО	ШТ	4	
8	508-330	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	ШТ	4	
9	2310-20072	СЕГМЕНТ ЛИСТОВОЙ 396Х95Х4 ММ	ШТ	40	
10	159-692	ВТУЛКА	ШТ	4	
11	ЦЕНА1	САЛЬНИК НАБЫВКА ДМ 22ММ	М	13,2	
12	С1610-9003	КОЛПАК	ШТ	3	
13	E9-5-3-1 #ОЧ-3.4- д#К=0,6	ДЕМОНТАЖ ШПИЛЕК С ГАЙКАМИ ДЕМОНТАЖ	100ШТ	1,12	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,14	7,9968
14	E9-5-3-1	МОНТАЖ ШПИЛЕК С ГАЙКАМИ	100ШТ	1,12	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,9	13,328
15	2405-11085-1	ШПИЛЬКИ С ГАЙКАМИ	ШТ	112	

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

ЖБНС бошқармаси

бошлиғи I-ўринбосари

Албеков О.

" " 2022 йил

### Нуксонлаш далолатномаси

Жиззах бош насос станцияси бошқармасининг 2022 йил 12-январдаги № 3 сонли и/ч буйругига асосан бошқарма таркибидаги насос агрегатлари, энергия хўжалиги объеклари ва сув иншоотларини жорий таъмирлашда қуйидаги комиссия аъзолари таркиби тузилди:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиғи: | Ф.Ўролов     |
| 2. НС сектор бошлиғи:            | К. Кулатов   |
| 3. Бош механик:                  | Н.Назирқулов |
| 4. ЖБНС бошлиғи:                 | Ш.Ражабов    |
| 5. Етакчи муҳандис:              | Н.Бобожонов  |

Комиссия аъзолари иштирокида ЖБНС босимли қувурларидаги КВЗ - хаво сўрувчи клапанлари кўздан кечирилганда шу нарса маълум бўлдики, узоқ йиллар давомида эксплуатация қилиниши жараёнида, метал ва эҳтиёт қисмларининг эскирганлиги ҳамда табиий-иқлим таъсирида деталларнинг ишга яроқсиз холга келганлиги, бу эса ўз навбатида фавқулдда авария холатларига сабаб бўлиши мумкин. Фавқулдда авария холатларининг олдини олиш мақсадида, **ЖБНС босимли қувурларидаги КВЗ - хаво сўрувчи клапанларини жорий таъмирлаш зарурлиги аниқланди ва қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топилди.**

№ т/р	Номланиши	Ўлчов бирлиги	иш хажми
1	Д - 600 мм КВЗ ни демонтаж қилиш	дона	4
2	Д - 600 мм КВЗ ни таъмирлаш	дона	4
3	Д - 600 мм КВЗ ни монтаж қилиш	дона	4
I. Жихозлар:			
1	Шток Д - 1620 мм	дона	4
2	Пята	дона	4
3	Седло	дона	4
4	Зичловчи қольцо	дона	4
5	Сегмент листовой 396 x 95 x 4 мм	дона	40
6	Втулка	дона	4
7	Қолпак	дона	4
8	Гайкали шпилкаларни демонтаж қилиш	100 дона	1,12
9	Гайкали шпилкаларни монтаж қилиш	100 дона	1,12

Ишлаб чиқариш бўлими бошлиғи:

НС сектор бошлиғи:

Бош механик:

ЖБНС бошлиғи:

Етакчи муҳандис:

Ф.Ўролов

К. Кулатов

Н.Назирқулов

Ш. Ражабов

Н.Бобожонов