

Идеал Disegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ "ШАХРИСАБЗ ТЕРИ ТАНОСИЛЛАРИ
КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

И15

ШАХРИСАБЗ-2022

ARX Ideal Disegion

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ - 0001339


СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ "ШАХРИСАБЗ ТЕРИ ТАНОСИЛЛАРИ
КАСАЛЛИКЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

Директор:

Главный инженер:



М. Равшанов

Ш. Хамдамов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ "ТЕРИ ТАНОСИЛЛАРИ ШИФОХОНАСИ" В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты				Прямые затраты				Прочие затраты подрядчик 22,16% от ст. пр. з.	Затраты на страхов. объекта 0.0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС СУМ	Всего стоимость в дог. Ценах С НДС СУМ
		Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0.05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн продукции Сабх0.015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собх0.02	Всего прямых затрат				
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	20799068	40295387	2014769			64064235	14196635	78260870		900000000		
	Итого	20799068	40295387	2014769			64064235	14196635	78260870		900000000		
	Прочие затраты заказчика												
	Всего											900000000	

Инженер - сметчик:



М.Равшанов

78260870,2633 = 206060
30809
236869

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера-нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
БЛАГОУСТРОЙСТВО							
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД							
1	E57-2-10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ	100 М2		0,535	610458,75	326595,43
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,83	18,09905	17378,03	314525,83
1.2	01199	МОТОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,52	4,0232	3000,00	12069,60
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД"							326595,43
ОБЩИЕСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА							
ОТМОСТКА							
2	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 М3		10,9	152195,07	1658926,32
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	27,25	17378,03	473551,32
2.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,981	125000,00	122625,00
2.3	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	1,199	75000,00	89925,00
2.4	45050	ЩЕБЕЛЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	1,09	75000,00	81750,00
2.5	45051	ЩЕБЕЛЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,981	75000,00	73575,00
2.6	45053	ЩЕБЕЛЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	10,9	75000,00	817500,00
3	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	1 М3		43,9112	586600,45	25758329,86
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	79,04016	17378,03	1373562,27
3.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	21,07738	3000,00	63232,13
3.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М., ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,04391	4100000,00	180035,92
3.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	44,78942	539000,00	24141499,54
Итого по разделу " ОТМОСТКА"							27417256,17
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
4	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕП	100 М2 ПОВЕРХНОСТН		0,272	2134169,68	580494,15
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	15,232	17378,03	264702,15
4.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,2244	1200000,00	269280,00
4.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,0049	9500000,00	46512,00
5	E62-26-5	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЛЕСТНИЦ	100 М2		0,764	1510629,90	1154121,25
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,12	13,84368	17378,03	240575,89
5.2	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВ. ДВИЖ. 600 КПА 6 АТ 0,5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	7,53	5,75292	85000,00	488998,20
5.3	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	15,06	11,50584	1500,00	17258,76
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0764	100000,00	7640,00
5.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,0538	0,0411	9500000,00	390480,40
5.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,0016	0,00122	7500000,00	9168,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							1734615,40
ШЛАКОБЕТОННАЯ ОГРАЖДЕНИЯ 15 М							
6	E01-02-057-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАПЕИХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	100 М3		0,124	2050607,54	254275,33
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	14,632	17378,03	254275,33
7	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,048	65101827,56	3124887,72
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	16,19904	17378,03	281507,40
7.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,80544	3000,00	2416,32
7.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00086	10500000,00	9072,00
7.4	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТА	ТН	0,025	0,0012	9500000,00	1140,00
7.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00134	6500000,00	8736,00
7.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,01056	4100000,00	43296,00
7.7	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	4,896	539000,00	2638944,00
7.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	2,1504	65000,00	139776,00
8	37923	АРМАТУРА КЛАССА А111, ДИАМЕТРОМ 12ММ	ТН		0,052	12000000,00	624000,00
9	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		7,8	313399,67	2444517,45

9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	34,554	17378,03	600480,45
9.2	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	7,176	200000,00	1435200,00
9.3	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	0,858	476500,00	408837,00
10	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕП	100 M2		0,78	2132339,77	1663225,02
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	55,2864	17378,03	960768,72
10.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,4742	476500,00	702456,30
11	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛЬ	100 M2		0,12	2132339,77	255880,77
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	8,5056	17378,03	147810,57
11.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,2268	476500,00	108070,20
12	E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2		0,45	999069,85	449581,43
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	6,4755	17378,03	112531,43
12.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,054	130000,00	7020,00
12.3	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ПН	0,059	0,02655	8500000,00	225675,00
12.4	31430	ГРУПТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ПН	0,015	0,00675	9500000,00	64125,00
12.5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ПН	0,012	0,0054	1200000,00	6480,00
12.6	34035	УАИТ-СПИРИТ	ПН	0,01	0,0045	7500000,00	33750,00
13	E12-03-001-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100 М КРОВЛН		0,15	15240488,60	2286073,29
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,01	14,1015	17378,03	245056,29
13.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,06	0,009	3000,00	27,00
13.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,0195	100000,00	1950,00
13.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШП	608	91,2	500,00	45600,00
13.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ПН	0,0112	0,00168	10500000,00	17640,00
13.6	31933	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СПЛАВА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ЦВЕТНОГО ПОЛИЭСТЕРА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	129	19,35	77000,00	1489950,00
13.7	57928	БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	М3	0,79	0,1185	4100000,00	485850,00
14	37928	КОПКИ	М		15	23999,50	359992,50
Итого по разделу " ШЛАКОБЕТОННАЯ ОГРАЖДЕНИЯ 15 М"							11462433,52
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ							
15	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕП САПОЖОК	100 M2		8,022	1435283,31	11513842,72
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	409,20222	17378,03	711128,46
15.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,88242	130000,00	114714,60
15.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ПН	0,01837	0,14736	19000000,00	2799918,66
15.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% ПИНАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ПН	0,0113	0,09065	11000000,00	997134,60
15.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБВАЯ	ПН	0,051	0,40912	12000000,00	490946,40
16	E62-29-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ВОРАТА И ОГРАЖДЕНИЯ)	100 M2		0,3452	731216,72	252416,01
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,72	6,46214	17378,03	112299,33
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,00345	0,00	0,00
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00345	100000,00	345,20
16.4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ПН	0,0161	0,00556	19000000,00	105596,68
16.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ПН	0,009	0,00311	11000000,00	34174,80
17	E15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100 M2		18	196179,69	3531234,35
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,21	183,78	17378,03	3193734,35
17.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,36	130000,00	46800,00
17.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ПН	0,017	0,306	950000,00	290700,00
18	E15-04-002-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕП	100 M2		25	196179,69	4904492,16
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,21	255,25	17378,03	4435742,16
18.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,5	130000,00	65000,00
18.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ПН	0,017	0,425	950000,00	403750,00
19	E15-04-025-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: БЕСЕДКА И СКАМЕЙКА	100 M2		0,42	2158524,72	906580,38
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,73	38,9466	17378,03	676815,18
19.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,0378	130000,00	4914,00
19.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ПН	0,02474	0,01039	19000000,00	197425,20
19.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% ПИНАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ПН	0,0025	0,00105	11000000,00	11550,00
19.5	35338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,3528	45000,00	15876,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ"							21108565,62
ИТОГО:							62049466,15

Составил

Проверил



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)


№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<i>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</i>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1196,85989	17378,03	20799067,14
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						20799067,14
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,981	125000,00	122625,00
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,80544	3000,00	2416,32
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	21,07738	3000,00	63232,13
4	00664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	5,75292	85000,00	488998,20
5	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,0232	3000,00	12069,60
6	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,009	3000,00	27,00
7	01572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-ЧАС	11,50584	1500,00	17258,76
8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,83422	130000,00	238448,60
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09935	100000,00	9935,20
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						955010,81
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</i>						
1	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,701	476500,00	810526,50
2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,2244	1200000,00	269280,00
3	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	1,199	75000,00	89925,00
4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	7,176	200000,00	1435200,00
5	29110	ВИНТЫ САМОНАРТЗАЮЩИЕ 4.8X35 ММ	ШТ	91,2	500,00	45600,00
6	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,00168	10500000,00	17640,00
7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00086	10500000,00	9072,00
8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,7322	950000,00	695590,00
9	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ТН	0,02655	8500000,00	225675,00
10	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,15775	19000000,00	2997343,86
11	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,00556	19000000,00	105596,68
12	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00675	9500000,00	64125,00
13	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,0049	9500000,00	46512,00
14	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	ТН	0,0411	9500000,00	390480,40
15	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00311	11000000,00	34174,80
16	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0917	11000000,00	1008684,60
17	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,0054	1200000,00	6480,00
18	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,40912	1200000,00	490946,40
19	31933	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СПЛАВА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ЦВЕТНОГО ПОЛИЭСТЕРА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	19,35	77000,00	1489950,00
20	32524	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00134	6500000,00	8736,00
21	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00572	7500000,00	42918,00
22	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3528	45000,00	15876,00
23	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,01056	4100000,00	43296,00
24	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,04391	4100000,00	180035,92
25	37923	АРМАТУРА КЛАССА А111, ДИАМЕТРОМ 12ММ	ТН	0,052	12000000,00	624000,00
26	37928	КОНКИ	М	15	23999,50	359992,50
27	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	44,78942	539000,00	24141499,54

28	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	M3	4,896	539000,00	2638944,00
29	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	M3	0,858	476500,00	408837,00
30	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	1,09	75000,00	81750,00
31	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,981	75000,00	73575,00
32	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	10,9	75000,00	817500,00
33	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	2,1504	65000,00	139776,00
34	57928	БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	M3	0,1185	410000,00	485850,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						40295388,20
Итого:						62049466,15

Составил _____

Проверил _____



«Утверждаю»
 Главный врач
 «Вилоят теританосил
 шифохонаси»

 Д.Ганиев
 « _____ » _____ 2022 г
 г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Бухгалтер «Вилоят теританосил шифохонаси» Ж.Эргашев, завхоз «Вилоят теританосил шифохонаси» Я.Турсунов, представитель проектной организации М. Равшанов составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здание Вилоят теританосил шифохонаси в городе Шахрисабз».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	К-во
1	2	3	4
1	Благоустройство		0
2	Подготовительный период		0
3	Разборка покрытий полов асфальтовых	100 М2 покрытий	0,535
4	Общестроительная работа		0
5	Отмостка		0
6	Устройство подстилающих слоев: щебеночных толщ 50 мм	1 М3	10,9
7	Устройство подстилающих слоев: бетонных толщиной 80мм	1 М3	43,9112
8	Наружная отделка		0
9	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: стен	100 М2 поверхности	0,272
10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с лестниц	100 М2 окрашиваемой поверхности	0,764
11	Шлакобетонная ограждения 15 м		0
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м	100 М3	0,124
13	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 М3	0,048
14	Арматура класса А11, диаметром 12мм	ТН	0,052
15	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	М3	7,8


16	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,78
17	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛЬ	100 М2	0,12
18	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,45
19	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100 М КРОВЛИ	0,15
20	КОНКИ	М	15
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ		0
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН САПОЖОК	100 М2	8,022
23	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ВОРАТА И ОГРАЖДЕНИЯ)	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,3452
24	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100 М2	18
25	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	25
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: БЕСЕДКА И СКАМЕЙКА	100 М2	0,42

Бухгалтер:



Ж.Эргашев

Завхоз:



Я.Турсунов

Представитель проектной организации:



М. Равшанов



ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
КЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«23» Апреля 2022 г.

г. Карши

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
С. Хикматов

Сводное экспертное заключение № 415-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт «Шахрисабз тери таносиллари касалликлари шифохонаси»
в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области

Заказчик	- «Вилоят тери таносил касалликлари шифохонаси»
Источник финансирования	- Местный бюджет
Генпроектировщик	- ООО «ARX IDEAL DISEGION»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку сметной документации.
1.2. Дефектный акт утверждённый главным врачом «Вилоят тери таносил касалликлари шифохонаси» Д. Ганиевым и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 32 от 22.04.2022 г.
2.2. Сметная документация в составе:
- Дефектный акт утверждённый главным врачом «Вилоят тери таносил касалликлари шифохонаси» Д. Ганиевым и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
- **Благоустройство.** Разборка покрытий асфальтовых полов.
 - **Отмостка.** Устройство подстилающих щебеночных слоёв толщиной 50 мм; устройство подстилающих бетонных слоёв толщиной 80 мм.
 - **Наружная отделка.** Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм; окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с лестниц.
 - **Шлакобетонное ограждение 15 м.** Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м; устройство ленточных бетонных фундаментов; кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м; улучшенная штукатурка стен цементно-известковым

раствором по камню; улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню; перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности; устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешётке.

- **Внутренняя отделка главного здания.** Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен сапожков; окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (ворота и ограждение); известковая окраска потолков; известковая окраска по штукатурке стен; улучшенная окраска масляными составами по дереву: беседка и скамейки.

Основные технико-экономические показатели:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	
без прочих затрат заказчика	- 90 000, 000 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 1196, 859 чел.час

4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По рабочему проекту.

- Доукомплектовать состав проекта рабочими чертежами на строительство шлакобетонного ограждения.

5.2. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,03 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону, а также цены на рынках строительных материалов Республики Узбекистан.

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС без затрат заказчика в сумме – - 90 000, 000 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.

6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт «Шахрисабз тери таносиллари касалликлари шифохонаси» в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	
без прочих затрат заказчика	- 90 000, 000 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 1196, 859 чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:



А. Шеркулов.

Эксперт сметного раздела:



Ш. Саитов.