

«УТВЕРЖДАЮ»



«16» мая 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО №18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

1		
2		
3		

При осмотре объекта: ДОО №18 в Самаркандском районе Самаркандской области выявили следующие объемы работ:

на _____, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКОВ "А" И "А-1"			
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,2982
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	2,5700
	ПРОЕМЫ		
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АЛЮМИНИЕВЫЕ)	100М2	0,0378
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	3,7800
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,2604
6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОСВЕТОМ 25Х85СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	М2	26,0400
7	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,7650
8	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,2597
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100М2	0,2597
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
10	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАПЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-150,3М2)	100М2	2,9440
11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (20% ОТ ПЛОЩАДИ СТЕН, В Т.Ч. БЛОК А-67,1М2)	100М2	1,4320
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАПЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % (В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-70,73М2)	100М2	1,4511
13	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАПЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % (В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-335,92)	100М2	6,4196
14	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	1,4442
15	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-79,04М2)	100М2	2,1742
	ПОЛЫ		
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-150,3)	100М2	2,9440
17	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (С СИНТЕПОНОМ, В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-128,5М2)	100М2	2,5700

18	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-120)	100М	2,4000
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (В Т.Ч.21,8М2-ДЛЯ БЛОКА А)	100М2	0,3740
20	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	38,1500
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКОВ "Б"			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
21	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,1430
22	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	1,3520
ПРОЕМЫ			
23	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,1430
24	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОСВЕТОМ 25Х85СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	М2	14,3000
25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,4040
26	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,0980
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100М2	0,0980
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
28	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,4710
29	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,8090
30	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,4520
31	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	2,5938
32	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,4484
33	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,4484
ПОЛЫ			
34	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,4410
35	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (С СИНТЕПОНОМ)	100М2	1,3520
36	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,3000
37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,0890
38	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	8,9000
39	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50% (В ЗАЛЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ)	100М2	0,7840
40	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	0,7840

на

, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б-1"

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	3	4		
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2		0,1575
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2		1,2850
ПРОЕМЫ				
3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2		0,1575
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОСВЕТОМ 25Х85СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	М2		15,7500
5	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М		0,4530
6	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2		0,0980
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100М2		0,0980
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
8	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2		1,4640
9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2		0,8090

10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,6430
11	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,3210
12	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,4484
13	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,4484
	ПОЛЫ		
14	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,4270
15	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (С СИНТЕПОНОМ)	100M2	1,2850
16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,3000
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,1420
18	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	M2	14,2000

на , ОТОПЛЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	3	4		
	ОТОПЛЕНИЕ			
1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	12,0000	
2	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16	ШТ	6,0000	
3	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20;РУ16	ШТ	3,0000	
4	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ 11Р,ДУ20,РУ16	ШТ	3,0000	
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	0,4630	
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,3960	
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,2580	
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,4200	
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,0720	
10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 15Х3.2 ММ	М	46,3000	
11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 20Х3.2 ММ	М	39,6000	
12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 25Х4 ММ	М	25,8000	
13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 32Х4 ММ	М	42,0000	
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 40Х4 ММ	М	7,2000	
15	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ (АЛЮМИНИЕВЫЕ)	100КВТ	0,6384	
16	АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ АЛЮКАМ Н-500ММ	КВТ	63,8400	
17	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ	К-Т	36,0000	
18	МОНТАЖ КОТЛА	КОТЕЛ	3,0000	
19	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И ГАЗЕ "АКОТ 50 КВТ"	К-Т	3,0000	
20	УСТАНОВКА ДЫМОХОДОВ	100M2	0,0900	
21	ТОНКОЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.3ММ	Т	0,0206	
22	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	3,0000	
23	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗОНТ	3,0000	
24	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗК200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМ. 200 ММ	ШТ	3,0000	
25	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ)	КГ	57,0000	
26	ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ СТЕН (ДЫМОХОДОВ)	100M2	0,0900	
27	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	3,0000	
28	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO-STRATOS 50/1-12	К-Т	3,0000	
29	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2	0,1965	
30	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ-МАСЛЯНО БИТУМНОЕ ЗА 2 РАЗА	100M2	0,1965	
31	ИЗОЛЯЦИЯ БАКОВ И ТРУБОПРОВОДОВ	1 М3	2,5500	
32	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО /ТУ95-324-88/ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М3	2,5500	
33	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-А-Т-В	1000M2	0,0579	

34	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	1,1460
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	100М	1,6260
36	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 20(ДУ15)	М	146,2000
37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,5700
38	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 25(ДУ20)	М	52,9000
39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,3060
40	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 32(ДУ25)	М	28,7000
41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДУ32)	100М	0,4080
42	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 40(ДУ32)	М	38,2300
43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДУ40)	100М	0,0600
44	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 50(ДУ40)	М	5,6900
45	ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ	ШТ	430,0000
46	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д20	ШТ	350,0000
47	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д25	ШТ	140,0000
48	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д32	ШТ	72,0000
49	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д40	ШТ	95,0000
50	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д50	ШТ	15,0000
51	ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ МАЛОМЕТРАЖНЫХ КОТЛОВ	ШТ	3,0000
	ВЕНТИЛЯЦИЯ		
52	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [Р] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	24,0000

на

, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	3	4		
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД В1			
1	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 15 ММ	100М	0,5000	
2	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 Д20 ДУ15	М	50,0000	
3	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100М	0,3000	
4	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 Д25 ДУ20	М	30,0000	
5	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100М	0,0500	
6	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 Д32 ДУ25	М	5,0000	
7	ФИТИНГИ К ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ ТРУБАМ	ШТ	50,0000	
8	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д20	ШТ	50,0000	
9	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д25	ШТ	30,0000	
10	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д32	ШТ	5,0000	
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	0,2000	
12	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПИТЬЕВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 ДН20 ДУ15	М	10,0000	
13	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДН20 ДУ15	М	10,0000	
14	ФИТИНГИ К ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ	ШТ	10,0000	
15	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д20	ШТ	20,0000	
16	УСТ-КА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	1,0000	
17	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-50 N 1,5КВТ	ШТ	1,0000	
18	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ PPR/PPR 20РХ20Р5	ШТ	1,0000	
	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ			
19	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ШТ	0,0200	
20	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ	ШТ	2,0000	
21	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	2,0000	
22	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	2,0000	
23	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ	ШТ	2,0000	

24	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ШТ	0,0400
25	УМЫВАЛЬНИК ФЛЯНСОВЫЙ ДЕТСКИЙ	ШТ	4,0000
26	СИФОН ИЗ ПВХ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ	4,0000
27	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	8,0000
28	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ	ШТ	8,0000
29	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4000
30	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	4,0000
31	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	100ШТ	0,0200
32	СИФОН ДЛЯ МОЙКИ ИЗ ПВХ	ШТ	2,0000
33	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ	ШТ	2,0000
34	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВОД ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	2,0000
35	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	4,0000
36	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ	ШТ	4,0000
37	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000
38	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	2,0000
39	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1000
40	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	1,0000
41	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,2000
42	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ	ШТ	2,0000
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
43	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100М	0,3000
44	ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИЗ ПЭ Д63Х2,5 SDR26	М	30,0000
45	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,3000
46	ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИЗ ПЭ Д110Х4,2 SDR26	М	30,0000
47	ФИТИНГИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ИЗ ПВХ	ШТ	8,0000
48	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ИЗ ПВХ	КГ	2,0000

на

, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	3	4		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
1	УСТАНОВКА ВВОДНОГО УЧЕТНОГО ЯЩИКА	ШТ	1,0000	
2	ЯЩИК ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ЯВУ-205-04	ШТ	1,0000	
3	МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА	ШТ	1,0000	
4	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ПР11-3082-21УЗ	ШТ	1,0000	
5	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 25	ШТ	8,0000	
6	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6ШТ ТОК 15А,20А,25А 500Х600Х150ММ УОЦВ-6У4	ШТ	8,0000	
7	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,9100	
8	СВЕТИЛЬНИК ЕКО С ЛАМПОЙ LED-24W	ШТ	91,0000	
9	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,5500	
10	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ НПО30-10	ШТ	35,0000	
11	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ НАСТЕННЫЙ НБ007-10	ШТ	20,0000	
12	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ МОЩ 10Вт/220	ШТ	55,0000	
13	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	30,8500	
14	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	1,5610	
15	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	0,7620	
16	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1 СЕЧ. 4 ММ2	1000М	0,7620	
17	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Л245У3	ШТ	52,0000	
18	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,5600	
19	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С ТРЕТИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РЩ-Ц-2-С-08-6/220	ШТ	56,0000	
20	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,5200	
21	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОПОЛЮСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-05-6/220	ШТ	35,0000	
22	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХПОЛЮСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-2-05-6/220	ШТ	17,0000	

23	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	6,0000
24	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АПС0Б-ЗМТУЗ АПС0Б-ЗМУЗ ТУ 16-522 139-78	ШТ	6,0000
25	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1,0000
26	АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВВОДОВ РУСМ	ШТ	1,0000

Подписи:

Салимова М. Ахмедов
Умарова Н. Умаров
А.Халилов Алиев

ООО «САМКИШЛОКЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО №18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Самарканд-2022г.

ООО «САМКИШЛОКЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО №18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Директор

ГАП



Оманов Г.А.

Тохиров З.Р.

Самарканд-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО №18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Стоимость объекта рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталогов на материально-технические ресурсы», на I квартал 2022г., применяемые в строительном производстве РУз цен на биржах и по данным представленным Заказчиком (протокол согласования цен на строительные машины и механизмы, материальные ресурсы и оборудования утвержденный зам. хокима Самаркандской области Шукуровым А.Г. и согласованный представителями рабочей комиссии). Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в «Каталоге», согласованы с заказчиком.

Согласно ШНК 4.01.16-04 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонт) объекта, является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования, принимает заказчик.

ГИП



ОМАНОВ Г.А.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО №18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)	В ТОМ ЧИСЛЕ				
			Выполняемые работы	Выполняемые работы блока "Б-1"	Отопление и вентиляция	Водопровод и канализация	Электроосвещение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	33 754 574			29 789 528	1 239 300	2 725 746
2	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ	0					
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	205 481 228	99 935 446	29 557 576	34 353 410	5 236 253	36 398 541
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	105 782 035	46 283 410	14 109 742	13 808 744	4 629 387	26 950 753
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН МЕХАНИЗМОВ	2 598 306	416 500	166 132	1 707 105	94 113	214 455
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	347 616 143	146 635 356	43 833 450	79 658 788	11 199 054	66 289 495
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	56 840 330	26 555 663	7 938 238	9 031 323	1 803 711	11 511 395
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 294 261	554 211	165 669	283 808	41 609	248 963
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	405 750 734	173 745 231	51 937 357	88 973 919	13 044 374	78 049 853
10	НДС -15%	60 862 610	26 061 785	7 790 604	13 346 088	1 956 656	11 707 478
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	466 613 344	199 807 015	59 727 961	102 320 007	15 001 030	89 757 331
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7 669 000					
13	ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	621 000					
14	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ПРОЧИМИ РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА И ЭКСПЕРТИЗОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	474 903 344					

ГИП:



ОМАНОВ Г.А.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО №18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на единицу	общая
1	3	4	5	6	7
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2487.0557	18609.72	46 283 410
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			46 283 410
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,318088	72437	23 041
3	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	39,772	655	26 051
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,921	950	4 675
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,669644	127627	85 465
7	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	7,437	851	6 329
8	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	4,461	1156,92	5 161
9	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,2077	1676	10 404
10	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	2,4604	14763	36 323
11	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,6942	851	1 442
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,039347	54548	2 146
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,9452	54548	215 201
14	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,223398	1176	263
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			416 500
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
15	ВОДА	М3	4,1324	350	1 446
16	ВОДА	М3	18,8902	350	6 612
17	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,6019	405664	244 169
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	8,9454	405664	3 628 827
19	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,9	1100	28 490
20	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	25,9	1100	28 490
21	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	148	1100	162 800
22	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	59,2	1100	65 120
23	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	2,4948	3950	9 854
24	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	126,252	28020	3 537 581
25	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018816	7500000	141 120
26	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,342424	330000	113 000
27	ДОБЕЛИ РАСТВОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	97,31	900	87 579
28	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,953416	5200000	4 957 763
29	ГРУНТОВОК МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,002683	11400000	30 586
30	ДОБЕЛЬ-ПЕСКАР ДЛ 65 ММ	ШТ	20,1474	96	1 934
31	ОБНОВА КЛАДЫНОВАЯ К-3	Т	0,041726	6130435	255 799
32	ОБНОВА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КЛАДЫНОВАЯ)	Т	0,004042	6130435	24 779
33	КЛЕЙ МАЛЕРНЫЙ АИДКИЙ	КГ	53,9822	330	17 814
34	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,1624	1652174	1 920 487
35	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,018243	1652174	30 141
36	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛЕДОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,709725	650000	461 321
37	МАЛО ТВЕРДОЕ НОЖИВСТВЕННОЕ 72%	ШТ	68,4848	3000	205 454
38	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	973,1	180	175 158
39	ОБЛОКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,4168	2000	2 834
40	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА ШЛ. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,068792	20746	1 427
41	ПОКРУКА ШИФОНОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,300468	7800	2 344
42	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,084182	17760000	1 495 072
43	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	6,5041	257388	1 674 077

1	3	4	5	6	7
14	БЕТОНЬ	КГ	1,729	300	344
15	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	1,222	3915000	4 286 615
16	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	373,7	3500	1 307 950
17	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,09463	400000	37 852
18	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,99365	33914	33 699
19	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	262,26	52174	13 683 153
20	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,025541	2200000	56 190
21	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,072576	14300	1 016
22	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	4,412	38000	167 656
23	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	23,532	1200	28 238
24	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	400,044	650	260 029
25	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	407,888	73000	29 775 824
26	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	12,3153	260	3 202
27	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	3,78	685048	2 589 481
28	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	47,05	52174	2 454 787
29	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОСВЕТОМ 25X85СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	М2	40,34	525000	21 178 500
	ИТОГО				95 176 615
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				4 758 831
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			99 935 446
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			146 635 356

на

, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б-1"

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	729,6098	19338,75	14 109 742
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			14 109 742
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,086992	72437	6 301
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	12,9429	655	8 478
4	БРЕШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,729	950	1 643
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2.2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,735376	58638	43 121
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,26145	127627	33 368
7	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,613	851	2 224
8	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,4708	1676	2 465
9	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,58292	14763	8 606
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,6048	851	515
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01078	54548	588
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0784	54548	58 825
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			166 132
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
13	ВОДА	М3	1,2258	350	429
14	ВОДА	М3	5,9582	350	2 085
15	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,1846	405664	74 886
16	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,9111	405664	1 180 928
17	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,1	1100	10 010
18	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,1	1100	10 010
19	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	52	1100	57 200
20	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	20,8	1100	22 880
21	НАТРЕЗКИ ИЗ МДФ	М	48,924	28020	1 370 850

1	3	4	5	6	7
22	МЕЛ ПЕРИОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,096577	200000	31 851
23	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	34,029	900	30 771
24	КРАСКИ ВОЗВОЗМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,268735	200000	1 397 422
25	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,000725	1140000	8 379
26	ОБЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,01758	613000	107 773
27	ОБЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,001107	613000	6 786
28	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	15,2157	330	5 021
29	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,359069	1652174	594 566
30	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,004994	1652174	8 258
31	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,16815	613000	109 298
32	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	19,3635	3000	57 911
33	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	341,9	180	61 542
34	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,43452	2000	869
35	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,020832	21740	432
36	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08232	7800	642
37	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,037782	1776000	671 008
38	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,211	257300	569 085
39	ВЕТОШЬ	КГ	0,55032	200	110
40	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	131,3	3500	459 550
41	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02242	400000	8 968
42	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,38505	33814	13 059
43	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	44,84	52174	2 339 482
44	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,007863	2200000	17 299
45	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	1,575	38000	59 850
46	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	7,71	1200	9 252
47	РЕЗУКОНСОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	131,07	650	85 196
48	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	133,64	75000	9 755 720
49	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4,1322	260	1 074
50	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОСВЕТОМ 25X85СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	М2	15,75	525000	8 268 750
51	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	14,2	52174	740 871
	ИТОГО				28 150 073
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				1 407 504
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			29 557 576
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			43 833 450

, ОТОПЛЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость		
				в базисном уровне		
				на ед. изм.	общая	
1	3	4	5	6	7	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	714,0453	19338,75	13 808 744	
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			13 808 744	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТ	МАШ.-Ч	0,001965	72437	142	
3	КРЕПЕЖИ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	34,0205	10891	370 517	
4	ДРЕВ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,9651	950	18 967	
5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ШТ	МАШ.-Ч	5,8419	127627	745 590	
6	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РУЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,27	1495	404	
7	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,005895	1207	7	
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0351	3166	111	
9	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,6575	1210	2 006	
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ РАБОТАЮЩИЕ НЕВЫШЕ 1,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	5,2297	2291	11 981	
11	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	12,1011	4650	56 343	

1	3	4	5	6	7
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00000	0,00000	156
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00000	0,00000	495 612
4	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,77000	0,00000	3 277
5	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,00000	0,00000	1 993
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			1 707 105
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
16	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,00000	0,00000	30 991
17	ВОДА	МЗ	20,2124	0,00000	7 074
18	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,0400	0,00000	12 396
19	ВИНТЫ С ПОЛУКРУТЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 55-120 ММ	Т	0,00000	0,00000	2 400
20	ДРОБЕЛЬ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,002317	0,00000	20 853
21	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00000	0,00000	3
22	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,001245	0,00000	18 675
23	ГРУНТОВКА ГО-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,002358	0,00000	25 331
24	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000254	0,00000	1 872
25	ОБЛАФА ВОЗМОЖЕВАННАЯ К-3	Т	0,001136	0,00000	6 842
26	КЛЕЙ ВВ-СА	КГ	0,00036	0,00000	4 299
27	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,000451	0,00000	1 961
28	МАСЛО ПРОМЫСЛЕННОЕ И-20А	Т	0,00000	0,00000	68
29	ПРОВОДКА СВАРочНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000274	0,00000	2 284
30	ПРОВОДКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00251	0,00000	21 038
31	ПРОВОДКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,003136	0,00000	25 872
32	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,02760	0,00000	25 735
33	ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННЫЙ КЛАСС А-1 ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01032	0,00000	85 990
34	АКРИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000298	0,00000	115
35	ХЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,452129	0,00000	1 668
36	АКРИЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,000904	0,00000	3 455
37	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,7071	0,00000	849
38	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00724	0,00000	24 418
39	ОСНОВНОЙ	КГ	0,33948	0,00000	72
40	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,067575	0,00000	705 538
41	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,001000	0,00000	1 020
42	ЛАК	Т	0,00108	0,00000	8 208
43	ВЕТСЬ	КГ	0,004	0,00000	4
44	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,427728	0,00000	107
45	ЭМОЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,003537	0,00000	855
46	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,272454	0,00000	20 434
47	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,74	0,00000	696
48	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	1,428	0,00000	3 713
49	БАКИ РАССОЛЫТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	3	0,00000	450 000
50	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,04553	0,00000	28 708
51	РЕБЕТОК ЦЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКА Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	0,48	0,00000	19 407
52	КОНКАРЫ ВЗРЫВНЫЕ	ШТ	6	0,00000	450 000
53	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	12,872	0,00000	48 270
54	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	28,2173	0,00000	70 543
55	НАКОНЕЧНИК	КГ	1,4983	0,00000	3 294
56	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002873	0,00000	12 947
57	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРСНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,027	0,00000	9 450
58	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРСНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,015	0,00000	6 750
59	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 100Х2 ММ	М	46,3	0,00000	40 072
60	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 200Х2 ММ	М	39,6	0,00000	34 057

1	3	4	5	6	7
61	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 25X4 ММ	М	25	120	574 953
62	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 32X4 ММ	М	4	207	1 206 072
63	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 40X4 ММ	М	12	194	237 888
64	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО /ТУ95-324-ИВ/ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	МЗ	23	374	861 084
65	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-А-Т-В	1000М2	60	760	46 320
66	КОЛТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗК200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМ. 200 ММ	ШТ	3	78	294 507
67	КРОШЕТЕЛЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ)	КГ	5	54	270 750
68	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16	ШТ	4	58,5	234 540
69	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20;РУ16	ШТ	3	47,4	142 728
70	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ 1П, ДУ20, РУ16	ШТ	3	34,55	103 857
71	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ	К-Т	34	15,0	540 000
72	АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ АЛЮКАМ Н-500ММ	КВТ	43	465	20 109 600
73	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 32(ДУ25)	М	24	19,7	429 266
74	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 50(ДУ40)	М	5	40,3	201 676
75	ФЛАНГИ ДЛЯ ТРУБ	ШТ	40	29,7	1 290 000
76	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д20	ШТ	30	3,5	103 600
77	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д32	ШТ	11	4,1	45 216
78	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д40	ШТ	9	7,7	69 445
79	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д50	ШТ	13	1,6	20 265
80	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д25	ШТ	140	3,2	45 500
81	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 40(ДУ32)	М	24	16,2	391 753
82	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 20(ДУ15)	М	14	48,3	690 679
83	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 25(ДУ20)	М	12	72,4	904 772
84	ТОЛКОКОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.3ММ	Т	600	35,0	210 300
	Итого				10 717 534
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				1 455 877
	Итого по строительным материалам:	СУМ			14 353 410
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	КОТЛЫ СТОЯТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И ДАТЕ 1400Т 50 КВт	К-Т	3	7300	21 900 000
2	ДУГОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ МАЛОМЕТРАЖНЫХ КОТЛОВ	ШТ	3	360	1 080 000
3	РАСХОД ШИРОКОПРОТЯЖЕННЫЙ WLO-STRATOS 50/1-12	К-Т	3	700	2 200 000
	Итого				25 200 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				384 000
	Итого оборудование:	СУМ			25 584 000
	Итого прочие затраты	СУМ			79 458 780

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в Национальной валюте	
				млн. BYN	млн. руб.
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	239,384	142,725	4 425 547
	Итого по трудовым ресурсам:	СУМ			4 425 547
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,668	1000	26 680
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,679	1000	4 679
5	КРАНОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И Т	МАШ.-Ч	0,006	1200	720
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,21	4000	4 840
7	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,9465	3000	28 395
8	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,297	1000	2 297
	Итого по строительным машинам:	СУМ			44 107
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					

3	4	5	6	7
ВОДА	МЗ	0,278	300	834
ВОДА	МЗ	0,29	300	870
ДЖЕБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,4	300	420
ДЖЕБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 2,5X48,5 ММ	Т	0,0001	30000	3000
ДЖЕБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00017	30000	5100
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00023	300	69
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00013	30000	3900
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000902	30000	27060
КЛЮЧА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000107	30000	3210
КЛЕЙ ВИСА	КГ	0,05	300	15
МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,0001	30000	3000
МОНОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,408	300	1224
КАСОЛКА	Т	0,00053	30000	1590
МЕТАЛЕНОКСИД	КГ	0,05	300	15
АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,1785	300	5355
ЦЕМЕНТ ПЕКОГЛИНОВЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0004	30000	12000
КОРУТЫ С ВОЛКУРКОВОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	Т	0,000544	30000	16320
ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00063	30000	18900
ОЧЕС ДЛИННОЙ	КГ	0,137	300	411
КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,65	400	660
ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,00054	30000	16200
ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,02	30000	6000
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	400	20
ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	8,45	2807	23559,15
НАЛИЧНИКИ	КГ	0,11	3000	330
КОРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007	4750000	352500
ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,005	25000	12500
ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,002	450000	900
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,045	300	135
ВЕРТУВАЛЬНИ И ОТВОД ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	2	6370	12740
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 D20 DU15	М	50	4261	213050
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ D20	ШТ	70	294	20580
ОПОРЫ К ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ	ШТ	10	3000	30000
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ DN20 DU15	М	10	5847	58470
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПИТЬЕВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 DN20 DU15	М	10	4261	42610
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ D32	ШТ	5	628	3140
УМБВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ	ШТ	2	392400	784800
УМБВАЛЬНИК	ШТ	14	12000	168000
УМБВАЛЬНИК ФАЕНСОВЫЙ ДЕТСКИЙ	ШТ	4	304348	1217392
КОСМОТЕЛЬ ДЛЯ УМБВАЛЬНИКОВ	ШТ	4	65217	260868
УМБВАЛЬНИК СТАЛЬНЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ	ШТ	2	115000	230000
КОСМОТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	2	65217	130434
УМБВАЛЬНИК ЭМАЛИРОВАННЫЙ	ШТ	2	20000	40000
ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИЗ ПЭ D110X4,2 SDR26	М	30	22609	678270
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ИЗ ПВХ	КГ	2	4750	9500
ОПОРЫ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ИЗ ПВХ	ШТ	8	3000	24000
ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИЗ ПЭ D63X2,5 SDR26	М	30	6400	192000
КОСМОТЕЛЬ ДЛЯ УМБВАЛЬНИКА	ШТ	1	65217	65217
ПРОКЛАДКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ХРАНИКИ	ШТ	14	18000	252000
КОМПАКТНЫЙ ДАТЧИК ПРР PPR 20PX20P5	ШТ	1	40000	40000
ОПОРЫ ДЛЯ УМБВАЛЬНИКОВ ИЗ ПВХ	ШТ	2	7217	14434
ОПОРЫ ДЛЯ УМБВАЛЬНИКОВ	ШТ	4	7217	28868
ОПОРЫ ДЛЯ УМБВАЛЬНИКОВ	ШТ	2	14522	29044
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ D25	ШТ	30	325	9750
ОПОРЫ К ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ ТРУБАМ	ШТ	50	3000	150000
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 D32 DU20	М	5	9374	46870
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 D25 DU20	М	30	5852	175560

3	4	5	6	7
Итого				4 986 908
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				249 345
Итого по строительным материалам:	СУМ			5 236 253
ОБОРУДОВАНИЕ				
ВВОДА НАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-50 N 1,5КВТ	ШТ	1	1215000	1 215 000
Итого				1 215 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				24 300
Итого по оборудованию:	СУМ			1 239 300
Итого прочие затраты	СУМ			11 199 054

, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

3.1	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ос. зем.	общая
3	4	5	6	7	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1393,614	19353,75	26 950 753
	Итого по трудовым ресурсам:	СУМ			26 950 753
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,54	950	513
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,67	127627	85 510
5	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,2	4656	10 243
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,5955	71069	113 391
7	ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,08	1176	4 798
	Итого по строительным машинам:	СУМ			214 455
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
8	Ш. БЕЛИ РАСТОРНЫЕ	100ШТ	0,36	10000	3 600
9	ШВЕЛЕР	КГ	55,53	9000	499 770
10	ШВЕЛЕР ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	8,54	1000	8 540
11	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	40,105	7500	300 788
12	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,934	14000	13 076
13	ГРУСОСЫЕ ВОЗДУШНЕ Г-3	Т	0,3085	225000	69 413
14	КАССА	КГ	10,905	17760	193 673
15	ПРОВОДОК СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРВИСОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,077125	8250000	636 281
16	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,74	11660	8 628
17	БАРЫ МАКСИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	9,8635	5000	49 318
18	СКОБИ	10ШТ	863,8	500	431 900
19	КОНКРЕТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 1 Т	Т	0,038	12800000	486 400
20	ГВЗДЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	3,702	75000	277 650
21	КОЛПАЧКИ КОДИФИЦИОННЫЕ	10ШТ	151,165	1500	226 748
22	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	42,7	300	12 810
23	ВАНДЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	8,54	1000	8 540
24	ПЕРЕКРЫШКИ ГАБАРИТ. ТИП ПГС-50	ШТ	15	50	750
25	КОЛКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	92,55	5000	462 750
26	КОЛКИ ОТВЕТНЫЕ	100ШТ	0,32	5000	1 600
27	КОЛКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	3,702	5000	18 510
28	ПРОВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	КГ	1,568	1200	1 882
29	ПРОВОД ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	25,6055	1200	30 727
30	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ НА ФОРМОВАННОЙ ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,42	3500	1 470
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А РАССЧЕЛЕННЫЕ РАСДЕЛИТЕЛИ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6,2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 ИР АСНБ-ИПТЭ АТНБ-ЗМУЗТУ 16-522.139-78	ШТ	6	13043	78 258
32	КАЧЕРНЫЙ ПЕРЕК. ВОЧАТЕЛЬ ВВОДОВ РУСМ	ШТ	1	54000	54 000
33	СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЙ LED-24W	ШТ	91	66 609	6 061 419
34	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХПОЛЮСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-2-05-6/220	ШТ	17	11913	202 521
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОПОЛЮСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-05-6/220	ШТ	35	9652	337 820

2	3	4	5	6	7
66	КОРБОКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Л245У3	ШТ	52	3 264	169 728
67	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ МОЩ.10Вт/220	ШТ	55	10000	550 000
68	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛУСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С ТРЕТИМ ЗАЩИТЕЛЬНОМ КОНТАКТОМ РЩ-Ц-С-08-6/220	ШТ	56	13652	764 512
69	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ НАСТЕННЫЙ НБ007-10	ШТ	20	51000	1 020 000
70	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ НПО30-10	ШТ	35	40000	1 400 000
71	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1 СЕЧ. 4 ММ2	1000М	0,762	5 233 043	3 987 579
72	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	1,561	6 252 174	9 759 644
73	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	0,762	9 493 913	7 234 362
	Итого				35 364 664
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				719 154
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ				314 724
	Итого по строительным материалам:	СУМ			36 398 541
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	СЧЕТЧИК ЭВБ-ЭН-УЧЕТНЫЙ ЭВУ-205-04	ШТ	1	402300	402 300
2	ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАВЕСНОЙ ПР11-3082-21У3	ШТ	1	350000	350 000
3	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6ШТ ДОК.УСН_204_214 УЗОУМБД 50ММ УОЩВ-6У4	ШТ	8	240 000	1 920 000
	Итого				2 672 300
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				53 446
	Итого оборудование:	СУМ			2 725 746
	Итого прочие затраты	СУМ			66 289 495

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО №18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
3		4	5,0000	6,0000
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКОВ "А" И "А-1"				
ДЕФОРТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,2982	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,9100	30,9866
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	2,5700	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,3900	29,2723
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,4700	1,2079
	ПРОЕМЫ			
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АЛЮМИНИЕВЫЕ)	100М2	0,0378	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,4700	3,3820
	ШРУТОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,8400	0,1452
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9900	0,0752
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9100	0,2234
	НАСЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66,0000	2,4948
	ШВЕЛЬ-ТРОСКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533,0000	20,1474
	ШРУТЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,9200	0,0726
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10,0000	0,3780
	АЛЮМИНОВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	М2	3,7800	
	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,2604	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,4700	23,2980
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,6600	0,4323
	ШРУТОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,8400	0,9999
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9900	0,5182
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10,0000	2,6040
	АЛЮМИНОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПАНЕЛЬЮМ 25X35СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	М2	26,0400	
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,7650	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,0200	3,8403
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,0230
	БАЛБЕРКИ ИЗ МДФ	М	108,0000	82,6200
	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,8500	0,6503
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ВРЕМЯ ТИПОВЫХ	100М2	0,2597	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	383,0600	99,4867
	ШЕДА	М3	0,3500	0,0906
	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	4,4000	1,1427
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	8,1000	2,1606
	КОСВОДНАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100М2	0,2597	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,0100	13,2477
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1100	0,0286
	ПРИГОТОВЛЕННЫЕ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0019
	ШЕДА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,0029
	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0510	0,0132
	ПЕНА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0006
	ШРУТА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОИНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,8400	0,2160
	ОКРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0184	0,0044
	ШЕТОШЬ	КГ	0,3100	0,0805
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
	НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35% (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-1)	100М2	2,9440	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,7800	99,4487
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0600	0,1756
	ШЕДА	М3	0,2400	0,7966
	МЕЛ ПЕРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,0751
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0710	0,2090
	КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ ЖИДКИЕ	КГ	4,0200	11,8349
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0760	0,2237
	МАСЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1000	15,0144
	ПЕНА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,0130
	ШРУТА ШИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,0047
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (20% ОТ ПЛОЩАДИ СТЕН, В Т.Ч. БЛОК А-1)	100М2	1,4320	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228,3500	326,9972
	ШЕДА	М3	0,3500	0,5012
	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2000	3,1504
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,3800	4,8402
	ВНУТРЕННЯЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% (В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-1)	100М2	1,4511	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,6900	109,8338
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0600	0,0871
	ШЕДА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0107	0,0155
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,0720
	ПЕНА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0035
	ОКРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0219	0,0318
	ШЕТОШЬ	КГ	0,1800	0,2612
	ШРУТА ШИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,0016

2	3	4	5	6
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % (В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-335,92)	100M2	0,0000	0,0000
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
4	ВОДА	М3	0,0000	0,0000
5	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0000	0,0000
6	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0000	0,0000
7	КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ ЖИДКИЕ	Т	0,0000	0,0000
8	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0000	0,0000
9	МЯГКО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	Т	0,0000	0,0000
10	ЛЕБМАЗ ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0000	0,0000
11	БУМАГА ШТИФОВАЛЬНАЯ	100M2	0,0000	0,0000
12	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,0000	0,0000
13	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
14	МОТОПЫЛ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
15	СУХАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК, БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И КЕРАМИКЕ) В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-79,84М2)	100M2	0,0000	0,0000
16	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
17	АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
18	РАСТВОРЫ СМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
19	ВОДА	М3	0,0000	0,0000
20	КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0000	0,0000
21	ПЛИТКИ	КГ	0,0000	0,0000
22	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0000	0,0000
23	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	0,0000	0,0000
24	УСТАНОВКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-150,3)	100M2	0,0000	0,0000
25	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
26	ГЕНЕРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
27	ВОДА	М3	0,0000	0,0000
28	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	0,0000	0,0000
29	УСТАНОВКА ЗАМЫНВЕРНУТОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ ЗАДЕЛКИ ШВОВ В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-128,5М2)	100M2	0,0000	0,0000
30	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
31	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
32	КЛЕИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ПТ	0,0000	0,0000
33	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	0,0000	0,0000
34	ЗАМЫНВЕРНУТОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	0,0000	0,0000
35	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-120)	100M	0,0000	0,0000
36	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
37	ПЛИНТУСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
38	АВТОМОБИЛИ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
39	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
40	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ПТ	0,0000	0,0000
41	ПЛИНТУСЫ ВЕРХНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ПТ	0,0000	0,0000
42	ПЛИНТУСЫ НИЖНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ПТ	0,0000	0,0000
43	ПЛИНТУСЫ ТРЕХРЕБЕВЫЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ПТ	0,0000	0,0000
44	ЗАДЕЛКИ РАБОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ПТ	0,0000	0,0000
45	САМОНАРЕЗАЮЩИЕ (ТН) 3,5/35 ММ	ПТ	0,0000	0,0000
46	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	0,0000	0,0000
47	УСТАНОВКА ФАКТУР НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100M2	0,0000	0,0000
48	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
49	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
50	ВОДА	М3	0,0000	0,0000
51	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	0,0000	0,0000
52	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М3	0,0000	0,0000
53	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	0,0000	0,0000
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКОВ "Б"				
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ				
54	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,0000	0,0000
55	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
56	УСТАНОВКА ЗАПОЛНЕНИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,0000	0,0000
57	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
58	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0000	0,0000
59	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,0000	0,0000
60	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
61	АВТОМОБИЛИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
62	АВТОМОБИЛИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
63	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
64	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ В БАЛКОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ПТ	0,0000	0,0000
65	БЛАНК ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОЕКЦИОННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	М2	0,0000	0,0000
66	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100M	0,0000	0,0000
67	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
68	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
69	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	0,0000	0,0000
70	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,0000	0,0000
71	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ В ПЕРИМЕТРИЧЕСКИХ	100M2	0,0000	0,0000
72	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
73	ВОДА	М3	0,0000	0,0000
74	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,0000	0,0000
75	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0000	0,0000
76	УСТАНОВКА ОГРАСКИ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100M2	0,0000	0,0000
77	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000
78	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
79	ПРИНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0000	0,0000
80	КЛЕИ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0000	0,0000
81	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0000	0,0000

№	3	4	5,0000	6,0000
1	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0000	0,0000
2	ШПАТЛЕР ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,0000	0,0000
3	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0000	0,0000
4	ВЕТСЛЬ	КТ	0,0000	0,0000
5	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
6	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ; РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ; БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,4770	
7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,7800	40,2000
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
9	ВОДА	М3	1,2400	0,2000
10	МЕЛ ПИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0000	0,0000
11	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0000	0,0000
12	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4,0000	0,0000
13	ШПАТЛЕР КЛЕЕВАЯ	Т	0,0000	0,0000
14	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,0000	0,0000
15	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0000	0,0000
16	ШПАТЛЕР ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0000	0,0000
17	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ В РАБОЧЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ; ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,0000	
18	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	220,7500	70,0000
19	ВОДА	М3	0,0000	0,0000
20	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,0000	0,0000
21	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0000	0,0000
22	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ; БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,4520	
23	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,0000	100,0000
24	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
25	ВОДА	М3	0,0000	0,0000
26	МЕЛ ПИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0000	0,0000
27	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0000	0,0000
28	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4,0000	0,0000
29	ШПАТЛЕР КЛЕЕВАЯ	Т	0,0000	0,0000
30	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0000	0,0000
31	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0000	0,0000
32	ВЕТСЛЬ	КТ	0,0000	0,0000
33	ШПАТЛЕР ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0000	0,0000
34	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ; РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ; БОЛЕЕ 35 %	100М2	2,2930	
35	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6000	70,0000
36	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
37	ВОДА	М3	0,2000	0,0000
38	МЕЛ ПИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0000	0,0000
39	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0000	0,0000
40	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4,0000	0,0000
41	ШПАТЛЕР КЛЕЕВАЯ	Т	0,0000	0,0000
42	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,0000	0,0000
43	ПЕЩА ШЛАКОВАЯ (ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0000	0,0000
44	ШПАТЛЕР ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0000	0,0000
45	ОБРАБОТКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,4484	
46	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,3000	33,3100
47	МОЛОТЫ ПЕРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,2000	1,4700
48	ОБРАБОТКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК УГЛЕТЕНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И КАРПИЧУ	100М2	0,4484	
49	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,6700	71,5900
50	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0800	0,0350
51	РАСТВОРЫ СМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3000	0,5820
52	ВОДА	М3	0,9300	0,4170
53	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,3750	0,1680
54	ВЕТСЛЬ	КТ	0,5000	0,2240
55	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0500	0,0220
56	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	100,0000	44,8000
57	ОБРАБОТКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,4410	
58	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,5100	56,9300
59	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,0700	13,0600
60	ВОДА	М3	3,5000	5,0430
61	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,0400	2,9300
62	ОБРАБОТКА ДИФФУЗИОННО-РАВНОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ ГАРНИТУРА	100М2	1,3520	
63	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,8400	26,8200
64	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2700	0,3650
65	ШПАТЛЕР ДЕРЕВЯННЫЙ	ШТ	6,0000	8,1120
66	ПОДЛОЖКА НЕВЕСИМЫЙ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	102,0000	137,9000
67	ДИФФУЗИОННО-РАВНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104,0000	140,6000
68	ОБРАБОТКА ОБЛИЦОВКИ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,3000	
69	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,6600	8,6500
70	ДРЕВЯНЫЕ ЗАХВАТЧИКИ	МАШ.-Ч	1,3300	1,7200
71	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,0100	2,6100
72	ПЛИТКИ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МАШ.-Ч	0,0300	0,0390
73	ПЛИТКИ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,0000	9,1000
74	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,0000	9,1000
75	РАСТВОР ГОРЯЧАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40,0000	52,0000
76	РАСТВОР ГОРЯЧАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,0000	20,8000
77	ДИФФУЗИОННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3000	34,1900
78	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ (ТН) 3,5/25 ММ	ШТ	263,0000	341,9000
79	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101,0000	131,3000
80	ОБРАБОТКА ОБЛИЦОВКИ ПОЛОВ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,0190	
81	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,7800	10,6600
82	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3600	0,0320
83	ВОДА	М3	0,2800	0,0240
84	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	3,8500	0,3420
85	ПЛИТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	М3	1,3000	0,1150
86	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	3,0600	0,2720
87			8,9000	

2	3	4	5,0000	5,0000
1000000	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50% (В ЗАЛЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ)	100M2	0,7540	
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,0000	144,0000
1000000	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
1000000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
1000000	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0000	0,0000
1000000	ДЕКОВИЛ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБЕНЬ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	0,0000	0,0000
1000000	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,7540	
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,0000	91,0000
1000000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
1000000	СМЕСЬ КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0000	0,0000
1000000	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0000	0,0000
1000000	ПЕНА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0000	0,0000
1000000	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0000	0,0000
1000000	ВЕТОД	КТ	0,0000	0,0000
1000000	БРЯЖА ШИФОНОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0000	0,0000

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б-1"

1	2	3	4	5	
				5,0000	5,0000

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1000000	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,0000		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,0000	90,0000	
1000000	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,2000		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,7000	11,7000	
1000000	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	0,4700	0,4700	
ПРОСЫМЫ					
1000000	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,0000		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,4700	80,4700	
1000000	КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ИЛИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000	
1000000	ШТУКАТУРКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000	
1000000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000	
1000000	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal), ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШТУКОВ В БАЛДОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10,0000	10,0000	
1000000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ РАСТВОРОМ ЭМАЛЬНЫМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	M2	0,7500		
1000000	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100M	0,0000		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0000	0,0000	
1000000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000	
1000000	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	M	100,0000	100,0000	
1000000	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КТ	0,0000	0,0000	
1000000	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ	100M2	0,0000		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,1000	28,1000	
1000000	ВОДА	M3	0,1900	0,1900	
1000000	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3	4,4000	0,4100	
1000000	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	8,1000	8,7000	
1000000	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100M2	0,0000		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,0000	4,8900	
1000000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,0000	
1000000	ПРОПОНКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0000	0,0000	
1000000	СМЕСЬ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0410	0,0000	
1000000	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,0510	0,0000	
1000000	ПЕНА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0000	0,0000	
1000000	БРЯЖА ШИФОНОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,8400	0,0000	
1000000	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0184	0,0000	
1000000	ВЕТОД	КТ	0,1000	0,0000	
МОНОТОПНЫЕ ОТДЕЛКА					
1000000	МОНОТОПНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,4640		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,7800	49,4300	
1000000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0600	0,0000	
1000000	ВОДА	M3	0,2400	0,3500	
1000000	МОНОТОПНЫЙ МОЛОТЫЙ	T	0,0255	0,0370	
1000000	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,0710	0,1000	
1000000	КЛЕИ НАЛИЧНИКОВЫЕ	КТ	4,0200	5,8800	
1000000	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0760	0,1100	
1000000	МЫЛО ТВОРОЖ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1000	7,4664	
1000000	ПЕНА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0044	0,0064	
1000000	БРЯЖА ШИФОНОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,0020	
1000000	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,8090		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228,3500	184,7300	
1000000	ВОДА	M3	0,3500	0,2800	
1000000	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3	2,2000	1,7700	
1000000	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	3,3600	2,7344	
1000000	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,6430		
1000000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,6900	124,3500	
1000000	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0600	0,0000	
1000000	СМЕСЬ КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,0100	0,0100	
1000000	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0496	0,0815	
1000000	ПЕНА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,0039	
1000000	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0219	0,0360	
1000000	ВЕТОД	КТ	0,1800	0,2900	
1000000	БРЯЖА ШИФОНОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,0018	

		3	4	5,0000	6,0000
		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,0000	46,0000
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		ВОДА	М3	0,0000	0,0000
		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0000	0,0000
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0000	0,0000
		КЛЕИ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	Т	0,0000	0,0000
		ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,0000	0,0000
		МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	Т	0,0000	0,0000
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	ШТ	0,0000	0,0000
		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М3	0,0000	0,0000
		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,0000	134,0000
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2.2 МММН	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		ГЛАЗУРКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И КИРПИЧУ	100M2		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,0000	324,0000
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		ВОДА	М3	0,0000	0,0000
		КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0000	0,0000
		БЕТОНШ	Т	0,0000	0,0000
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0000	0,0000
		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	М2	0,0000	0,0000
		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,0000	70,0000
		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		ВОДА	М3	0,0000	0,0000
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	0,0000	0,0000
		УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ И СИНТЕПОНОМ	100M2		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,0000	34,0000
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		КЛЮЧЕВ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	0,0000	0,0000
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	0,0000	0,0000
		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	0,0000	0,0000
		УСТРОЙСТВО ПЛИТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,0000	7,0000
		ДРЕВЯН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0000	1,0000
		БОРУЩЕВЫЕ	МАШ.-Ч	2,0000	2,0000
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИТУСА	ШТ	7,0000	12,0000
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИТУСА	ШТ	7,0000	12,0000
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИТУСА	ШТ	40,0000	72,0000
		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИТУСА	ШТ	16,0000	28,0000
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	28,0000	50,0000
		ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263,0000	469,0000
		ПЛИТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101,0000	181,0000
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100M2		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,0000	217,0000
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0000	0,0000
		ВОДА	М3	0,0000	0,0000
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	1,0000	1,8000
		ОСНОВЫ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0000	0,0000
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	0,0000	0,0000

ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			по 5,0000	по 6,0000
			5,0000	6,0000
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ПЕРИФЕРИИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ		12,0000
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,4700	17,6400
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3500	4,2000
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 ММ 3А1А	МАШ.-Ч	0,0100	0,1200
	КОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0017
	ПРИБОРАМИ ИЗ ПАРОВИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	Т	0,0011	0,0152
	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1П2 ДУ15;РУ16	1000ШТ	0,0020	0,0240
	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1П2 ДУ20;РУ16	ШТ		6,0000
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ 1ПР, ДУ20, РУ16	ШТ		3,0000
	ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ		3,0000
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,9700	15,2651
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0700	0,0324
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3500	0,1621
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1500	0,5325
	ВОДА	М3	0,2500	0,1158
	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАЗЕВАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0009	0,0004
	ОСНОВЫ МАССИВНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ М4-0113 МУНИА, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0002
	ОСНОВЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ К-1	Т	0,0005	0,0002
	ПРОВОДА СВАРНЫЕ ЛЕГИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,0001
	РАСТВОРЫ РАСТВОРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,0001	0,0001
	КРАСКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗОБРАЗНЫЕ	М3	0,2810	0,1301

3	4	5,0000	6,0000
ОПЕС ВЫВОНОЙ			
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	0,0600	0,0278
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	КГ	8,0000	3,7040
ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М		0,2360
ЗНАКИ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,9700	13,0561
КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0700	0,0277
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3500	0,1386
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,1500	0,4354
ВОДА	М3	0,4400	0,1742
КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,0006
ОКСИДЫ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0002
СЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0005	0,0002
ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,0001
АДТИВЕР РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,0001	0,0001
ОКСИД ТЕОБИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,2810	0,1113
ОПЕС ВЫВОНОЙ	КГ	0,0600	0,0238
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	8,0000	3,1680
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100М		0,2580
ДИАМЕТРОМ 20 ММ			
ЗНАКИ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,9700	8,5063
КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0700	0,0181
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3500	0,0903
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,1500	0,2967
ВОДА	М3	0,6900	0,1780
КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,0006
ОКСИДЫ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0001
СЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0005	0,0001
ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,0000
АДТИВЕР РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,0001	0,0000
ОКСИД ТЕОБИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,2810	0,0725
ОПЕС ВЫВОНОЙ	КГ	0,0600	0,0155
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	8,0000	2,0640
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100М		0,4200
ДИАМЕТРОМ 20 ММ			
ЗНАКИ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,9700	13,8474
КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0700	0,0294
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3500	0,1470
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,1500	0,4830
ВОДА	М3	1,1300	0,4746
КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0040	0,0017
ОКСИДЫ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0002
СЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0005	0,0002
ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,0001
АДТИВЕР РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,0001	0,0001
ОКСИД ТЕОБИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,2810	0,1180
ОПЕС ВЫВОНОЙ	КГ	0,0600	0,0252
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	8,0000	3,3600
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100М		0,0720
ДИАМЕТРОМ 20 ММ			
ЗНАКИ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,9700	2,3738
КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0700	0,0050
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3500	0,0252
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,1500	0,0828
ВОДА	М3	1,7600	0,1267
КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0065	0,0005
ОКСИДЫ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0000
СЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0005	0,0000
ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0002	0,0000
АДТИВЕР РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,0001	0,0000
ОКСИД ТЕОБИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,2810	0,0202
ОПЕС ВЫВОНОЙ	КГ	0,0600	0,0043
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ	8,0000	0,5760
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	46,3000	
ДИАМЕТРОМ 20 ММ			
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	39,6000	
ДИАМЕТРОМ 25 ММ			
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	25,8000	
ДИАМЕТРОМ 32 ММ			
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	42,0000	
ДИАМЕТРОМ 40 ММ			
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	7,2000	
ДИАМЕТРОМ 50 ММ			
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100КВТ	0,6384	
ДИАМЕТРОМ 50 ММ			
ЗНАКИ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,6000	41,8790
КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2100	0,1341
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0900	0,0575
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,8000	0,5107
ВОДА	МАШ.-Ч	1,8500	1,1810
КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	М3	15,0000	9,5760
ОКСИДЫ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	М3	0,6700	0,4277
СЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КОМПЛ	44,2000	28,2173
ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0045	0,0029
АДТИВЕР РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	КВТ	63,8400	
ОКСИД ТЕОБИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	К-Т	36,8000	
ОПЕС ВЫВОНОЙ	КОТЕЛ	3,0000	
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	ЧЕЛ.-Ч	48,8300	146,4900
ПРИБОРАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,7900	5,3700
ДИАМЕТРОМ 20 ММ	МАШ.-Ч	0,6000	1,8000
ЗНАКИ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	2,0100	6,0300
КРАСКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,3200	3,9600
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М3	2,0000	6,0000
АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	Т	0,0001	0,0002
ВОДА	Т	0,0000	0,0001
КОЛИЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0001	0,0002
ОКСИДЫ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0014	0,0042
СЛИВА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	0,0400	0,1200
ПРОВОДКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,2700	0,8100
АДТИВЕР РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,0088	0,0265

3	4	5,0000	6,0000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,1300	0,0520
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	4,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,2000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	327,4000	6,5480
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,7000	0,0140
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0050	0,0001
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0030	0,0001
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0110	0,0002
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0080	0,0002
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	4,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	4,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10ШТ	0,2000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7,0000	1,4000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1000	0,0200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10 ШТ	2,0000	0,4000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,0001
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,1300	0,0260
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10ШТ	0,1000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7,0000	0,7000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1000	0,0100
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10 ШТ	2,0000	0,2000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,0000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,1300	0,0130
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10КОМПЛ.	0,2000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5,0600	1,0120
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1000	0,0200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,0001
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0020	0,0004
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100М	0,3000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	58,4000	17,5200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1000	0,0300
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,5000	0,4500
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0400	0,0120
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М	30,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100М	0,3000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	61,9000	18,5700
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2000	0,0600
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,0000	1,2000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,1100	0,0330
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М	30,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	8,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,0000	

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

3	4	Количество	
		на ед измерения	по проектные данные
5,0000	6,0000		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,4300	1,4300
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2600	0,2600
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0200	0,0200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0200	0,0200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0400	0,0400
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3,4900	3,4900
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3300	0,3300
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,2900	1,2900
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3300	0,3300
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,2600	0,2600
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0500	0,0500
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,2500	0,2500
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0300	0,0300
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	8,0000	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	4,8300	38,6400
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0400	0,3200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0400	0,3200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,5100	4,0800
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0400	0,3200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,2000	1,6000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0200	0,1600
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1,0000	8,0000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,0400	0,3200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,1960	1,5680
СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,0390	0,3120

1	2	3	4	5,0000	6,0000		
6	1517-2232	ШТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6ШТ ТОК 15А,20А,25А	ШТ	8,0000			
7	E67-8-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,9100			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,1000	81,0810		
8	C	СВЕТИЛЬНИК ЕКО С ЛАМПОЙ LED-24W	ШТ	91,0000			
9	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,5500			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	163,3000	89,8150		
10	C	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИПО30-10	ШТ	35,0000			
11	C	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ НАСТЕННЫЙ ИБ007-10	ШТ	20,0000			
12	C	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ МОЩ.10Вт/220	ШТ	55,0000			
13	Ц802-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	30,8500			
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,0000	1141,4500		
13.2	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,2100	160,7285		
13.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,9255		
13.4	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8000	55,5300		
13.5	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	1,3000	40,1050		
13.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0100	0,3085		
13.7	31087	КРАСКА	КГ	0,3000	9,2550		
13.8	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	Т	0,0025	0,0771		
13.9	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,3100	9,5635		
13.10	46163	СКОБЫ	10ШТ	28,0000	863,8000		
13.11	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,1200	3,7020		
13.12	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9000	151,1650		
13.13	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3,0000	92,5500		
13.14	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,1200	3,7020		
13.15	65217	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,8300	25,6055		
14	C157-0206	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С СРЕДНИМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 MM2	1000М	1,5610			
15	C157-0304	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С СРЕДНИМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 MM2	1000М	0,7620			
16	C157-0249	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С СРЕДНЕЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1 СЕЧ. 4 MM2	1000М	0,7620			
17	C	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Д245У3	ШТ	52,0000			
18	E67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,5600			
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,1000	13,4960		
19	C	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С ТРЕТИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РИ-Ц-2-С-08-6/220	ШТ	56,0000			
20	E67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,5200			
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,1000	12,5320		
21	C	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОПОЛЮСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-05-6/220	ШТ	35,0000			
22	C	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХПОЛЮСНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-2-05-6/220	ШТ	17,0000			
23	Ц803-526-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	6,0000			
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,5600	9,3600		
23.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0400	0,2400		
23.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,1300	0,7800		
23.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,2200	7,3200		
23.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,0490	0,2940		
23.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,0700	0,4200		
23.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0200	0,1200		
23.8	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,0010	0,0060		
23.9	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1000	36,6000		
23.10	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,2200	7,3200		
23.11	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,0000	6,0000		
23.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0120	0,0720		
24	1504-01011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АПС06-3МТУЗ АПС06-3МУЗ ТУ 16-522.139-78	ШТ	6,0000			
25	Ц803-526-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1,0000			
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3200	2,3200		
25.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0400	0,0400		
25.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,1300	0,1300		
25.4	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,2200	1,2200		
25.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,3800	0,3800		
25.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,0700	0,0700		
25.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0200	0,0200		
25.8	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,0020	0,0020		
25.9	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1000	6,1000		
25.10	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,2200	1,2200		
25.11	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,0000	1,0000		
25.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0360	0,0360		
26	C	АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВВОДОВ РУСМ	ШТ	1,0000			



О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI

**DAVLAT ARXITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI
«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»
MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH**

703000 Samarqand sh. Mukumiy ko'chasi, 94 uy., Tel 91-534-38-80. Самарқанд вилояти ҳуқуқ ҳимоя қилувчи бўлими № КТЭ-000089 от 16.07.2020г.



ASDIQLAYMAN»
«SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI»
MЧЖ direktori
П.М.Халикулов

«20» мая 2022 год.

EKSPERT XULOSA № 41-05/2022

По рабочей смете:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО № 18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Самаркандский районный отдел
дошкольного образования

Источник финансирования: местный бюджет

Генпроектировщик: ООО «SAMARQAND QISHLOQ
QURILISH LOYIHALASH INSTITUTI»

Лицензия: № АЛ-000724 от 13.05.2020г.

Генподрядчик: по тендеру

1. Основание для проектирования:

1.1. Дефектный акт по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО № 18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ


N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКОВ "А" И "А-1"				
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2		0,2982
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2		2,5700
	ПРОЕМЫ			
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АЛЮМИНИЕВЫЕ)	100M2		0,0378
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2		3,7800
5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2		0,2604
6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОСВЕТОМ 25X85СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	M2		26,0400
7	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100M		0,7650

8	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100M2	0,2597
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100M2	0,2597
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
10	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-150,3M2)	100M2	2,9440
11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ (20% ОТ ПЛОЩАДИ СТЕН, В Т.Ч. БЛОК А-67,1M2)	100M2	1,4320
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % (В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-70,73M2)	100M2	1,4511
13	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % (В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-335,92)	100M2	6,4196
14	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	1,4442
15	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-79,04M2)	100M2	2,1742
ПОЛЫ			
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-150,3)	100M2	2,9440
17	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (С СИНТЕПОНОМ, В Т.Ч. ДЛЯ БЛОКА А-128,5M2)	100M2	2,5700
18	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ БЛОКА А-120)	100M	2,4000
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (В Т.Ч. 21,8M2-ДЛЯ БЛОКА А)	100M2	0,3740
20	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	M2	38,1500
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКОВ "Б"			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
21	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,1430
22	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,3520
ПРОЕМЫ			
23	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,1430
24	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОСВЕТОМ 25X85СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	M2	14,3000
25	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100M	0,4040
26	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100M2	0,0980
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100M2	0,0980
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
28	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,4710
29	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,8090
30	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,4520
31	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,5938
32	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,4484
33	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,4484
ПОЛЫ			
34	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,4410
35	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ. "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (С СИНТЕПОНОМ)	100M2	1,3520
36	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,3000
37	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,0890
38	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	M2	8,9000

39	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50% (В ЗАЛЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ)	100M2	0,7840
40	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	0,7840
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,1575
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,2850
ПРОЕМЫ			
3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,1575
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 6ММ С ОСТЕКЛЕННЫМ ПРОСВЕТОМ 25X85СМ И ТРЕМЯ ПЕТЛЯМИ	M2	15,7500
5	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100M	0,4530
6	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100M2	0,0980
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОТКОСОВ)	100M2	0,0980
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
8	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,4640
9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,8090
10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,6430
11	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,3210
12	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,4484
13	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,4484
ПОЛЫ			
14	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1,4270
15	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ (С СИНТЕПОНОМ)	100M2	1,2850
16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,3000
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,1420
18	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ С ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	M2	14,2000
ОТОПЛЕНИЕ			
1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	12,0000
2	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16	ШТ	6,0000
3	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20;РУ16	ШТ	3,0000
4	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ 11Р.ДУ20,РУ16	ШТ	3,0000
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100M	0,4630
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	0,3960
7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100M	0,2580
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100M	0,4200
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100M	0,0720
10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 15X3.2 ММ	M	46,3000
11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 20X3.2 ММ	M	39,6000
12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 25X4 ММ	M	25,8000
13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 32X4 ММ	M	42,0000
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 40X4 ММ	M	7,2000



15	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ (АЛЮМИНИЕВЫЕ)	100КВТ	0,6384
16	АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ АЛЮКАМ Н-500ММ	КВТ	63,8400
17	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ	К-Т	36,0000
18	МОНТАЖ КОТЛА	КОТЕЛ	3,0000
19	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И ГАЗЕ "АКОТ 50 КВТ"	К-Т	3,0000
20	УСТАНОВКА ДЫМОХОДОВ	100М2	0,0900
21	ТОНКОЛИСТОВАЯ СТАЛЬ ТОЛЩ.3ММ	Т	0,0206
22	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	3,0000
23	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗОНТ	3,0000
24	ЗОНТЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗК200Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМ. 200 ММ	ШТ	3,0000
25	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ)	КГ	57,0000
26	ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ СТЕН (ДЫМОХОДОВ)	100М2	0,0900
27	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	3,0000
28	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILO-STRATOS 50/1-12	К-Т	3,0000
29	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,1965
30	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ-МАСЛЯНО БИТУМНОЕ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,1965
31	ИЗОЛЯЦИЯ БАКОВ И ТРУБОПРОВОДОВ	1 М3	2,5500
32	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО /ТУ95-324-88/ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М3	2,5500
33	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-А-Т-В	1000М2	0,0579
34	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	1,1460
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ	100М	1,6260
36	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 20(ДУ15)	М	146,2000
37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,5700
38	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 25(ДУ20)	М	52,9000
39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,3060
40	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 32(ДУ25)	М	28,7000
41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДУ32)	100М	0,4080
42	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 40(ДУ32)	М	38,2300
43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ДУ40)	100М	0,0600
44	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ PN25 D 50(ДУ40)	М	5,6900
45	ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ	ШТ	430,0000
46	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д20	ШТ	350,0000
47	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д25	ШТ	140,0000
48	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д32	ШТ	72,0000
49	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д40	ШТ	95,0000
50	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ(КЛИПСЫ) Д50	ШТ	15,0000
51	ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ МАЛОМЕТРАЖНЫХ КОТЛОВ		3,0000
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
52	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ [Р] НОМЕР 150 РАЗМЕР 150X150 ММ	РЕШЕТКА	24,0000
ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД В1			
1	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 15 ММ	100М	0,5000
2	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 Д20 ДУ15		50,0000
3	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100М	0,3000
4	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 Д25 ДУ20	М	30,0000
5	ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100М	0,0500
6	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 Д32 ДУ25	М	5,0000
7	ФИТИНГИ К ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ ТРУБАМ	ШТ	50,0000



8	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д20	ШТ	50,0000
9	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д25	ШТ	30,0000
10	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д32	ШТ	5,0000
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	0,2000
12	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПИТЬЕВАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ PN10 ДН20 ДУ15	М	10,0000
13	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДН20 ДУ15	М	10,0000
14	ФИТИНГИ К ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ	ШТ	10,0000
15	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д20	ШТ	20,0000
16	УСТ-КА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	1,0000
17	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН-50 N 1,5КВТ	ШТ	1,0000
18	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ PPR/PPR 20PX20P5	ШТ	1,0000
САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ			
19	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УНИТАЗОВ	100ШТ	0,0200
20	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ	ШТ	2,0000
21	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ	2,0000
22	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	2,0000
23	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ	ШТ	2,0000
24	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: УМЫВАЛЬНИКОВ	100ШТ	0,0400
25	УМЫВАЛЬНИК ФАЯНСОВЫЙ ДЕТСКИЙ	ШТ	4,0000
26	СИФОН ИЗ ПВХ К УМЫВАЛЬНИКУ	ШТ	4,0000
27	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	8,0000
28	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ	ШТ	8,0000
29	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,4000
30	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	4,0000
31	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	100ШТ	0,0200
32	СИФОН ДЛЯ МОЙКИ ИЗ ПВХ	ШТ	2,0000
33	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ	ШТ	2,0000
34	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТВОД ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	2,0000
35	ГИБКИЕ ШЛАНГИ	ШТ	4,0000
36	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ	ШТ	4,0000
37	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000
38	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	2,0000
39	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1000
40	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	1,0000
41	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,2000
42	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ	ШТ	2,0000
КАНАЛИЗАЦИЯ			
43	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 50 ММ	100М	0,3000
44	ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИЗ ПЭ Д63X2,5 SDR26	М	30,0000
45	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,3000
46	ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ИЗ ПЭ Д110X4,2 SDR26	М	30,0000
47	ФИТИНГИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ИЗ ПВХ	ШТ	8,0000
48	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ИЗ ПВХ		2,0000
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
1	УСТАНОВКА ВВОДНОГО УЧЕТНОГО ЯЩИКА		1,0000
2	ЯЩИК ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ЯВУ-205-04		1,0000
3	МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА		1,0000
4	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ПР11-3082-21УЗ	ШТ	1,0000
5	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ. МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 25	ШТ	8,0000
6	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6ШТ ТОК 15А,20А,25А 500X600X150ММ УОЩВ-6У4		8,0000
7	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ	0,9100
8	СВЕТИЛЬНИК ЕКО С ЛАМПОЙ LED-24W	ШТ	91,0000
9	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,5500
10	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПНО30-10	ШТ	35,0000
11	СВЕТИЛЬНИК СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ НАСТЕННЫЙ НВ007-10	ШТ	20,0000



Всего стоимость в текущих ценах – 466 613 344 сум.

Прочие затраты заказчика – 7 669 000 сум.

Экспертиза проектно-сметной документации – 621 000 сум.

Всего стоимость строительства в текущих ценах с прочими расходами заказчика и экспертизой ПСД – 474 903 344 сум.

Стоимость строительства объекта, рассчитанная проектной организацией, согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4), является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решение о принятии рекомендуемой стоимости принимает Заказчик.

4. Результаты экспертного рассмотрения:

4.1. В процессе проведения экспертизы в смету внесены коррективы согласно Локальному заключению и получены ответы и исправленные чертежи.

4.2. Все замечания приняты, исправления внесены в проект.

4.3. По замечаниям и предложениям экспертизы внесены исправления и дополнения.

4.4. Авторам проекта: а) передать Заказчику откорректированную смету по замечаниям экспертизы.

4.5. Срок действия Экспертного заключения 2 года.

5. В Ы В О Д Ы:

5.1. Рабочий проект:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОО № 18 В САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

может быть рекомендован к дальнейшему рассмотрению и утверждению в установленном порядке, с учетом результатов экспертного рассмотрения и замечания по п.п.4.1-4.5 настоящего заключения.

Ведущий эксперт по АР части:

Халикулов М.П.

Главный специалист по КС части:

Ахмаджанов С.





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8960-175f-106f-ce7a-f421-3112-6654
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-16
Ариза рақами: 20819264

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA
EKSPERTIZASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306423085

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK LOYIHA EKSPERTIZASI" га
қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома
берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000089

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306423085

Юридик шахснинг почта манзили: DAXBET KO'CHASI 1-B UY

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1682

