

«УТВЕРЖДАЮ»

АКБ "Микрокредитбанк" Управляющий  
Турткульским филиалом Ж.Матназаров

" 18 "

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ МИКРОКРЕДИТБАНКА В Г.ТУРТКУЛЬ ТУРТКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  
КАРАКАЛПАКСТАН

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

Утегенов А. - представитель ООО "Poytaxt Mega Proekt"

произвели осмотр, произвели обмер объемов работ, подлежащих к выполнению и составили настоящий акт о результате работ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100M2	0.25
2.	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	M3	0.924
3.	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3	1.96
4.	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1Г КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100M2	0.178
5.	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	T	0.01
6.	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТХОДАХ	100M2	0.6264
7.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2 ОДНОСТОРОНЧАТЫХ	100M2	0.6264
8.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0.51 М	100M	0.277
9.	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТХОДАХ	100M2	0.3079
10.	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОД/ОТОВОКИ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2.5 M2	M2	4.78
11.	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0.1523
12.	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 M2	100M2	0.1285
13.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ ДСП, ДВП	100шт	0.21
14.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0.03
15.	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В КАМЕННЫХ	100M2	0.1205
16.	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ЗАКЛЕЕННОГО СТЕКЛА В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100M2	1.2503
17.	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА	шт	8
18.	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	3.5233
19.	СНЯТИЕ СТАРЫЙ ОКРАСОК ВНУТРЕННИЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100M2	1.48437
20.	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	3.5233
21.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ	100M2	0.3383
22.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ОДНОСЛОЙНАЯ	100M2	12.5803
23.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ОДНОСЛОЙНАЯ	100M2	0.6178
24.	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100M2	12.9831
25.	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	100M2	8.6822
26.	ПЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0.1983
27.	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0.9335
28.	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0.7648
29.	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	6.351
30.	ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ «РОД МРАМОР» ИВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКАМИ	100M2	3.52
31.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ПАМИНАТ	100M2	3.17
32.	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0.06
33.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15	100M2	3.97
34.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 18 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M	1.2902
35.	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ, ТИПА PERVO	100M2	3.17
36.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	153.26
37.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60x80 CM	100M2	0.3648
38.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15	100M	0.395
39.	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, ПЛАВАЮЩИМ	100M2	1.4508
40.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1.3086
41.	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60x80 CM	100M2	0.0458
42.	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100M	0.0458



43	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,8456
44	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	0,079
45	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60x60 СМ ЛЕСТНИЦ	100M2	0,15
46	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ ЛЕСТНИЦ	100M	0,221
47	ОБЛИЦОВКА СТЕН И ОТКОСОВ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ТРАВЕРТИНОМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	100 M2	6,24
48	УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	10M2	62,4
49	ОБЛИЦОВКА СТЕН ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТАМИ	100 M2	1,373
50	УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	10M2	13,73
51	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100M2	14,486
52	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЮЖНЫЕ СВЕСЫ	100M2	1,10625
53	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕВЕС ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100M2	14,8035
54	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ	100M2	5,32
55	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	5,32
56	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДХОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	5,32
57	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ УЗЛОВ ПРОГОН	M3	6,0561
58	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	2,2894
59	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОПИЛ МАУЗРИАТОВ	10M2	0,78167
60	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ	100CM2	0,532
61	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛИСТА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С БЕ УСТРОЙСТВОМ	100 M2	5,32
62	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	0,94
63	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ КРЯЖИ И СНЕГОУДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,31
64	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100M	0,892
65	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ КРЯЖИ И ДЕТАЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,358
66	РАСПРОД и ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЛИСТОВ КАРНИЗА	100M2	0,227
67	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА АЛЮМИНИЕВЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ КАРНИЗА	100M2	0,227
68	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	4
69	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НА ДВОРОВОМ ФАСАДЕ	ШТ	1
70	УСТРОЙСТВО ТАМБУРА ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛА 6Х3Х3М	ШТ	1
71	ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
72	ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
73	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
74	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
75	ЛОКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
76	ОТОПЛЕНИЕ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
77	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	%	100
78	ПРИСТРОЙКА БОКСА ДЛЯ ИНКАССАТОРОВ 4X12 М	ШТ	1
79	РЕМОНТ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1
80	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	M2	1300
81	ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	M	80
82	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1
83	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1
84	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1
85	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ (ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЕКТОМ)	ШТ	1

Матназаров Ж

подпись

Джалелев М

подпись

Утегенов А.

подпись