



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:24-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43341

Obyekt nomi «Jondor tumani Nurafshon MFY xududidagi avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash uchun»

Buyurtmachi - Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Buxoro elektrotexloyiha" MChJ

Litsenziya Qurilish vazirligi tomonidan 2021-yil 30-iyunda berilgan.

№AL-001859

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov - Tender asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 43075

1. Loyihalash uchun asos

1.1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 22 sentyabrdagi PQ-5250-sonli qarori

1.2 Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3 Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Jondor tumani.

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

3.3. Obyektning umumiy uzunligi - 1.44 km.

1-ko'cha

Qum-shagal aralashmasidan yo'lining yuzalarini tekislash, Xar 1000 m2 yuzaga 0,2 tn xisobidan bitum sepish, Xar 1000 m2 yuzaga 0,5 tn xisobidan bitum sepish, Mayda donali issiq zich V turli II-markali a/beton qorishmasidan h-5 sm qalinlikda qoplama qatlamini qurish, Yo'l chetini Shag'al qum aralashmasidan h-5sm qalinlikda mustaxkamlash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari : Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya

etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachining 2022 yil 23 maydagi Jondor tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tasiqlangan ilovalariga binoan qabul qilindi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi:
Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz** 1 106 819,776 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 131 405,740 ming so'mga kamaytirilib, **975 414,036 ming so'm** qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **“Jondor tumani Nurafshon MFY xududidagi avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash uchun”** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

Bosh mutaxassis: IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LI

Ishtirokchi ekspertlar:

Сводная стартовая стоимость объекта

**ЖОНДОР ТУМАНИ НУРАФШОН МЭЙ ХУДУДИДАГИ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ .**

Составлена в текущих ценах

№	Наименование затрат	Сумма, тыс.сум
I	II	III
1	Затрат на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным расходам	666 247.132
3	Затраты на основную заработную плату с учётом начислений на социальное страхование	7 344.247
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	65 633.057
	Итого прямые затраты	739 224.436
5	Прочие затраты и расходы подрядчика - 14.74%	108 961.682
6	Отраслевая рентабельность - 0 % согласно постановления Кабинета Министров от 9 июня 2014 г. № 149	-
	Итого СМР	848 186.118
7	Затраты на страхование строительства объектов - 0,32 %	-
	ИТОГО	848 186.118
8	Коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год-0 %	-
	Итого сметная стоимость в текущих ценах	848 186.118
9	НДС-15%	127 227.918
10	Итого сметная стоимость в текущих ценах	975 414.036

Директор ООО "Бухоро электротехлойтиха":



МП

Ж.Джураев

А.Бобожонов

Жондор тумани ҳокимлигини куришти
ишлар бўлими уринбосари:

« ____ » _____ 2022 й
А. Зокиров

Жондор тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:

« ____ » _____ 2022 й
И. Музаффаров



Жондор тумани Нурафшон МФЙ худудидаги автомобиль йўлини жорини тавмирлаш бўйича
Н У К С О Н Д А Р К А Й Д Н О М А С И

Биз куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Жондор туман молия бўлими вакили О. Рамадов; Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили М. Ражаб; Жондор туман Нурафшон МФЙ расми А. Бобожонов Бухоро электротехлоийиха МЧЖ вакиллари А. Бобожонов ва Ж. Зоировлар мазкур кайдиномани туздиқ шу тўғридақи, визуал текшириш ва инструментал ўлчалар натижасида ушбу йўл бўйича куйидақи иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№	Ишларнинг манзили					Узун лиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	7	Дойихада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини хисоблаш формуласи	Учов бирлиг и	Микдор и (ҳажми)
	км	гача	Боши	Охири	6							
1	дан	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	7.00	1.440	7+00,00	14+40.00	740	Мавжуд йўл колламаси Кум-шағал аралашмасидан йўлнинг юзаларини текислаш	740х6	М2	4440			
3	0,00	0,700	0+00,00	7+00,00	700	эмрилган, нотекис, нишаблиғи меъёрий ҳолатда эмас. Колламада ёриқлар, чўқурчалар мавжуд.	Хар 1000 м2 юзага 0,2 тн хисобдан бигум сепиш Хар 1000 м2 юзага 0,5 тн хисобдан бигум сепиш	700х6х0,2/ 1000 740х6х0,5/ 1000	тн тн	0,84		
4	0.00	1.440	0+00,00	14+40.00	1440	ёриқлар, чўқурчалар мавжуд.	Майда донали иссиқ эиқ В турли П- маркақи а/бетон коришмасидан Н-5 см калинлиқда коллама катламини куриш	1440х6	М2	8640		
5	0.00	1.440	0+00,00	14+40.00	1440	Йўл четини Шағал кум аралашмасидан Н-5см калинлиқда мустаҳкамлаш	1440х1х2	М2	2880			

Ашёрини ташиб келтириш: Шағал кум аралашмаси- (Жилвон кони) 95 км: Асфальтобетон коришмаси ва бигум - Ромитан Автобан МЧЖ
АБЗ 60 км

Жондор туман молия бўлими вакили:

Жондор туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Жондор туман Нурафшон МФЙ расми:

Бухоро электротехлоийиха МЧЖ вакиллари:



А. Бобожонов
Ж. Зоиров