






«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Фарғона вилояти Дангара тумани бўйича 2022 йил
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида
Мангит МФЙ Мангит кишлогининг асосий
кириш йулини жорий таъмирлаш

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

Нусха №

Архив №

Кушон Ш. - 2022 й.



XALQ DEPUTATLARI FARG'ONA VILOYATI DANG'ARA TUMAN KENGASHI QARORI

2022 - yil 15 - aprel

VI-51-63-11-155-K/22

Dang'ara tuman hokimligi

Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорига асосан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни танлаб олиш ва “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”дан мазкур тадбирларга маблағлар ажратиш мақсадида Халқ депутатлари Данғара туман Кенгаши,

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Куйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарори асосида жорий йилнинг 1-февралидан 2-апрелига қадар ўтказилган уч босқичдан иборат жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш жараёни натижалари бўйича туман ҳокимлиги молия бўлими мудири К.Латиповнинг ахбороти;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини янада кўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қарорига асосан Данғара туманига ҳар бири 2 минг тадан ортиқ овоз тўплаган, лекин голиб бўлмаган 5 та таклифларни молиялаштириш учун 1 898 млн.сўм қўшимча маблағ ажратилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ишчи гуруҳ хулосаларига асосан, Халқ депутатлари Данғара туман Кенгашининг 2022 йил 7 феврал кунги VI-47-26-11-155-K/22 сонли қарори билан тасдиқланган Низом талабларидан, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 апрелдаги “Туман ва шаҳар бюджетлари

маблағларини жамоатчилик фикри асосида шаклланирилган тадбирларга йўналтириш жараёнларида фуқароларнинг иштирокини янада қўллаб-қуватлаш тўғрисида”ги ПҚ-197-сонли қароридан келиб чиқиб, “ЭНГ КУП” овоз олган ҳамда “Очиқ бюджет” ахорот порталида автоматик тарзда голиб сифатида танлаб олинган таклифлар “голиб” деб топилсин.

Ушбу таклифларни молиялаштириш бўйича “Манзиллий рўйхат” 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин ҳамда ижро учун қабул қилинсин.

Бунда,

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни амалга ошириш бўйича тузилган шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмаслик;

- Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтириладиган шаҳар бюджети маблағлари шаҳар ҳокимлиги қошида очилган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” шахсий газна ҳисобварағида жамланган маблағларни бошқа мақсадларга сарфланиши тақиқланиши белгилаб қўйилсин.

3. Тасдиқланган Манзиллий рўйхат асосида:

- Туман ҳокимлиги Молия бўлими (К.Латипов) танлаб олинган тадбирларни молиялаштирилишини таъминлаш мақсадида, буюртмачи ташкилотларига тегишли маблағ манбааси бўйича ШХР (4017) “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” махсус ҳисоб рақамлари очилишини;

- Туман ҳокимлиги ҳисобхонаси (Ш.Турсунов) Жамғарма маблағлари ҳисобидан тегишли буюртмачи ташкилотларга маблағлар йўналтирилишини;

- Буюртмачи ташкилотлар ажратилган маблағларни лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида белгиланган тартибда мақсадли ишлатилиши ва амалга оширилган ишлар бўйича Халқ депутатлари туман Кенгаши ва туман ҳокимлиги ҳузуридаги Ишчи гуруҳга маълумот киритиб борилишини таъминласин.

4. Туман ҳокимлигининг ахборот хизмати раҳбари-матбуот котиби (У.Усмонов) ва туман молия бўлими (К.Латипов) билан биргаликда жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган ва “голиб” деб топилган тадбирларнинг молиялаштириши ҳамда амалга оширилиши лозим бўлган ишлар бўйича маълумотларни “Очиқ бюджет” порталига жойлаштирилиши ва кенг жамоатчиликка мунтазам ёритиб борилишини таъминласин.

5. Туман бюджетларининг жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағларининг белгиланган мақсадларда ва самарали фойдаланилиши ҳамда маблағларнинг ажратилиши учун тақдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига Ишчи комиссия аъзолари шахсан жавобгарлиги эслатиб ўтилсин.

6. Мазкур қарор ижросини таъминлаш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари (А.Абдуллаев)га ҳамда назорат қилиш халқ депутатлари туман Кенгашининг “Маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича” доимий комиссияси (У.Турдиқулов) зиммасига юклатилсин.

Кенгаш раиси



Ш.Тожиҳакимов

Xalq deputatlari Dang'ara tuman Kengashining
2022 yil 15 apreldagi
VI-51-63-11-155-K/22-son qaroriga
1-ilova

Дангара туман бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан
жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларири молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

№	Ҳолиб таклиф маълумотлари			Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Хақиқатда жами ажратилган маблаг	Шундан			Буюртмачи этиб белгиланган ташкилот
	Таклиф ID рақами	Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони			Фуқаролар ташаббуси жамгармаси	Маҳаллий бюджетнинг қўшимча манбаалари ҳисобидан	Бюджет параметри доирасида	
		Дангара тумани жами		6 656 000	6 656 000	6 656 000	0	0	
1	1500400050	Қияли-кўргонча м.ф.й. кўчалари электр симларини ёпиқ кабелга алмаштириш ва ТП ўрнатил	6473	580 000	580 000	580 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
2	1500400017	ЯШИК МФЙ ДОСТОН КУЧАСИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ АСФАЛТЛАШ	5959	600 000	600 000	600 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
3	1500400042	Яшик мфй Бирдамлик кучаси ички йулларни асфалтлаш	5121	600 000	600 000	600 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
4	1500400203	Яшик МФЙ Нурафшон кишлоғига 1 та ТП 86 та сым ёғоч ва 4.3 км электр тармоғи тортиш	4076	408 000	408 000	408 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
5	1500400201	18-мактаб биносини жорий тамирлай	3825	450 000	450 000	450 000			Халқ таълими бўлими
6	1500400209	собик Абдусамад КВПни №6110 Президент қарори бўйича қайта тиклаш ва жорий таъмирлаш	3736	380 000	380 000	380 000			Туман Тиббиёт бирлашмаси
7	1500400169	Увайсий МФЙ да жойлашган Дангара туман марказий истироҳат боғини жорий тамирлаш	3463	300 000	300 000	300 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
8	1500400162	Мангит МФЙ Мангит кишлоғининг асосий кириш йулини асфалтлаштириш	3128	800 000	800 000	800 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси

9	1500400053	Navbahor mfy Xilol va Ilg'or ko'chalarini 1600 metr qismini shag'allab asfalt qilish	2959	640 000	640 000	640 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
10	1500400005	Галаба МФЙ Кирклар кишлоғи Хикмат кучасидаги яроқсиз ҳолатдаги ТПни урнига янги ТП урнатил	2863	111 000	111 000	111 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
11	1500400126	Кора курна МФЙ Кашкарлик кучасига 500 йул киёмини асфалт қилиш	2637	200 000	200 000	200 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
12	1500400103	Chodaklik MFY Chodaklik ko'chasini 1.5 km masofada Kanalizatsiya tarmog'iga ulash va 2 km eski suv quvurlarini yangisiga almashtirish Tabassum ko'chasiga 1.5 km suv tarmog'ini tortish.	2289	560 000	560 000	560 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
13	1500400032	Капасарой МФЙ Хислат ва Бодомзор кучаларига 250 КВтлик 2 та янги трансформатор ўрнатил	2273	205 000	205 000	205 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси
14	1500400057	G'alaba MFY Musabek qishlog'i va Targ'ova MFY Targ'ova qishlog'idan o'tuvchi Nayman soyga piyodalar o'tishi uchun ko'priq o'rnatish	2050	822 000	822 000	822 000			Туман ободонлаштириш бошқармаси



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'only 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43692

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Dang'ara tumanl Mang'it MFY Mang'it qishlog'ini asosiy kirish yo'li 2 km qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ
Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ
Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932
Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 39012

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Dang'ara tuman kengashining 2022-yil 15- aprel kungi VI-51-63-11-155-K/22-sorli qarori

1.2. «Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmatl» DUK direktori SH. Pulatov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Mang'it MFY Mang'it qishlogining asosiy kirish - uzunligi 2 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan mavjud yo'lni qum-shag'al aralashmasidan qo'shib to'g'irlanib (2000m²) va mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (8500m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kellish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13384 12 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 806 472,227 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 682 371,361 ming so'm
QQS 15%	- 102 355,704 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 784 727,065 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 16 000,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 800 727,065 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 5 745,162 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Mang'it MFY Mang'it qishlog'ini asosiy kirish yo'li 2 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Фарғона вилояти Дангара тумани Мангит МФЙ Мангит кишлогининг асосий кириш йули 2,0 км қисми

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Дангара тумани Мангит МФЙ Мангит кишлогининг асосий кириш йулини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Дангара тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Дангара тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштироқида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Мангит МФЙ Мангит кишлогининг асосий кириш – узунлиги 2 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан мавжуд йулни кум-шагал аралашмасидан кушиб тугирланиб (2000м²) ва майда донали зич иссик а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (8500м²) қоплама ётқизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси ДУК томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув-баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**
ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона виллойти Дангара тумани бу йилчи 2022 йил "Таъаббуудли бюджет"
жарабининги 1-боскичи нагжагарини асосан жамнатчилик фикри асосини кучалирини
жорий таъмирлин

Дангара тумани Мангит МФЙ Мангит киндлагининги асосий кичриш були 2,0 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс сум)
1	2	1
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ	20643,631
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	525535,999
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАДАВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	12436,199
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	1193,140
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	13384,12
5.3	СРЕДНЯ ЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч)	213,0
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	2891,017
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	342,123
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар. платы)	581830,969
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	100540,391
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	682371,361
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	0
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР У.д.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	682371,361
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	102355,704
12	НДС 15 %	784727,065
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	16000,000
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	15379,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	621,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ИСД тов. Каб Мин Р У з от 30.05.2013 г. №150	
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	800727,065

Директор:
 Зам Директор:
 Инж.проекта:



Д.Нурматов
 Т.Абдуллаев
 Ш.Хафитов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Дангара тумани Мангит МФЙ Мангит кичилогининг асосий кириш йули 2,0 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	213,015	14990,21	3193140
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	129,735	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3193140
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	15,3	0	0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л С/	МАШ-ЧАС	7,4	218230,90	1614909
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	1,2325	264651,60	326183
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,72	0	0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	26,18	152209,00	3984832
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	11,645	141550,00	1648350
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	13,175	181873,00	2396177
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	2,55	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	11,2	152209,00	1704741
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	8,18	181873,00	1487721
11	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	2,22	0,00	0
12	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	8,15	131172,90	1069059
13	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л С/	МАШ-ЧАС	2,02	119283,00	240952
14	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	1,275	0,00	0
15	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	15,3	403445,00	6172709
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						20645631
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	1026,97	484337,00	497399569
2	09219	ВОДА	МЗ	37,65	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВЙНО-ПЕСЧАНАЯ	МЗ	132	20891,00	2757612
4	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,1156	5652849,60	653469
5	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	4,3775	5652849,60	24745349
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						52555999
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 28 КМ	ТН	1026,970	23742,88	24383225
2		БИТУМ НА 28 КМ	ТН	4,493	23742,88	106679
3		ГПС НА 40 КМ	ТН	237,600	33444,00	7946294

ИЗДАТЕЛЬСТВО	ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИЗДАТЕЛЬСТВО	ИЗДАТЕЛЬСТВО

Составил Д.И.И.
Проверил Д.И.И.

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Таилов

Фаргона вилояти Дангара тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-дангара

Дангара тумани Мангит МФЙ Мангит кишлогининг асосий кириш йули 2,0 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАННОЙ ГРАВНИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		2
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	61,8
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	41,42
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,7	7,4
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	8,72
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	11,2
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	8,18
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	2,22
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	3,9
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С /	МАШ-ЧАС	1,01	2,02
1.10	09219	ВОДА	М3	15	30
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВНИНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	132
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		4,25
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	2,465
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	1,2325
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	4,3775
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		8,5
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	141,355
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	79,73
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	12,24
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	26,18
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	11,645
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	13,175
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	2,04
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	4,25
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	1,02
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	12,24
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	7,65
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,0918
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	821,1
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		8,5

4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	9,86
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	6,12
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	3,06
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,51
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,253
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	3,06
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,0238
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	205,87
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Дангара тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни эсорий таъмирлаш

Дангара тумани Мангит МФЙ Мангит кишлоғининг асосий кириш йули 2,0 км

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи - Дангара туман ободонлаштириш бошкармаси		
2	Пудратчи – Танлов асосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных с добавлением ГПС (С-6)	м ²	2000
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ² тн	8500 4,25
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h=5см ГОСТ 9128-13	м ²	8500
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум из Фаргона ЙМФУК АБЗ	км	28
2	ГПС из Пунгон карьер V=1,8т/м ³	км	40

Составила:



Норматова А.

Дангара тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиҳа смета хужжатларини бошлангич нархини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳақини, бошқа харажатларни, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ				
№	Ресурслар номланishi	Улчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
1	Затраги пула рабочих-строителей	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
		чет-час	14 990,2	Книжка ТИФУК
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ИКТ М'ДҚнинг 28.01.2022 йил қўғи №17/1- 2022 соли экспертиза ҳулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўғи №756/1- 2021 соли экспертиза ҳулосаси
8	Автогендратор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фарғона ИМФУКнинг 26.05.2021 йил қўғи №519/1- 2021 соли экспертиза ҳулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Шневокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром ПАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДУСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МА3 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Эксковатор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт/108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўғи №1-К соли экспертиза ҳулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўғи №3-К соли экспертиза ҳулосаси
6	ГИС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надольба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дрожный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	Штыги из досок толщиной 40мм	м2	1 779 699,0	
19	Голь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ПТ-350	м2	70 559,0	
20	Голь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ПТ-350	м2	4 300,0	
21	Мастика битумнокаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
22	Проволока из высокоуглеродистой светлой стали ЮСЧ термический	тн	7 740 000,0	
23	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
24	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
25	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	

ПРОЧЕ РАСХОДЫ			
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%
Ўшқар харажатлар тўмачилик ыесымыда, Фаргона АЙХББ тархыбыдағы қаржыларның бошық харажатлардан ыасылабы ғынды			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			
1	на 1 км	ты/км	1 823,40
2	на 5 км	ты/км	1 013,10
3	на 10 км	ты/км	912,10
4	на 20 км	ты/км	861,40
5	на 30 км	ты/км	844,60
6	на 50 км	ты/км	831,10
Фаргона ЯМФУҚына 07.04.2022 ыл күнғы АЗ-К соми экспертиза кулагасы			

Дангара туманы Ободонлаштырыш бошқармасы

AB.