

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН  
ООО "БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА"**

*ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.*

**ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАНИДАГИ "МУЛКУШ" КАНАЛИНИ  
ПК96+30 ДАН ПК138+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ  
ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

**С М Е Т Н А Я   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .**

Локальный ресурсный сметный расчет.  
Локальный ресурсный ведомости.

*Джизак – 2022 год*

*N53/22  
гор. 15/22*

Утверждаю  
Директор ГУП «Узлевузэкспертиза»  
*К. Рахмонов*  
«18» 05 2022 г.



## ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 53/22

на сметную документацию "Галлаорол туманидаги "Мулкуш" канални ПК96+30 дан ПК138+50 гача механизм ёрдамида тозалаш"

Заказчик-УИС «Туятортар-Кли» Сырдарья-Зарафшанского БУИС  
Генпроектировщик-ООО "Бунёдкор мелиоратор-лойиха"

Лицензия №000856 от 15.06.2020г.

Источник финансирования – госбюджет

Генподрядная организация – по тендеру

### 1. Основание для проектирования

- 1.1. Хозяйственное задание утвержденный начальником УИС «Туятортар-Кли».
- 1.2. Письмо–заказ заказчика на экспертизу–исх. №24 от 15.04.2022г, и договор №15/22.
- 1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

- 2.1. Расчёт стоимости строительства;
- 2.2. Локальная ресурсная ведомость.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 208 199,133 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость не изменилась.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Министерства строительства Республики Узбекистан от 28.05.2015г. в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

#### Выводы.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах на СД "Галлаорол туманидаги "Мулкуш" канални ПК96+30 дан ПК138+50 гача механизм ёрдамида тозалаш" с учетом результатов экспертизы рекомендуется для утверждения со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 172,471,923 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Эксперт

Н. Муминов

# РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН  
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ГАЛЛАОРОЛ ТУМАНИДАГИ "МУЛКУШ" КАНАЛИНИ  
ПК96+30 ДАН ПК138+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ  
ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор  
мелиоратор-лойиха”

Г.И.П.:



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Джизак – 2022 год

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА**  
в текущих ценах при ресурсном методе

**ГАЛЛАОРОЛ ТУМАНИДАГИ "МУЛКУШ" КАНАЛИНИ ПК96+30 ДАН  
ПК138+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

| №  | Наименование затрат и показателей          | Сметная стоимость в текущих ценах |
|----|--|-----------------------------------|
| 1  | Затраты на основную заработную плату       | 222449                            |
| 2  | Затраты на машины, механизмы               | 144761337                         |
| 3  | Затраты на материалы, конструкции          |                                   |
| 4  | Затраты на транспорт 5%                    |                                   |
| 5  | Затраты на оборудование                    |                                   |
| 6  | Затраты на оборудование 2%                 |                                   |
| 7  | Затраты на перевозка                       |                                   |
| 8  | Итого прямые                               | 144983786                         |
| 9  | Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58% | 26937987                          |
| 10 | Итого                                      | 171921773                         |
| 11 | Затраты на страхование объекта 0,32%       | 550150                            |
| 12 | Итого                                      | 172471923                         |

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

ГИП.



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Заказчик:

Подрядчик:

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Ғаллаорол туман ирригация  
бўлим бошлиғи

О.Бегимқулов

2022 йил

**ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАНИДАГИ “МУЛҚУШ” КАНАЛИНИ ПК96+30  
ДАН ПК138+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

**Ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш  
ЛОЙИҲА ТОПШИРИҚНОМАСИ**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Пудратчи :              | Танлов асосида            |
| 2. Асос :                  | Эксплуатация тадбирлари.  |
| 3. Объект жойи :           | Ғаллаорол тумани          |
| 4. Сметага асос :          | Камчиликлар далолатномаси |
| 5. Кўриладиган масала :    | Канал тозалаш             |
| 6. Смета бажариш муддати : | 2 чорак 2022 йил          |

Лойиҳа смета ҳужжатлари таъкилот комиссия гуруҳининг камчиликлар далолатномаси асосида тузилсин.

ИТ ва ГТИФБ бошлиғи:

Ш.Абдуллаев

Мулқуш канал бошлиғи:

Ғ.Бегибоев

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

**Объект: БАЛЛАОРОЛ ТУМАНИДАГИ "МУЛКУШ" КАНАЛИНИ ПК96+30 ДАН  
ПК138+50 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 2 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

### Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдными согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 14.42 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час - 15426.43 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :



Ш.Исаков

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Галлаорол туман ирригация  
бўлим бошлиғи

О.Бегимкулов

2022 йил

## НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; Ирригация тизими ва суғориш тармоқларидан фойдаланиш ҳамда таъмирлашни ташкил этиш шўбаси мутахассиси Ш.Абдуллаев, канал бошлиғи Ғ.Бегибоев, гидрометр М.Турдимуродов, бўлиб, “Мулкуш” каналини ПК96+30 дан ПК138+50 гача кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

1. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 2-тур тупрокни  
10 метр масофагача суриб текислаш ишлари - 340 м<sup>3</sup>
2. Сиғими 0,8 м<sup>3</sup>.ли экскаватор ёрдамида токча қирқиш  
2-тур тупроқдан тозалаш - 14842 м<sup>3</sup>
3. Сиғими 0,5 м<sup>3</sup>.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги  
1-тур тупроқдан тозалаш - 16927 м<sup>3</sup>
4. Қазиб чиқарилган тупрокни 96квт.ли бульдозер ёрдамида  
10 метр масофагача суриб текислаш ишлари - 5078 м<sup>3</sup>
5. Қўл кучи ёрдамида механизмга халақит берувчи  
коммуникациялар атрофини тозалаш - 14 м<sup>3</sup>

Имзолар:

Ш.Абдуллаев

Ғ.Бегибоев

М.Турдимуродов