

Пактзор МФИ Мугтаклиш кўчаси 1,650км

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТИВНЫЙ АКТ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	3		6
			5	4	
			на ед. измерения	проектным данным	Количество

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Е0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУНТА ГРУНТОВ 2	1000M2	1.1	9.9825	9.0750
АВТОРЕЙДЕРЫ SG 18-3		ЧЕЛ.-Ч	1.1	9.9825	
ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.1	9.9825	
107	ВУЛЮЗЕРЫ ТРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОЛОЗЫСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (11.С)	МАШ.-Ч	0.43	3.90225	6.08025
258	ВУЛЮЗЕРЫ ТРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОЛОЗЫСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (11.С)	МАШ.-Ч	0.67	6.08025	
3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.29	0.957	3.30
107	АВТОРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	0.29	0.957	

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Е2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ГОЛИШНОЙ 12 (18) СМ, УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДЮ 98,1 (1000)МПА (КТС/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8	1000M2	41,6	308,88	7,4250
1	ЗАРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	308,88	
3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,752	116,9586	
107	АВТОРЕЙДЕРЫ SG 18-3	МАШ.-Ч	1,856	13,7808	
112	АВТОПРЯУЧКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,736	35,1648	
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,144	8,4942	
2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,272	24,2946	
2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,736	5,4648	
3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА ВОЛДА	МАШ.-Ч	4,008	29,7594	
9219	КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДЮ 9,2 Т	МЗ	10,5	77,9625	
12303	ГРАВИЛЬНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	152	1128,6	
Е2704-003-08	НА КАЖДОЙ 1 СМ ГОЛИШНЫ СЛОЙ ДОВАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07, УКАТКА КАТКАМИ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 (700) ДЮ 98,1 (1000)МПА (КТС/СМ2), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8; + 6 СМ"	1000 M2			7,4250
3	ЗАРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,2	16,335	
2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1	7,425	
3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДЮ 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,2	8,91	
12303	ГРАВИЛЬНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	63,35	470,3735	

СОСТАВИЛ Ф. Эрланов

ПРОВЕРИЛ А. Муратов



ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

Пахтазор МФЙ Муस्ताкилик кўчаси 1, 650км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-0

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

СТОИМОСТЬ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п номера сметных разделов и подразделов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	на ед. изм. / общая
2	3	4	5	6	7

ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ № 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	
308,88	17378,03	5367726	
СТОИМОСТЬ		СТОИМОСТЬ	
5367726		5367726	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

АВТОРЕЙДЕРЫ SG 18-3	АВТОПОПРАВЧИКИ 5 Т	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШИНЫ ПОЛИВОВОЕЧНЫЕ 6000 Л	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГВСНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ НАММ ND 110 S/N	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	КАТКИ ДУРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
18,64005	35,1648	0	6,08025	0	8,4942	0	31,7196	5,4648	38,6694
244952	67284	98363	105272	249717	110153	358130	249717	162556	138266
4565918	2366028	0	640080	0	935662	0	7920923	888336	5346663

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

БОДА	ПРАВИЛЬНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	М3	СУМ
77,9625	1598,97375	81 157	129767913	129806894
500				157838230

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

ПРОВЕРИЛ

А. Муратов

СОСТАВИЛ

Ф. Эрданов

Исполнитель: ООО "Мирстрой" (ИНН 44-01-0000000000, ОГРН 1044401000000)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ЛЕФЕКТИВНЫЙ АКТ

№	Шифр	п.п.	норматив и	Наименование работ и затрат			Единица измерения	4	5	6
				3	4	5				

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
4.1	41	1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	5,72	0,4000		
4.2	42	3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	5,72			
4.3	43	107	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (1 С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,62			
4.4	44	112	112	АВТОПРОВОЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	1,904			
4.5	45	626	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	2,832			
4.6	46	1135	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,364			
4.7	47	9219	9219	БОДА	МЗ	7	2,8			
4.8	48	12303	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122	48,8			
6	6	E2706-026-01	ПОДПРЯТОВКА ПОКРЫТИЯ БИТУМОМ	И			0,4500			
6.1	61	3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,261			
6.2	62	108	108	АВТОУЛРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1305			
6.3	63	30135	30135	БИТУМ	И	1,03	0,4635			
7	7	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОГЕЛ" ПРИ ШИРИНЕ УКАЗКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	И			0,9000			
7.1	71	1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	14,967			
7.2	72	3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	8,442			
7.3	73	97	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,296			
7.4	74	464	464	УЛРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,216			
7.5	75	1135	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,45			
7.6	76	2798	2798	РЕЗЬКИ ПШОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,108			
7.7	77	3097	3097	УКАЗКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОГЕЛ" С ШИРИНОЙ УКАЗКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,296			
7.8	78	3348	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИРАЛИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАМА", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,772			
7.9	79	3349	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИРАЛИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАМА", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,233			
7.10	710	3350	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИРАЛИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАМА", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,395			
7.11	711	6076	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПИЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	И	96,6	86,94			
7.12	712	9219	9219	БОДА	МЗ	0,9	0,81			
7.13	713	30135	30135	БИТУМ	И	0,0108	0,00972			
8	8	E2713-011-01	ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-01-01 1000 М2	И			0,9000			
8.1	81	1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,044			
8.2	82	3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,648			
8.3	83	97	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,324			
8.4	84	464	464	УЛРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,054			
8.5	85	2798	2798	РЕЗЬКИ ПШОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,027			
8.6	86	3097	3097	УКАЗКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОГЕЛ" С ШИРИНОЙ УКАЗКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,324			
8.7	87	6076	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПИЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	И	24,22	21,798			
8.8	88	30135	30135	БИТУМ	И	0,0028	0,00252			
2	2	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	И			0,2000			
2.1	21	1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	6,34			
2.2	22	3	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	4,654			
2.3	23	107	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (1 С.)	МАШ.-Ч	3,38	0,716			
2.4	24	112	112	АВТОПРОВОЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	1,636			
2.5	25	1014	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИРАЛИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	2,12			
2.6	26	1135	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,182			
2.7	27	9219	9219	БОДА	МЗ	20	4			
2.8	28	12303	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	63,3	12,66			

СОСТАВИЛ: Ф. Эрмонов
 ПРОВЕРИЛ: А. Муратов

Пахтазор МФИ Муस्ताкилик кучаси 0,2км
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-0

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах -- ТЫС.СУМ

Итого стоимость

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Инф. номера нормативов и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	на сл.изм. общая
2	3	4	5	6	7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Затраты ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,111	17378,03	488514
Затраты ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,725		488514
Итого по ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			977028

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	1,62	150926	244500
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	1,336	244952	327256
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	0,1305	130921	17085
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	3,54	67284	238185
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	0,27	0	0
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	0	138266	0
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	0	249717	460359
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	2,832	162556	460359
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	2,12	138266	293124
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	0,996	110153	109712
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	0	498176	0
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	0,135	0	0
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	1,62	498176	807045
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	2,772	138266	383273
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	1,233	138266	170482
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	1,395	249717	348355
Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	МАШ.-Ч	1,395	249717	348355
Итого по СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			3399376

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Асфальтобетонная смесь шпунтовая мелкозернистая	Т	108,738	515 341	56037150
Бойла	МЗ	7,61	500	3805
Гравийно-песчаная смесь	МЗ	61,46	81 157	4987909
Битум	Т	0,47574	6 233 648	2965596
Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	Т	0	5 000	0
Смесь асфальтобетонная	Т	0	515 341	63994460
Итого по СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			67882350

ДОСТАВИЛ

Ф. Эрдонов

ПОБЕРЛИ

А. Муратов

Платформа МФИ Мультиклипс хибрида кучаси 0,4км
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	2	3	4			6
				Единица измерения	на. ед. измерения	процентная	
			Наименование работ и затрат	на. ед.	измерения	процентная	Количество

РАЗДЕЛ I. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№	Код ресурса	Шифр нормативов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на. ед. измерения	процентная	Количество	6
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ЛЕСВЫ	ЧЕЛ-Ч	100М3	0,250	14,4	0,36
3			ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,3	0,3575	14,3	0,3575
107			АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (1,5)	МАШ-Ч	1,55	0,03875	1,55	0,03875
112			АВТОПОПРАВЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,76	0,119	4,76	0,119
626			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	7,08	0,177	7,08	0,177
1135			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,02275	0,91	0,02275
9219			ВОДА	М3	7	0,175	7	0,175
12303			ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	3,05	122	3,05
1			ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,1	0,573	19,1	0,573
3			ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,9	0,567	18,9	0,567
621			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	3,67	0,1101	3,67	0,1101
623			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	11,9	0,357	11,9	0,357
1135			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,36	0,0108	0,36	0,0108
1955			УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ-Ч	2,97	0,0891	2,97	0,0891
30135			БИТУМ	Т	0,074	0,00222	0,074	0,00222
34003			КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,00015	0,005	0,00015
45059			СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101	3,03	101	3,03
1			ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	29,934	16,63	29,934
3			ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	16,884	9,38	16,884
97			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	2,592	1,44	2,592
464			ГРУЗОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,432	0,24	0,432
1135			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,9	0,5	0,9
2798			РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,216	0,12	0,216
3097			УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОГЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	2,592	1,44	2,592
3348			КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	5,544	3,08	5,544
3349			КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	2,466	1,37	2,466
3350			КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	2,79	1,55	2,79
6076			АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ШИРОКАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	173,88	96,6	173,88
30135			БИТУМ	Т	0,0108	0,01944	0,0108	0,01944
1			ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	2,088	1,16	2,088
3			ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	1,296	0,72	1,296
97			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,26	0,648	0,26	0,648
464			ГРУЗОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,108	0,06	0,108
2798			РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,054	0,03	0,054
3097			УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОГЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,648	0,36	0,648
30135			БИТУМ	Т	24,22	43,596	24,22	43,596
1			ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,7	12,68	31,7	12,68
3			ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	23,27	9,308	23,27	9,308
107			АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (1,5)	МАШ-Ч	3,38	1,432	3,38	1,432
112			АВТОПОПРАВЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	8,18	3,272	8,18	3,272
1014			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ, МАССА ВОЛНЕ 8 Т	МАШ-Ч	10,6	4,24	10,6	4,24
1135			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,364	0,91	0,364
12303			ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	63,3	25,32	63,3	25,32

РАЗДЕЛ I. ОБОИНА

УКРЕПЛЕНИЕ БОРИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ

1			ЗАПРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1000М2	0,4000	31,7	12,68
3			ЗАПРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	23,27	9,308	23,27	9,308
107			АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (1,5)	МАШ-Ч	3,38	1,432	3,38	1,432
112			АВТОПОПРАВЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	8,18	3,272	8,18	3,272
1014			КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ, МАССА ВОЛНЕ 8 Т	МАШ-Ч	10,6	4,24	10,6	4,24
1135			МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,364	0,91	0,364
12303			ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	63,3	25,32	63,3	25,32

Ф. А. МРАТОВ

Платздор МФИ Муштакилик хийбони кўчаси 0,4км

(наименование стройки)

№ 1-0

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах
-- ТЫС.СУМ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Эксп. номер и форматов и	Наименование работ и затрат	Единица измерения	4	5	6		7
					Сметная стоимость	в базисном уровне	
на.сл.изм.	на.сл.изм.		на.сл.изм.		на.сл.изм.		на.сл.изм.

ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ № 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45,635	17378,03	793046
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,6213		0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			793046

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ТРУДОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	3,24	150926	489000
АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,47075	244952	360263
АВТОГРУПОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1044	130921	13668
АВТОПОПРАВЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,391	67284	228160
ГРУПОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,54	0	0
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГИДРАВЛИКИ 8 Т	МАШ.-Ч	0,1101	138266	15223
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГИДРАВЛИКИ 13 Т	МАШ.-Ч	0,357	249717	89149
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,177	162556	28772
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,24	138266	586248
МАШИНЫ ПОЛИВОВОСЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,29755	110153	142929
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0,0891	498176	44387
РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,27	0	0
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОЕЛ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,24	498176	1614090
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,544	138266	766547
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,466	138266	340964
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЫБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,79	249717	696710
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			5416110

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПИЛОТНАЯ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ	Т	217,476	515 341	112074299
ВОДА	М3	9,795	500	4898
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	28,37	81 157	2302424
БИТУМ	Т	0,3975	6 233 648	2477875
КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00015	5 000	1
СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	3,03	515 341	1561483
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			118420980

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СУМ	124630136
-----	-----------

ИСТАВИЛИ

Ф. Эрдинов

ПОБЕРЛИ

А. Муратов



Hududi: Ijobiy
Direktor: Eshabayev Maxmud Mustafayevich
Sana: 20-05-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 42644

Ob'ekt nomi «Nishon tumani Paxtazor MFY Mustaqillik ko'chasi 2,250 km ichki yo'lini joriy ta'mirlash»

Sotuvchi - "Nishon tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
bosh loyihachi" - "Qashqadaryo Infrastuktura Loyixa" MChJ
Litsenziya AL-0011838

Sotuvchi - Mahalliy byudjet
bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida
Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 42363

Loyihalash uchun asos

1. Elektron savdolar g'olibligi

2. "Qashqadaryo viloyati Nishon tumani xokimi o'rinbosari U.Nabiev va komissiya a'zolari tomonidan
uzatilgan" "Nugsonlar dalolatnomasi"

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. "Qashqadaryo viloyati Nishon tumani xokimi o'rinbosari U.Nabiev va komissiya a'zolari tomonidan
uzatilgan" "Nugsonlar dalolatnomasi"

2. Joriy narxlar umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlar ta'lab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nugson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltbeton qoplama

Nishon tumani Paxtazor MFY Mustaqillik ko'chasi 2,250 km ichki yo'lini joriy ta'mirlash

1.500 m shag'al aralashmasidan qoplama qurish 1,650 km

Autogrejder yordamida kvet ochish

Uning nishabliklar xosil kilib yulning profilini mexanizm yordamida tugrilib geometrik o'lchamga keltirish

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida qayalangan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha darajalar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari narxlariga muvofiq.

"Subsiy tavsilyalar" va SHNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarida hisoblash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378.03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratichining boshqa darajalari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida qayalangan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha darajalar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

52. Smeta qismi bo'yicha:

Ekspertizaning muhohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

51. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

5. Ekspertiza natijalari.

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

3. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 382,626 kishi/soat

ko'chasi 2,250 km ichki yo'lini joriy ta'mirlash

- 492 186,701 ming so'm

Ushon tumani Paxtazor MFY Mustaqillik

asfaltbeton qoplama

Ujumladan:

Ushon tumani Paxtazor MFY Mustaqillik

- 492 186,701 ming so'm

Ushon tumani Paxtazor MFY Mustaqillik

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Asfaltbeton qoplamadan 5 sm qalindilikda qoplama qurish

Asfaltbeton ostiga bitum sepib ishlov berish

Asfaltbetondan aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltbetondan qoplama qurish 0,6 km

Asfaltbeton ostiga bitum sepib ishlov berish 18sm qalindilikda yul asosini (qoplama) qurish

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi

natijalari asosida aniqlanadi.

1. Xulosalar.

1.1 Nishon tumani Paxtazor MFY Mustaqillik ko'chasi 2,250 km ichki yo'lini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-sodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsifa etiladi.

Ob'ektning QS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

qariy narxlardagi smeta qiymati

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama va qsha qoplama

Nishon tumani Paxtazor MFY Mustaqillik

ko'chasi 2,250 km ichki yo'lini joriy ta'mirlash

- 492 186,701 ming so'm

- 382,626 kishi/soat

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

1.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan

tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi

raqbinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning

tavsifa qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishitirokchi ekspertlar: