



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
 “Қамчиқавтойўл” ИЙФУК
 Бош муҳандис
 О.Нематов
 2022 г.

“Қамчиқавтойўл” ИЙФУК тасарруфидаги А-373 “М-39-ай-Гулистон-Бўка-Ангрен-Кўкон ва Андижон орқали - Ўш” автомобиль йўлининг 229-230км.лар оралиғидаги қор ва тупрок кўчкисига қарши токчалар қуриш ишлари (3-этап) учун

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

| № | Асосий маълумотлар | Бажарувчи |
|---|--|---|
| 1 | Объект номи | “А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупрок кўчкисига қарши токчалар қуриш”(3-этап). |
| 2 | Буюртмачи | “Қамчиқавтойўл” ихтисослаштирилган йўллардан фойдаланиш унитар қорхонаси |
| 3 | Бажариладиган иш тури | “А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупрок кўчкисига қарши токчалар қуриш” ишлари. |
| 4 | Объектнинг манзили | Наманган вилояти Поп тумани ҳудудидан ўтган А-373 Тошкент-Ўш автомобиль йўлининг 229-230 км.да |
| 5 | Лойиха-смета ҳужжатларига асосан қиймати | 922652069 сўм |
| 6 | Ишларни бошланиши | 2022 йил |
| 7 | Ишларни тугалланиши | 2022 йил |
| 8 | Стандартларга риоя қилиш талаблари | Давлат стандарти, амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаби асосида ишларни бажариш. |
| 9 | Ишларни бажариш ва топшириш талаблари | Лойиха смета ҳужжатлари асосида ишларни бажариш ва ташкил этиш,бажарилган ишларни топширишда иш ҳажми ҳисоби ва тегишли ҳужжатлар асосида объектга бириктирилган мутахассисга тақдим этиш,ҳар бир участкада иш боши ва охирида лойихачи муаллифлигида ишларни ташкил этиб муаллифлик назорати дафтари юритиб бориб,ушбу дафтардан нусхалар тақдим этиши талаб қилинади. |

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| Комиссия раиси | | П.Турсунов |
| РИ ва ИЧБ бошлиғи | | С.Бабамирзаев |
| Бош ҳисобчи: | | Ғ.Олимов |
| Бош иқтисодчи: | | К.Пахридинов |
| Бош механик: | | Р.Махкамов |
| Бош юрисконсулт: | | Р.Бойтўраев |

GUVONNOMA raqami: ҚЛЭ-000067, 2020 yil 20.02.da berilgan

Amal qilish muddati: 2025 yil 20.02

г. Наманган

К.Насрединов.

«28» января 2022 года.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №07Э/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш»(3-этап)

Заказчик по экспертизу: ООО «Автомагистрал лойиха»

Источник финансирования: Внебюджетные.

Расчеты составлены ООО «Автомагистрал лойиха»

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

1. Основания для расчетов.

1.1. Локальная ресурсная ведомость и ведомость потребных ресурсов.

1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.

2.2. Расчеты.

2.3. Локальная ресурсная ведомость и ведомость потребных ресурсов.

2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230 км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш» (3-этап).

3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме без учета НДС- 4937,816 тыс сум

3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.

3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.

4. Выводы.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на «А-373 Тошкент-Ўш автомобил йўлининг 229-230км оралиғидаги қор ва тупроқ кўчкисига қарши тоқчалар қуриш»(3-этап), может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

Рекомендуемые цены являются ориентиром для согласования и утверждения между подрядчиком и заказчиком. ООО «Namangan qurilish ta'mir ekspert» не несет ответственность за достоверность представленные разработчиком исходные данные.

| № п.п | Наименование | Ед.изм | Заявлено | Рекомендуется |
|-------|---|---------|------------|---------------|
| 1. | Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика | тыс.сум | 927589,885 | 922652,069 |

Ведущий специалист:



К. Рустамов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

А- 373 "ТОШКЕНТ-УШ " АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ 229-230 КМ. ОРАЛИГИДАГИ
КОР ВА ТУПРОК КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРИШ

| №.№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Цена |
|-----------|--|--------------------|
| | | (тыс.сум) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | 135 613,807 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ X1,12 | 8 882,338 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 498 800,957 |
| 5 | ИТОГО | 643 297,102 |
| 6 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 24,32 % | 156 449,855 |
| 8 | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД | |
| 9 | И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 799 746,957 |
| 7 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ | 2 559,190 |
| 10 | НДС 15% | 120 345,922 |
| 11 | ВСЕГО с НДС | 922 652,069 |
| 12 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | |
| 14 | ВСЕГО | 922 652,069 |
| 15 | БЕЗ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА | 922 652,069 |

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор:

М.Мусалламов

Составил:

М.Собитов

Наименование стройки -

А- 373 "ТОШКЕНТ-УШ " АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ 229-230 КМ. ОРАЛИГИДАГИ
КОР ВА ТУПРОК КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРИШ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 2-1

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N п/п | Шифр (обоснование) | Код ABC | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потреб- ность | Сметная стоимость, СУМ | |
|---|-----------------------|------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | в текущем уровне | |
| | | | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | | | |
| 1. | | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 465,1069 | 19097,4 | 8 882 338 |
| 2. | | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1114,465 | 0 | - |
| Итого по трудовым ресурсам | | | | СУМ | | | 8 882 338 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | | | |
| 1. | | 258 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 63,01908 | 279004 | 17 582 575 |
| 2. | | 262 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 167,3388 | 279004 | 46 688 195 |
| 3. | | 1942 | Экскаваторы на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с емкостью ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 203,3582 | 399478 | 81 237 119 |
| 4. | | 3430 | Гидромолот GB 8T | маш.-ч | 455,1378 | 357224 | 162 586 145 |
| 5. | | 3450 | Экскаватор XCMG XE 260C одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу емкость ковша 1,2 м3 | маш.-ч | 477,3903 | 399478 | 190 706 922 |
| Итого по строительным машинам | | | | СУМ | | | 498 800 957 |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> | | | | | | | |
| 1. | | 43113 | Щебень | м3 | 1,66152 | 82236,9 | 136 638 |
| Итого по материальным ресурсам | | | | СУМ | | | 136 638 |
| Ресурсы по проекту | | | | | | | |
| 1. | C148-15-2 | | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ | Т | 12164,7 | 11136,9 | 135 477 169 |
| Итого ресурсы по проекту | | | | СУМ | | | 135 477 169 |

Составил:

Проверил:

А- 373 "ТОШКЕНТ-УШ" АВТОМОБИЛ ЙУЛИНИНГ 229-230 КМ. ОРАЛИГИДАГИ ҚОР ВА ТУПРОҚ КУЧКИСИГА ҚАРШИ ТОҚЧАЛАР ҚУРИШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1
(локальная ресурсная смета)

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АСОСИЙ ИШЛАР КАЙДНОМАСИ

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. ЕР ИШЛАРИ | | | | | |
| 1 | E0102-094-02МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | РЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНОГО ГРУНТА 5 ГРУППЫ | 100 МЗ ГРУНТА | | 29,6700 |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12,5 | 370,875 |
| 1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 16,09 | 477,3903 |
| 1.3 | 3430 | ГИДРОМОЛОТ GB 8T | МАШ.-Ч | 15,34 | 455,1378 |
| 1.4 | 3450 | ЭКСКАВАТОР ХСМГ ХЕ 260С ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРОЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЕМКОСТЬ КОВША 1,2 МЗ | МАШ.-Ч | 16,09 | 477,3903 |
| 2 | E0101-032-04 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 [180] КВТ [Л.С.], 4 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000МЗ | | 2,9670 |
| 2.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14,08 | 41,7754 |
| 2.2 | 262 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 14,08 | 41,7754 |
| 3 | E0101-032-04 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 [180] КВТ [Л.С.], 4 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000МЗ | | 2,9670 |
| 3.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 14,08 | 41,7754 |
| 3.2 | 262 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 14,08 | 41,7754 |
| 4 | E0101-032-12 К=4 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-032-4 | 1000МЗ | | 2,9670 |
| 4.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 28,24 | 83,7881 |
| 4.2 | 262 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 28,24 | 83,7881 |
| 5 | E0101-197-06 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 (1-1,24) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 6 | 1000 МЗ ГРУНТА | | 5,9340 |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15,88 | 94,2319 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 79,16 | 469,7354 |
| 5.3 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 10,62 | 63,0191 |
| 5.4 | 1942 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 МЗ | МАШ.-Ч | 34,27 | 203,3582 |
| 5.5 | 43113 | ЩЕБЕНЬ | МЗ | 0,28 | 1,6615 |
| 6 | C148-15-2 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ | Т | | 12164,7000 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: | | | | | |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | | 465,1069 |
| 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | | 1114,4645 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 3 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | | 63,0191 |
| 4 | 262 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 132 (180) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | | 167,3388 |
| 5 | 1942 | ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROVEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 1,0 МЗ | МАШ.-Ч | | 203,3582 |
| 6 | 3430 | ГИДРОМОЛОТ GB 8T | МАШ.-Ч | | 455,1378 |
| 7 | 3450 | ЭКСКАВАТОР ХСМГ ХЕ 260С ОДНОКОВШОВЫЙ ГИДРОЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЕМКОСТЬ КОВША 1,2 МЗ | МАШ.-Ч | | 477,3903 |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | |
| 8 | 43113 | ЩЕБЕНЬ | МЗ | | 1,6615 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | |
| 9 | 408-0015-2 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 15 КМ ГРУНТ | Т | | 12164,7 |

СОСТАВИЛ

М.СОБИТОВ

ПРОВЕРИЛ

А.БАДАЛБАЕВ