

SHAXRIKESH LOYIHA

hususiy loyihalash firmasi

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ -000087

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛ СВЯЗИ "ГИЛОН" В К-КЕ
ГИЛОН ШАХРИСАБЗКОГО РАЙОНА

КНИГА: РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛЛОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТИВНОЙ ФИРМЫ



Я. ЖАББОРОВ

И. ШУКУРОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором №___ от _____ 2022 года заключенного между частной проектной организации «**SHAXRIKESH LOYIHA**» и Шахрисабзский районный отдел по благоустройству произведен расчет стоимости текущий ремонт отдел связи "Гилон" в к-ке Гилон Шахрисабзкого района Кашкадарьинской области в текущих ценах.

Источник финансирования:

Заказчик:

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4 квартал 2021 года.

Стоимость текущий ремонт отдел связи "Гилон" в к-ке Гилон Шахрисабзкого района Кашкадарьинской области в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **23 796 893** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г

В текущих ценах с учетом налога на добавленную стоимость в размере **27 366 427** сум несет рекомендательный характер.

Определенная сметная документация текущий ремонт отдел связи "Гилон" в к-ке Гилон Шахрисабзкого района в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно – монтажных работ, финансируемых за счет собственных средств принимает учредитель частного предприятия «Эко Комфорт», решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно – монтажных работ.

Составил:



СВОДНАЯ СМЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛ СВЯЗИ "ГИЛОН" В К-КЕ ГИЛОН ШАХРИКЕШСКОГО РАЙОНА

N	Наименование	Прямые затраты													
		Основная заработная плата рабочих-строителей с социальное страхованием	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Транспортные услуги на мат.конструкции и склад. расходы 5%	Кабельно проводниковая продукция	Транспортные услуги на перевозку кабель. продукции 1,5%	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты подрядчика 22,16% от строит.продукции	Затраты на страхов.объекта. 0,0032	Оборудования.	Транспортные услуги на перевозкуоборудования 2%	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС
1	РЕМОНТНАЯ РАБОТА	5084108	58272	13654974	0	682749	0	0	19480102	4316790,6	0	0	0	23796893	27366427
	ВСЕГО	5084108	58272	13654974	0	682749	0	0	19480102	4316791	0	0	0	23796893	27366427
	Прочие затраты и расходы заказчика													23796893	1455000
	ИТОГО														28821427

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах С НДС = 27 366 427 сум

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС = 23 796 893 сум

Главный инженер проекта

И. ШУКУРОВ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛ СВЯЗИ "ГИЛОН" В К-КЕ ГИЛОН Ц

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, со

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОС

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ

(наименование работ)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количе	
			на единицу измерения	п
2	3	4	5	
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ				
E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	
E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	
01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	
E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	
E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	
01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	
E54-3-2	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННОЙ ПЛИТ	100 М2		
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,79	
E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЫХ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2		
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	
E62-41-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННЫХ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2		

00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,87	3,93224
E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т		0,007
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	1,50024
E47-02-102-1	ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА АВТОМОБИЛ	М3		0,5
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,93	0,465
E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 10 КМ	ТОННА		0,7
00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,1052	0,07364
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ				
ДВЕР				
E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0218
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	1,95045
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,08371
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,04338
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,04186
51654	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2		2,18
Итого по ра				
ОКНА				
E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,037
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	4,27054
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,2516
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,08029
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,07104
60038	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2		3,7

Итого по раз

ПОЛ

E57-8-1	СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25%	100 М2		0,054
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,62	2,30148
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0054
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,0007
36057	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0,63	0,03402
E62-11-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,2176
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,6	9,92256
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,01306
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,007	0,00152
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,00374
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00024

Итого по ра

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

E15-02-036-1	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА: УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100 М2		0,4276
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	129,95	55,56662
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	3,1	1,32556
30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,0025	0,00107
33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	108	46,1808
E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,0256
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	5,22394
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00256
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,11008

E15-01-047-9	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100 M2		0,217
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	592,9	129,01504
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,35	1,16416
01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,15	0,03264
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,45043
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0041	0,00089
32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	103	22,4128
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	M3	1,05	0,22848
E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,485
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	20,8065
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,07275
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,03055
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,4074
E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		0,2176
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	11,72864
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,03482
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,01501
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,18278
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ				
НАРУЖНАЯ СТЕН				
E15-04-033-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ, ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	100 M2		0,152
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,54	2,21008

34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	0,38
38725	ГРУНТОВКА НА АКЛИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	25,4	3,8608
	КРАСКА ФАСАДНАЯ	КГ		9,21
E15-01-095-04	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ КАРНИЗОВ ТУНКАФОНОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСУ	100 М2		0,052
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	120,92	6,28784
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	5,4	0,2808
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,00988
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	124,8
32450	ТУНКАФОН СТАЛЬНОЙ КРАЩЕННЫЙ	М2		7,74

Итого по разделу " НАРЗ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

Ц08-02-369-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД	ШТ		2
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,34	4,68
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04
	СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА LUCIM 18ВТ	ШТ		1
	СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛЬ НАСТЕННЫЙ ТИПА LUCIM 12ВТ	ШТ		1
Ц08-03-601-1	ЩИТОК	ШТ		1
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,48	4,48
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,28	0,28

02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,06	0,06
	ЩИТОК С АВТОМАТОМ И СЧЕТЧИКОМ	ШТ		1

Итого по разделу " ЭЛЕКТРОО

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ

E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНКИ	100 М3		0,016
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	5,72832
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,29136

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛ СВЯЗИ "ГИЛОН" В К-КЕ ГИЛОН ШАХРИСА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ

(наименование работ)

Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество
2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	289,5521
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,0736
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,2913
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,4441
01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1877
01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,0326
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,0121
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,6161
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5511
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1883
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0411
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
	СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА LUCIM 18BT	ШТ	1
	СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛЬ НАСТЕННЫЙ ТИПА LUCIM 12BT	ШТ	1
	ЩИТОК С АВТОМАТОМ И СЧЕТЧИКОМ	ШТ	1
	КРАСКА ФАСАДНАЯ	КГ	9,21
03673	СЕТКА АРМАТУРНАЯ Д=10 А3	ТН	0,086
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,00256
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,43564
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	124,8
30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6X50 ММ	ТН	0,00107
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00228
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,04557

31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	
32450	ТУНКАФОН СТАЛЬНОЙ КРАЩЕННЫЙ	М2	
32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	
33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	
34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	
36057	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	
38725	ГРУНТОВКА НА АКЛИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	
51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	
51654	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	
60658	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2	
75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,1
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Затраты на строительные материалы.

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на с

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресур

Затраты на эксплуатац

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Шахрисабзский районный
отдел по благоустройству
Ж. Турдиев



01 04 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ




Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе: Специалист по строительству Шахрисабзский районный отдел по благоустройству Э.Кулдошев, начальник отдела связи Шахрисабзского района Д.Шокиров, главный инженер проектной организации И.Шукуров, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по «текущий ремонт отдел связи "Гилон" в к-ке Гилон Шахрисабзского района».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
2	3	4
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ		
СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,037
ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,0218
ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННОЙ ПЛИТ	100 М2	0,2176
ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	0,4276
ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100 М2	0,152
ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,007
ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА АВТОМОБИЛ	М3	0,5
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 10 КМ	ТОННА	0,7
ДВЕР		
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0218
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ С ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ	М2	2,18
ОКНА		
УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,037
БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И ВСЕМИ КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	М2	3,7
ПОЛ		
СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25%	100 М2	0,054
УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,2176
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА: УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100 М2	0,4276
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,0256
ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100 М2	0,2176
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100 М2	0,485

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,2176
НАРУЖНАЯ СТЕН		
ОКРАСКА ФАСАДОВ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	100 М2	0,152
КРАСКА ФАСАДНАЯ	КТ	9,21
ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ КАРНИЗОВ ТУНКАФОНОВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСУ	100 М2	0,052
ТУНКАФОН СТАЛЬНОЙ КРАЩЕННЫЙ	М2	7,74
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД	ШТ	2
СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ТИПА LUCIM 18BT	ШТ	1
СВЕТОДИОДНЫЙ ПАНЕЛЬ НАСТЕННЫЙ ТИПА LUCIM 12BT	ШТ	1
ШИТОК	ШТ	1
ШИТОК С АВТОМАТОМ И СЧЕТЧИКОМ	ШТ	1
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ		
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНКИ	100 М3	0,016
СЕТКА АРМАТУРНАЯ Д=10 А3	ТН	0,086

Данные объемы работ являются основаниям для составления сметной документации

 Э.Кулдошев
 Д.Шокиров
 И. Шукуров

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QASHQADARYO VILOYAT
QARSHI SHAHAR
"EXPERTISE GROUP"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД КАРШИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
"EXPERTISE GROUP"

EXPERTISE
GROUP

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар И.Каримов кучаси 295 уй
Тел.:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия
КЛЭ-00125
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001
МФО:00190, ИНН:308168916
Ипотека банк АТИБ филиал
Кашкадарьинской области

«01» Апреля 2022 года

г. Карши

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»
С. Хикматов



Сводное экспертное заключение № 309/1-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт отдела связи «Гилон» в кишлаке «Гилон» Шахрисабзского района
Кашкадарьинской области

Заказчик	- Отдел по благоустройству Шахрисабзского района
Источник финансирования	- Местный бюджет
Генпроектировщик	- ЧПФ «SHAXRIKESH LOYUNA»
Вид строительства	- Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № _____ от _____ 2022 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый начальником отдела по благоустройству Шахрисабзского района Ж. Турдиевым и подписанный членами комиссии.

2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 10 от 31.03.2022 г.
- 2.2. Сметная документация в составе:
 - Дефектный акт утверждённый начальником отдела по благоустройству Шахрисабзского района Ж. Турдиевым и подписанный членами комиссии.
 - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
 - **Подготовительные работы.** Снятие оконных остеклённых переплётов; демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; снятие дверных полотен; демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; разборка подшивки потолков из гипсокартонных плит; очистка вручную поверхности внутренних стен от старой краски; очистка помещений от строительного мусора; погрузка

строительного мусора на автомобиле; перевозка грузов автомобилем на расстояние перевозки 10 км.

- **Двери.** Установка дверных блоков из алюминиевого профиля в деревянных стенах с площадью проёма до 3 м².
- **Окна.** Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля в каменных стенах с площадью проёма до 3 м².
- **Полы.** Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25 %; улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35 %.
- **Внутренняя отделка.** Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса; штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню; облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу; улучшенная окраска стен поливинилацетатными вододисперсионными составами; улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами.
- **Наружные стены.** Окраска фасадов фасадными красками; облицовка потолков карнизов «туникафон» по деревянным каркасу.
- **Электроосвещение.** Установка светильников типа Лед 18 Вт, 12 Вт; щиток с автоматом и счётчиком.
- **Укрепление откосов.** Устройство монолитных железобетонных стенок; сетка арматурная Д=10 АЗ.

Основные технико-экономические показатели.

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	
с прочими затратами заказчика	- 28 821, 427 тыс.сум
в том числе прочие затраты заказчика	- 1 455, 000 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 289, 552 чел.час

4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,03 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат. Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен 4 квартал 2021 г. на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону, а также прил. к каталогу «Рынок строительных материалов».

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС с затратами заказчика в сумме - 28 821, 427 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.

6. ВЫВОДЫ.


6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт отдела связи «Гилон» в кишлаке «Гилон» Шахрисабзского района Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС
с прочими затратами заказчика
в том числе прочие затраты заказчика
Затраты труда: рабочих-строителей

- 28 821, 427 тыс.сум
- 1 455, 000 тыс.сум
- 289, 552 чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:



А. Шеркулов.

Эксперт сметного раздела: Ж. Тошкулов.



EXPERTISE GROUP

Ул. Хамрагийн 10, Улаанбаатар

Сметная стоимость объекта № 309/1-2022

Титульный лист сметы

Учреждение: Улусын захиргааны газар, Улаанбаатар, Төв аймаг, Шарьдингийн сум, Шарьдингийн хороо, Шарьдингийн сум, Шарьдингийн хороо

Заказчик: Шарьдингийн сум, Шарьдингийн хороо
Источники финансирования: Местный бюджет
Генпроектировщик: УЛААН-ХАМРАГИЙН ЛОУНГА
Дизайнер: Төрийн газар

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Постановление № 15 от 22.01.2016 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утвержденного технического задания по благоустройству Шарьдинского района Ж. Турдитаев и подписанный членом комиссии.

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо-предписание на экспертизу за № 18 от 31.03.2022 г.
- 2.2. Сметная документация в составе:
 - Дефектный акт утвержденного технического задания по благоустройству Шарьдинского района Ж. Турдитаев и подписанный членом комиссии.
 - Калькулы стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов в дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
 - Подготовительные работы. Снятие оконных, остекленных дверных, дверных шкафов, керамических плит с отбитой штукатуркой в откосах, снятие дверных полотен, демонтаж дверных коробок с керамическими плитками в откосах, демонтаж плитки подшивки потолка на гипсоволокнистых плит; очистка внутренней поверхности внутреннюю стен от старой краски; очистка помещений от строительного мусора; погрузка