

“КЕЛИШИЛДИ”

**"Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУЖ**

Директори А. Бокиев

“ _____ ” 2022 й.



**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли “Обод
кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисидаги
қарорига асосан Шурчи тумани Оқтумшук МФЙ ҳудудидаги ички йўлларини
2022 йил жорий таъмирлаш ишлари учун**

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

1	Лойиҳа мазмунини таърифлаш	15 хун
2	Объектнинг ҳудудини таърифлаш	Сурхондарё вилояти Шурчи тумани
3	Лойиҳалаш шартлари ва босқичлари	Бир босқичда
4	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Махсус материаллардан фойдаланишга устиворлик берилган ички лойиҳага алоқатли эмас
5	Лойиҳа таснифи	Техник
6	Лойиҳалаштиришни учун буюртмачи тўмонидан берилган вазифалар маълумотлар	Нархларни қилиш ва баҳолаш
7	Смета ҳужжатларини ишлаш талаблари	Смета ҳужжатларини ишлаш талабларининг қилиш ва баҳолаш талабларига мувофиқ равишда
8	Нотирхонларга шарт-шароитлар қилишга талаблар	ЎЗБЕК 2.07.02.07 талабларига мос равишда
9	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисидаги қарорига асосан Шурчи тумани Оқтумшук МФЙ ҳудудидаги ички йўлларини 2022 йил жорий таъмирлаш ишлари учун	2022 йилда

Термиз 2022 йил

№	Асосий маълумотлар номи ва талаблар	Асосий маълумотлар таркиби ва талаблар
1	Буюртмачи	"Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК
2	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарорига асосан.
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
4	Молиялаштириш манбаи	Бюджети маблағи ҳисобидан.
5	Бош лойихачи ташкилоти	"ЖАНУБ СУРХОН УНИВЕРСАЛ" МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида.
7	Объект (кучалар)нинг лойихавий қуввати	Тахминий узунлиги 4468 км (аниқ узунлиги улчов ишларидан сунг аниқ киритилади)
8	Лойиха ишлаб чиқиш муддати	15 кун
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Сурхондарё вилояти Шурчи тумани
10	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материалларидан фойдаланишга устиворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
12	Жойнинг таснифи.	Теқислик
13	Лойихалаштириш учун буюртмачи томонидан берилган дастлабги маълумотлар.	Нархларни келишув баённомаси;
14	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш талаблари	Смета ҳужжатларида қуришнинг бошланғич нархи жорий нархларда ишлаб чиқилиши лозим.
15	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ПНК 2.07.02-07. талабларига мос равишда
16	Қурилишни бошлаш ва тугатиш муддатлари	2022 йилда

17	Ерларни рекультивациялаш, худудни ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш буйича талаблар	Ерлардан оқилона фойдаланишни таъминлаш лозим. Атроф муҳидни химоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлар харажатлари кузда тутилсин.
18	Қурилишнинг алоҳида шатр шароитлари	Сейсмиклик даражаси-КМК 2.01.03-96 га биноан қабул қилинади
19	Асосий курсатгичлар ва техник талаблар	-Автомобил йулларининг геометрик улчамлари ШНК 2.07.01-03 «Шахарсозлик» талабларига мувофиқ лойihalансиш. -Трасса уқини лойihalалашда мавжуд йул пойи ва тушамаси конструкциясидан масимал фойдаланилсин; -Режа ва буйлама кесимдаги эгрилик радиуслари, катнов қисмининг нишабликлари ШНК 2.05.02-07 «Автомобил йуллари» талабларига мос равишда бажарилсин; -Қурилиш минтақасидаги муҳандислик тармоқлари (газ, электр, алоқа ва ичимлик суви) фойдаланувчи ташкилотлар томонидан уз хисобидан қучирилади.
20	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига биноан қабул қилиади. Ишчи лойиха 3-нусхада, электрон вариантда ва амалдага стандартлар буйича расмийлаштирилган булиши керак

“Бюртмачи”

**“Сурхондарё минтақавий йулларга
бюртмачи хизмати” ДУК**

вакили _____

“ ” _____ 2022й.



“Бош лойихачи”

“ЖАНУБ СУРХОН УНИВЕРСАЛ” МЧЖ

Бош муҳандиси

_____ Т.Худойкулов

_____ 2022 йил



СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Сурхондарё вилояти буйича "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурлари доирасида 2022 йилда кишлок пунктларида минтакавий йуллар (ички йулларни) таъмирлаш борасида Шурчи тумани "Октумшук" МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш ишлари.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	547,656
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 027,980
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТ	63 534,701
4	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	68 110,336
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	11 946,553
6	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ-0,32%	0,000
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0%	0,000
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	80 056,889
9	Н Д С 15%	12 008,533
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
-	ПИР-2%	0,000
-	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-3%	0,000
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	92 065,423



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Сурхондарё вилояти буйича "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурлари доирасида 2022 йилда кишлок пунктларида минтакавий йўллар (ички йўлларни) таъмирлаш борасида Шурчи тумани "Оқтумшук" МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш ишлари.

№ п.п.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№	Месторасположения дорог	Основная зарплата, т.сум	Экс. машин и механизмов, т.сум	Строительные материалы, т.сум	Перевозка грузов и грунта т.сум	Итого	Прочие затраты подрядчика 17,54%	Затраты на страхование 0,32%	Коэффициент риска 0%	Прочие затраты заказчика	НДС-15%	Всего по смете	ПИР-2%	Содержание ограды заказчика-3%
1	Шурчи туман "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучаси L- 0,265 км	547,656	4 027,980	60 976,586	2 558,114	68 110,336	11 946,553	0,00	0,00	0,000	12 008,533	92 065,423	0,000	0,000
	ИТОГО	547,656	4 027,980	60 976,586	2 558,114	68 110,336	11 946,553	0,000	0,000	0,000	12 008,533	92 065,423	0,000	0,000



Сурхондарё вилояти буйича "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурлари доирасида 2022 йилда кишлок пунктларида минтакавий йуллар (ички йулларни) таъмирлаш борасида Шурчи тумани "Октымшук" МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш ишлари.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Шурчи туман "Октымшук" МФЙ "Обихает" кучаси L-0,265 км

Составлена в текущих ценах

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	28,09788	19491	547656
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			547656
Строительные машины и механизмы							
1.		97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,908	297577	567777
2.		107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,994635	314899	313210
3.		108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,14587	210681	30732
4.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3,054492	264078	806624
5.		464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,318	10000	3180
6.		1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,113947	123354	137410
7.		2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,159	7313	1163
8.		3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,908	289504	552374
9.		3282	Катки дорожные самоходные вибрационные одновальцовые, масса до 8 т	маш.-ч	4,543236	135000	613337
10.		3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т	маш.-ч	3,2648	135000	440748
11.		3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т	маш.-ч	1,4522	165791	240762
12.		3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т	маш.-ч	1,643	195170	320664
Итого по строительным машинам				СУМ			4027980
Строительные материалы, изделия и детали							
1.		6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	тн	128,0692	450000	57631140
2.		9219	Вода	м3	5,4459	0,0	0,0
3.		####	Песчано-гравийная смесь	м3	63,65664	13017	828618
4.		####	Битум	тн	0,51809	4857897	2516828
Итого по материальным ресурсам				СУМ			60976586
Перевозка грузов и грунта							
1.			Транспортировка ГПС на расстояние 21 км	тн/км	2138,8631	588	1257652
2.			Транспортировка асфальтобетона из Шурчи ЙК МЧЖ заводи на расстояние 17 км	тн/км	2177,1764	588	1280180
3.			Транспортировка битума Жаркурган СП на расстояние 75 км	тн/км	38,85675	522	20283
Итого по перевозка ресурсам				СУМ			2558114

СОСТАВИЛ:



М.ЭШАНКУЛОВ

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ БУЙИЧА "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИДА
2022 ЙИЛДА КИШЛОК ПУНКТЛАРИДА МИНТАКАВИЙ ЙУЛЛАР (ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ) ТАЪМИРЛАШ
БОРАСИДА ШУРЧИ ТУМАНИ "ОКТУМШУК" МФЙ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

ШУРЧИ ТУМАН "ОКТУМШУК" МФЙ "ОБИХАЕТ" КУЧАСИ L-0,265 KM,
(наименование работ и затрат)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	0,64	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	9,24048
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,994635
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	3,054492
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,583947
1.5	3282	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ОДНОВАЛЬЦОВЫЕ, МАССА ДО 8 Т	МАШ.-Ч	7,08	4,543236
1.6	9219	ВОДА	М3	7	4,4919
1.7	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	99,2	63,65664
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,503	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,14587
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,51809
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1,060	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч.	16,63	17,6278
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,5264
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,2544
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,53
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,1272
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,5264
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,2648
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,4522
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,643
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	102,396
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	0,954
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	1,060	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,2296
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,3816
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0636
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0318
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,3816
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	25,6732
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		28,09788

СОСТАВИЛ

М.ЭШАНКУЛОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:18-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 37305

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Janub Surxon universal" MChJ

Litsenziya AL-000107 sonli 19.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36703

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Sho'rchi tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

- *Obixayot ko'chasi* L=489 m b-4,0m; *Obixayot-1 ko'chasi* L=220m b-4,0m; *Obixayot-2 ko'chasi* L=230 m b-4,0 m; *Obixayot kirish ko'chasi ko'chasi* L=265 m b-4,0 m; *Bog'ishamol ko'chasi* L=260 m b-4,0 m; *Soxil ko'chasi* L=235 m b-4,0 m; *Do'stlik ko'chasi* L=150 m b-4,0 m; *Do'stlik-1 ko'chasi* L=394 m b-4,0 m; *Obixayot-3 ko'chasi* L=730 m b-4,0 m; *Obixayot-3-1 ko'chasi* L=285 m b-4,0 m; quyidagi ishlar, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish .
- *Gulzor ko'chasi* L=800 m b-4,0 m; *O'zbekiston ko'chasi* L=410 m b-4,0 metr bo'lib, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 10 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash ishlari ko'zda tutilgan

3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 4 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. *Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:*

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **2 035 620,312 ming.so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **42 455,888 ming.so'm** miqdorida kamaytirilib-**1 993 164,424 ming.so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-1 660 970,353 ming.so'm,
- QQS.....- 249 145,553 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-83 048,518 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi b/x
1	"Obixayot" ko'chasi L-0,489 km	179 211,096	7 467,129
2	"Obixayot-1" ko'chasi L-0,220 km	79 324,335	3 305,181
3	"Obixayot-2" ko'chasi L-0,230 km	83 346,705	3 472,779
4	"Obixayot" ko'chasi L-0,265 km	96 068,267	4 002,844
5	"Bogishamol" ko'chasi L-0,260 km	94 259,258	3 927,469
6	"Coxil" ko'chasi L-0,235 km	85 191,717	3 549,655
7	"Dustlik" ko'chasi L-0,150 km	54 530,417	2 272,101
8	"Dustlik-1" ko'chasi L-0,394 km	142 841,139	5 951,714
9	"Obixayot" ko'chasi L-0,730 km	264 600,384	11 025,016

10	"Obixayot-3-1" ko'chasi L-0,285 km	103 854,778	4 327,282
11	"Gulzor" ko'chasi L-0,800 km	535 495,093	22 312,296
12	"o'zbekiston" ko'chasi L-0,410 km	274 441,235	11 435,051

Ko'payishga buyurtmachi xarajatlarining tugirlanishi va ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani "Oqtumshuq" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich