

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

Т.Чупанов

« 28 »

2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Қарши шаҳар “Қиличбек Қургонча” МФЙ ички йулларини
жорий таъмирлаш ишлари .

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Қарши шаҳар ҳокимининг саноатни ривожлантириш,
капитал қурилиш, коммуникациялар ва коммунал
хўжалик масаллари бўйича ўринбосари

Ф. Султонов

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Биз қуйида имзо чекувчилар Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Т.Чўпонов, Қарши шаҳар Қиличбек Қургонча МФЙ раиси А.Ҳақимов, Қарши шаҳар Қиличбек Қургонча МФЙ ҳоким ёрдамчиси Ж.Орзиевлар биргаликда ҚАРШИ ШАҲАР ҚИЛИЧБЕК ҚУРГОНЧА МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ ТАЪМИРЛАШ ишлари бўйича бажариши керак булган ишлар куйидагилар:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	АСФАЛЬТ		
1	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ	100 М2	2,7700
2	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ЖИДКИМ БИТУМОМ	Т	0,2493
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНЫСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGUELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 4 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000М2	1,2465
4	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ Е2713-010-3 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	1000М2	1,2465
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12(15 СМ)СМ	1000М2	1,4480
6	ВЛ,КЛ-10 КВ		
7	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	6
8	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ СВ 105-3,5	ШТ	8
9	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38, 6-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА	2
10	УСТАНОВКА ПОДКОСДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	2
11	ПОДКОСДЕРЖАТЕЛЬ	ШТ	2
12	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ СИП-3 ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-20 КВ НА КОНСТРУКЦИЯХ ОДНОЦЕПНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: ДО 35ММ2 ВРУЧНУЮ	1 КМ ЛИНИИ (3 ПРОВОДА) ПРИ 10 ОПОРАХ	0,3
13	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В; ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕСУЩЕЙ НУЛЕВОЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, МАРКИ СИП-2А , С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЭЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х35+1Х50+1Х25	1000 М	0,3
14	КАБЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЬ СЕТЬ ПРОВОД	ШТ	8
15	СЕТЬ ПРОВОД КАБЕЛЬ АНКЕР	ШТ	7

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги
ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Т.Чўпонов

Қарши шаҳар Қиличбек Қургонча МФЙ раиси

А.Ҳақимов

Қарши шаҳар Қиличбек Қургонча МФЙ ҳоким ёрдамчиси

Ж.Орзиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobly

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:27-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44147

Obyekt nomi « Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar “Qilichbek qo'rg'oncha” MFY ichki yo'llarini ta'mirlash»

Buyurtmachi - “Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Madaniy meros loyiha qurilish x/k

Litsenziya AL-001292 25-07-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Opyun budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43608

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 26 maydagi 03/302-22-sonli xati

1.2 “Qarshi shahar xokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari G'.Sultonov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan “Nuqsonlar dalolatnomasi”

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. “Qarshi shahar xokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari G'.Sultonov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan “Nuqsonlar dalolatnomasi”

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l chetini 10 sm qalinlikda qum-shag'al aralashmasidan mustaxkamlash

5 sm qalinlikda asfaltobeton qoplama yotqizish

Qum shag'al aralashmasidan 12 (15) sm qalinlikda qoplama qurish

Havo elektor tarmog'ini tortish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 254 812,449 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 226,856 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **254 812,449 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **254 812,449 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 221 576,043 ming so'm;

QQS - 33 236,406 ming so'm;

Ishchi mehnat xarajatlari - 226,856 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oidin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'tchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7. Xulosalar.

7.1 " Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar "Qilichbek qo'rg'oncha" MFY ichki yo'llarini ta'mirlash" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib,

gi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 254 812,449 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 226,856 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.3. "Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar hokimligi huzuridagi obodonlashtirish boshqarmasining 2022yil 26 maydagi 03/302-22-sonli buyurtma xatiga asosan, 2022 yil 16 mayda berilgan 40140-sonli yekspertiza xulosasiga bekor qilindi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ЧП «Маданий мерос лойиха курилиш»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ: ҚАРШИ ШАҲАР ҚИЛИЧБЕК ҚУРГОНЧА МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ
ТАЪМИРЛАШ.

ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ
СМЕТЫ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Г. ҚАРШИ - 2022 г.

ЧП «Маданий мерос лойиха қурилиш»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ОБЪЕКТ: ҚАРШИ ШАҲАР ҚИЛИЧБЕК ҚУРГОНЧА МФЙ ИЧКИ ЙЎЛЛАРИНИ
ТАЪМИРЛАШ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ
СМЕТЫ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

ДИРЕКТОР:

ГИП:



[Handwritten signatures]

И.АЛИМАРДОНОВ

Н.ХУЖАМУРОДОВ

СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАШИ ШАХАР КИЛИЧБЕК КУРГОНЧА МФЙ ХУДУДИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ КУРИШ .

№ № тп	Наименование	основная з/пл	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы 5%	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудование 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов.объе кта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС
1	2	3											
1	Карши шахар Киличбек Кургонча МФЙ ички йулини куриш	1091950	9105977	79985793	0,00	39163513	129347233,4		28663347	505634	158516214	23777432	182293646
2	Карши шахар Киличбек Кургонча МФЙ тунги чироклар урнатиш	2850362	8214264	38468000	1923400	0,00	51456026		11402655	201148	63059829	9458974,32	72518803
	ВСЕГО	3942312	17320241	118453793	1923400	39163513	180803259,1		40066002	706782	221576043	33236406	254812449
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА												5200000
	ВСЕГО:												260012449

Составил: _____
 Проверил: *[Подпись]*

