

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги**

**НС ва ЭВ бошқармаси бошлиги**



**Т.А.Хамзаев**

# **Техник топширик БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	СИРДАРЁ-ЗАРАФШОН ЕРИГАТЦА ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШҚАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНСЯЛАРИ ВА ЕНЕРГЕТИКА БОШҚАРМАСИ ТАСАРРУФИДАГИ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “НУРЛИ МАНЗИЛ” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №3 АГРЕГАТИДАГИ 160 КВТ 1000 АЙЛ.МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИНИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ИЮН – 2022 йил ИЮЛ
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёт фактура асосида



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ  
хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

“17” Май 2022 йил

Ш.Рашидов тумани

### НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар №1 участка бошлиғи Т.Абдусаматов, насос қурилмалари машинистлари С.Кенжабоев ва Б.Тўраевлар, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким “Нурли манзил” насос станциясининг №3 агрегатидаги 160 кВт 1000 айл.мин ли электродвигателни очиб кўрганимизда таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	95
2	Устоновичнкй кабель	кг	4,5
3	Краска эмаль	кг	0,9
4	Изоленга	дона	2
5	Синтофлекс	кг	2,2
6	Клин для паз	м	24
7	Наканежник Мед	шт	6
8	Электроткартон	кг	2,3
9	труба ПХВ-0,8	м	20
10	Лак ПФ-95	кг	2,5
11	Лента кипр	метр	24
12	Рейка клин	метр	5,2
13	Лакоткон	кг	0,6
14	Подшипник	дона	2

Имзолар:

 Т.Абдусаматов

 С.Кенжабоев

 Б.Тўраев



"КЕЛИШИЛДИ"

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси  
бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Ш.Рашидов тумани ҳудудида жойлашган "Нурли манзил" насос станциясининг №3 агрегатдаги  
160/1000 айл/мин электродвигателни таъмирлаш  
КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	160/1000 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				16023640
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				801182
	Итого пряые матер, затраты				16824822
	прямые затраты на труд всего;				1121655
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				1121655
	Итого производственная себестоимость				17946477
	Прочи затраты 18,58%				3334455
	Итого:				21280932
	<b>НДС 15 %</b>				<b>3192140</b>
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>24473072</b>
<b>Материаллар</b>					
1	Эмаль провод	кг	95	149000	14155000
2	Устоновичкй кабель	кг	4,5	25000	112500
3	Краска эмаль	кг	0,9	18000	16200
4	Изоленга	дона	2	9500	19000
5	Синтофлекс	кг	2,2	85000	187000
6	Клин для паз	м	24	8500	204000
7	Наканежник Мед	шт	6	35000	210000
8	Электркартон	кг	2,3	64000	147200
9	труба ПХВ-0,8	м	20	4500	90000
10	Лак ПФ-95	кг	2,5	53000	132500
11	Лента кипр	метр	24	2200	52800
12	Рейка клин	метр	5,2	6200	32240
13	Лакоткон	кг	0,6	42000	25200
14	Подшипник	дона	2	320000	640000
	<b>Итого:</b>				<b>16023640</b>

ИЧТБ бошлиғи:

Ж.Худойкулов