

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛА
ФИЗИОТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЮКОРИЧИРЧИКСКОГО РМО В МФЙ АХМАД
ЯССАВИЙ ЮКОРИЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая сметная стоимость
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	271 394 862
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8 068 452
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	375 187 685
	КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ	12 132 052
4	ОБОРУДОВАНИЯ	4 574 761
5	ИТОГО	671 357 812
6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 3 %	11 255 631
7	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ 1,5 %	181 981
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ 2 %	91 495
8	ИТОГО	682 886 918
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	117 113 081
10	ВСЕГО	800 000 000
11	НДС 15%	120 000 000
12	ВСЕГО с НДС 15%	920 000 000



Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКА №39 ЧИЛАНЗАРИСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТ

ЛОКАЛЬНО СВОДНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4,00	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10392,81	26 114	271 394 862
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	268,21	-	-
ИТОГО:					271 394 862
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ	МАШ.-Ч	48,68	54 548	2 655 181
2	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ,	МАШ.-Ч	0,91	71 069	64 673
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	14,25	-	-
4	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч,	МАШ.-Ч	5,06	4 254	21 521
5	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И	МАШ.-Ч	0,11	1 077	124
6	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,61	7 080	11 421
7	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,23	1 087	251
8	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	14,17	-	-
10	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	116,55	950	110 724
11	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	1,03	1 176	1 207
12	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	1,67	58 638	97 773
13	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	39,73	76 681	3 046 153
14	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ.-Ч	1,12	3 164	3 557
15	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ.-Ч	0,02	127 627	2 553
16	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	5,42	127 627	691 404
17	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ.-Ч	0,29	127 627	36 922
18	КРАНЫ НА БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ.-Ч	6,38	-	-
19	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,06	-	-
20	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	3,57	1 327	4 743
21	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ	МАШ.-Ч	79,45	1 676	133 158
22	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	79,97	1 676	134 027
23	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33,81	1 676	56 668
24	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,24	-	-
25	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С	МАШ.-Ч	125,04	-	-
26	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ	МАШ.-Ч	82,64	-	-
27	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И	МАШ.-Ч	0,21	2 972	630
28	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	50,69	-	-
29	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65	МАШ.-Ч	21,07	12 118	255 311
30	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	58,70	10 891	639 258
31	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	2,92	26 529	77 465
32	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	0,10	-	-
33	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ	МАШ.-Ч	0,68	-	-

34	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,26	4 656	15 164
35	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-	МАШ.-Ч	10,07	851	8 566
	ИТОГО:				8 068 452
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	АДАПТЕР НР Д-20ММ	ШТ	62,00	7 315	453 530
2	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	96,80	1 500	145 200
4	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,52	-	-
5	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ	М2	3,80	880 000	3 344 000
6	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ,	М2	21,00	620 000	13 020 000
7	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВИЕ	М2	1,20	700 000	840 000
9	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ,	Т	0,00	-	-
10	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ,	Т	0,00	-	-
11	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И	Т	0,02	16 500 000	314 325
13	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,08	3 300 000	259 776
14	БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	М3	0,75	3 200 000	2 406 656
15	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	1,22	-	-
16	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ТПОЛИПРОПИЛЕНИЙ	ШТ	60,00	25 000	1 500 000
17	ВЕТОШЬ	КГ	12,79	-	-
19	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	578,82	230	133 128
20	ВОДА	М3	36,48	-	-
21	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ	КГ	2,80	-	-
22	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	12,00	245 000	2 940 000
23	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ	ШТ	50,00	27 000	1 350 000
24	ВЫНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	888,00	230	204 240
25	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПИ	М3	0,23	-	-
26	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00	12 600 000	5 080
27	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ	ШТ	0,00	12 600 000	21 546
28	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01	12 600 000	74 852
29	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00	12 600 000	2 419
30	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ	Т	0,00	12 600 000	14 062
31	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ	Т	0,01	12 600 000	134 346
32	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	Т	0,00	12 600 000	16 617
33	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	31,20	9 500	296 400
34	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,32	750 000	236 524
35	ГРУНТОВКА	Т	0,20	4 500 000	903 798
36	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ	КГ	6,30	5 400	34 020
37	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К	Т	0,07	17 500 000	1 311 581
38	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ С	М2	62,80	685 000	43 018 000
39	ДЮБЕЛИ	КГ	43,20	20 044	865 901
40	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С	10ШТ	162,98	3 000	488 940
41	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,42	30 000	12 540
42	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	13,79	3 000	41 358
43	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) С ЦИНКОВЫМ	Т	0,00	20 044 000	2 004
44	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	157,02	300	47 105
45	ДЮБЕЛЯ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	29,28	3 000	87 840
46	ЖЕЛАБА /ЛАТОК/ ВОДОСТОЧНАЯ	М	45,00	27 000	1 215 000
47	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	9,30	7 800	72 540
48	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	10,23	7 800	79 794
49	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	8,40	-	-

50	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛ" (РАЗНОЙ	Т	0,26	2 200 000	572 550
51	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМАВОЙ ДПД	ШТ	14,00	85 000	1 190 000
52	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-3	ШТ	4,00	68 000	272 000
53	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП -106/1	ШТ	36,00	85 000	3 060 000
54	КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ	М	40,80	115 000	4 692 000
55	КИРПИЧ	1000ШТ	6,00	1 100 000	6 600 000
56	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,19	8 500	1 607
57	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ	Т	0,00	-	-
58	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,18	60 900	10 962
59	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ	Т	1,85	4 500 000	8 314 313
60	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-	КГ	2342,25	1 500	3 513 375
61	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N 88-Н	КГ	0,43	7 500	3 198
62	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ	Т	0,80	4 500 000	3 601 440
63	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	4,80	250	1 200
64	КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ ППР Д-20ММ	ШТ	1000,00	312	312 000
65	КОЛЕНА 45 ГР. Д-100 ММ	ШТ	10,00	13 245	132 450
66	КОЛЕНА 90ГР. Д-100ММ	ШТ	10,00	18 100	181 000
67	КОЛЕНА 90ГР. Д-50ММ	ШТ	80,00	5 290	423 200
68	КОЛЕР	КГ	0,16	35 000	5 513
69	КОЛПАЧКИ ТИПА К-440	1000ШТ	0,01	2 500 000	18 750
70	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (КГ	5,30	18 700	99 110
71	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК, ТИП	1000ШТ	0,12	1 500 000	174 000
	КОРОБКА РАСПРЕДИТЕЛЬНАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	10 800	10 800
	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П	ШТ	25,00	4 500	112 500
	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У194М УХЛЗ	1000ШТ	0,03	4 500 000	135 000
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,53	8 500 000	4 545 324
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,18	27 000 000	4 953 192
	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONAMIX	КГ	11,97	32 000	383 040
	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	4,16	-	-
	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	43,05	22 000	947 100
	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	6,00	3 000	18 000
	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ	Т	0,00	-	-
	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	63,60	-	-
	МУФТА Д-20ММ	ШТ	60,00	530	31 800
	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	146,40	2 500	366 000
	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ)	Т	0,00	-	-
	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ	Т	0,75	8 700 000	6 545 880
	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ 90%	Т	0,11	12 000 000	1 354 314
	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	1,22	-	-
	ОТВОД Д-20ММ	ШТ	200,00	730	146 000
	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,08	-	-
	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	67,82	8 500	576 504
	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ	М2	38,85	165 000	6 410 250
	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	20,16	32 000	645 120
	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С	М2	748,09	63 000	47 129 607
	ПАСТА АНТСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00	-	-
	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-	1000ШТ	0,01	250 000	1 875

ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА) МАРКА 600. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,03	35 000	935
ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ	ШТ	19,47	55 000	1 070 795
ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	26,00	150	3 900
ПЕРЕХОД Д-100Х50ММ	ШТ	10,00	9 410	94 100
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125	МЗ	0,02	3 200 000	57 600
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125	МЗ	0,34	3 200 000	1 102 720
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	МЗ	0,05	3 100 000	155 744
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40	МЗ	0,00	3 100 000	9 300
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75	МЗ	0,18	3 200 000	586 560
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75	МЗ	0,00	3 100 000	12 400
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 И	МЗ	0,04	3 200 000	115 200
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ	МЗ	0,25	3 300 000	821 700
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	530,91	64 000	33 978 240
ПЛИТКИ МРАМОРНЫЕ	М2	80,00	75 000	6 000 000
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	457,33	7 400	3 384 227
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	452,70	57 000	25 803 900
ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	4,08	125 000	510 000
ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С СИФОНОМ И ГИБКОМ ШЛАНГЕ	К-Т	2,00	550 000	1 100 000
ПОКОВКИ	Т	0,04	5 500 000	204 204
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00	-	-
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК	Т	0,00	-	-
ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ	Т	0,08	5 500 000	418 275
ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	72,00	15 000	1 080 000
ПОРУЧНИ ТИП ПО ПРОЕКТУ	М	36,72	55 000	2 019 600
ПРОВОД МАРКИ ПУГНП СЕЧ. 2Х1,5	1000М	0,01	4 850 435	48 504
ПРОВОЛКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО	МЗ	0,01	8 775 000	70 200
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8,96	9 800	87 808
ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,04	6 600	278
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50Х40	М	51,00	10 000	510 000
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ 60Х27	М	35,00	9 600	336 000
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,83	400 000	730 592
РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	МЗ	0,07	415 000	27 365
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,03	447 129	461 437

РАСТВОР ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	3,54	415 000	1 469 100
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	18,96	396 000	7 506 180
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	10,25	400 000	4 100 400
РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	95,00	27 000	2 565 000
СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ТИПА БРА	ШТ	7,00	75 000	525 000
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КВАДРАТНЫЙ 600X600 ТИПА LED 36	ШТ	125,00	102 000	12 750 000
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА LED	ШТ	8,00	60 000	480 000
СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	51,52	12 500	644 025
СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,15	15 000	2 295
СИГНАЛЬНОЕОПТИКО ЗВУКОВОЕ	ШТ	1,00	48 339	48 339
СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ	ШТ	2,00	30 000	60 000
СКОБЫ	10 ШТ	672,00	500	336 000
СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	31,50	500	15 750
СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100ШТ	13,10	5 000	65 520
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	ШТ	2,00	375 000	750 000
СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	9,49	1 500 000	14 234 288
СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,23	2 500 000	585 875
СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ	КГ	63,00	6 500	409 500
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д-100ММ	ШТ	10,00	12 965	129 650
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д-50ММ	ШТ	60,00	3 860	231 600
СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2	Т	0,00	-	-
СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ,	ШТ	2,31	5 400	12 486
СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ,	КГ	0,00	5 400	-
СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ	М2	15,50	550 000	8 525 000
СТОИМОСТЬ ПРЕРЕГАРОДКИ ИЗ	М2	21,00	550 000	11 550 000
СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА С	М2	104,72	85 000	8 901 200
СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	4,52	1 200 000	5 427 000
ТОЛЬ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	6 500	9 419
ТРАП ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	6,00	25 000	150 000
ТРОЙНИК Д=100X100ММ	ШТ	10,00	22 505	225 050
ТРОЙНИК Д=50X50ММ	ШТ	30,00	8 130	243 900
ТРОЙНИК ППР Д-20X20ММ	ШТ	30,00	965	28 950
ТРУБА ППР Д-20 ММ	М	440,00	5 335	2 347 400
ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ВЫСОКОЙ	М	269,46	11 395	3 070 497
ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	ШТ	6,00	7 500	45 000
УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЙ С СИФОНОМ, ГИБКИЕ ШЛАНГОМ И	К-Т	28,00	625 000	17 500 000
УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С БАЧКОМ, ГИБКИЕ	К-Т	4,00	680 000	2 720 000
УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ	М	44,67	1 500	67 002
ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ	Т	0,00	750 000	900
ЧАША НАПОЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ С	ШТ	2,00	650 000	1 300 000
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	15,66	35 000	548 031

	ШПАТКЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	Т	0,00	1 200 000	1 230
	ШПАТКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,93	1 200 000	1 121 044
	ШПИЛЬКИ	ШТ	255,00	150	38 250
	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	Т	0,01	18 263 000	107 386
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00	18 783 000	41 323
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,57	18 783	10 622
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИЕМОТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,01	13 200 000	95 689
	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,46	13 200	6 105
	ИТОГО:				375 187 685
	КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ				
1	КАБЕЛИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ЭКРАНОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ	1000 М	0,01	9 692 174	96 922
2	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ	1000 М	0,50	8 673 043	4 336 522
3	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ	1000 М	0,35	13 773 913	4 820 870
4	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ	1000 М	0,20	13 028 696	2 605 739
5	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ	1000 М	0,40	680 000	272 000
	ИТОГО:				12 132 052
	ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1	2 200 000	2 200 000
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОШВ-12	ШТ	2	450 000	900 000
3	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	20	24 000	480 000
4	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	4	74 000	296 000
5	ИЗДАТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 10	ШТ	1	181 271	181 271
6	РЕЗИСТОР ВС-75	ШТ	54	1 500	81 000
7	ДИОД Д-226	ШТ	54	1 500	81 000
8	БЛОК ПИТАНИЯ 7А, 12 ВОЛТ	ШТ	1	86 000	86 000
9	АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ТЕЛЕФОННОГО ПИТАНИЯ СИЕНА ПИТАНИИ	ШТ	1	181 271	181 271
10	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА	ШТ	1	88 219	88 219
	ИТОГО:				4 574 761
	ИТОГО ПО ЗТР:				271 394 862
	ИТОГО ПО МАШИН И МЕХАНИЗМОВ:				8 068 452
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ:				375 187 685
	КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ				12 132 052
	ОБОРУДОВАНИЯ				4 574 761
	ИТОГО :				671 357 812
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ 1,5%				11 255 631
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДАМИ				181 981
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 17,27 %				91 495
	ВСЕГО				682 886 918
	НДС 15%				117 113 081
	ВСЕГО С НДС 15%				800 000 000
					120 000 000
					920 000 000

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данн	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E57-3-1	РАЗБОРКА ПИЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	6,0000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,77	22,620	26 114	590 692
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,660	-	-
2	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	5,0680			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	57,725	26 114	1 507 401
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,659	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,659	-	-
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	2,382	-	-
3	E03-7-10	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	2,7000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,1	#####	26 114	5 506 598
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,945	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,945	-	-
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	10,638	1 676	17 829
4	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	34,935	26 114	912 282
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	0,720	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,720	-	-
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	2,600	-	-
5	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100ШТ	0,4200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,3	75,306	26 114	1 966 519
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,97	1,667	-	-
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2.2 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,97	1,667	58 638	97 773
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,93	3,331	1 676	5 582
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	4,410	-	-
6	E40-4-13	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,4150			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	172,76	71,695	26 114	1 872 233
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	3,212	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	3,212	-	-
7	E33-2-0 ШНК 100	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКА ИЗ: КИРПИЧА	10М3	2,0000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	217,91	#####	26 114	11 380 877
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,6	3,200	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ	МАШ.-Ч	1,6	3,200	127 627	408 406
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	66,000	1 676	110 616
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	20,61	41,220	-	-
8	E7-3-10 4#0Ч.3. 4	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ДЕМОНТАЖ	100М	0,2400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,9	5,976	26 114	156 056
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,813	0,435	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,266	0,064	-	-
		УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ (ПОСЛЕДНЕГО ПОКА)	МАШ.-Ч	4,06	0,974	4 656	4 537
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,547	0,371	54 548	20 253
9	E30-17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ	100М2	0,9520			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,19	63,965	26 114	1 670 360
		РАЗВЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДО 3.79 (0.59) КПА (Т)	МАШ.-Ч	1,7	1,618	-	-
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	11,55	10,996	-	-
10	E58-1-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	100М2	0,9520			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,16	14,432	26 114	376 881
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,438	-	-
		КРАНЫ НА БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ.-Ч	0,46	0,438	-	-
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,4	1,333	-	-
11	E46-4-3-8	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	2,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,26	80,650	26 114	2 106 071
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,89	39,725	-	-
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	15,89	39,725	76 681	3 046 153
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	31,78	79,450	1 676	133 158
ОКНА И ДВЕРИ							
12	E10-1-34-1	УСТАНОВКА В ЖЕЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ /ФРАМУГ/ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОТНЫМИ ПРОЕМАМИ ДО 3М2	100 М2	0,0120			

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,29	2,151	26 114	56 183
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,33	0,064	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,76	0,021	-	-
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,81	0,118	851	100
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,043	54 548	2 337
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,12	0,181	1 676	304
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X37X0,6	М	75	0,900	7 800	7 020
		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	347	4,164	-	-
		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	1,200	700 000	840 000
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	7,200	300	2 160
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,026	18 783	496
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	42	0,504	55 000	27 720
		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	4,800	250	1 200
13	Е10-1-36.2	УСТАНОВКА ПЕРЕГАРОДКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,2100			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,43	21,090	26 114	550 746
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,09	0,859	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ	МАШ.-Ч	2,46	0,517	127 627	65 932
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,26	0,475	-	-
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,48	1,361	851	1 158
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,63	0,342	54 548	18 672
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,97	2,094	1 676	3 509
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X37X0,6	М	40	8,400	7 800	65 520
		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	21,000	620 000	13 020 000
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	320	67,200	300	20 160
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	0,242	18 783	4 536
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	42	8,820	55 000	485 100
14	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ ПЕРЕГАРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	21		550 000	11 550 000
15	Е10-1-30.1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100М2	0,6280			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	65,488	26 114	1 710 130
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	8,378	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ	МАШ.-Ч	1,66	1,042	127 627	133 049
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ.-Ч	1,79	1,124	3 164	3 557
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	1,250	54 548	68 170
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,0	М3	0,105	0,066	415 000	27 365
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	Т	0,0021	0,001	12 600 000	16 617
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,003	12 600 000	32 680
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,010	750 000	7 536
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,050	3 100 000	155 744
		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	67,824	8 500	576 504
16	С123-100	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ С НАЛИЧНИКАМИ	М2	62,8		685 000	43 018 000
17	Е10-1-347-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2,5 М2	100 М2	0,1550			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	13,868	26 114	362 141
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,566	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,257	127 627	32 838
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	1,502	-	-
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,595	851	507
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,308	54 548	16 825
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,916	1 676	1 535
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X37X0,6	М	66	10,230	7 800	79 794
		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	82,615	300	24 785
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,298	18 783	5 590
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	63	9,765	55 000	537 075
18	ЦЕНА	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	15,5		550 000	8 525 000
19	Е10-1-3 ШНК	УСТАНОВКА МЕТАЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5 М2	М2	3,8000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,58	13,604	26 114	355 251
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,570	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,570	54 548	31 092
		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,27	1,026	1 176	1 207
		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	6	22,800	1 500	34 200

		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,380	55 000	20 900
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	3,800	880 000	3 344 000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
20	E53-20-4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИЙ	100М3	0,1500			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1042	#####	26 114	4 081 573
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39	5,850	-	-
		КРАНЫ НА БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ.-Ч	39	5,850	-	-
		ВОДА	М3	4,4	0,660	-	-
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	23,6	3,540	415 000	1 469 100
		КИРПИЧ	1000ШТ	40	6,000	1 100 000	6 600 000
21	E10-4-1-2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК И ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	100М2	0,2050			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,75	39,104	26 114	1 021 144
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,287	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ	МАШ.-Ч	0,56	0,115	127 627	14 652
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,172	54 548	9 393
		ВОДА	М3	3,6	0,738	-	-
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,000	12 600 000	3 616
		КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N 88-Н	КГ	2,08	0,426	7 500	3 198
		ШПАТКЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	Т	0,005	0,001	1 200 000	1 230
		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	210	43,050	22 000	947 100
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,66	0,135	3 200 000	432 960
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,32	0,066	3 200 000	209 920
22	E15-2-16-3	ОШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УДЛИНЕННЫЕ СТЕН	100М2	0,3000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,840	25,752	26 114	672 480
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,290	1,887	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,840	0,252	-	-
		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,450	1,635	-	-
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,870	0,561	396 000	222 156
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50ММ	Т	0,000	0,000	12 600 000	454
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,002	750 000	1 350
		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,540	1,662	12 500	20 775
23	E02-41-1	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100М2	0,1500			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	3,120	26 114	81 475
24	E15-2-19-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1500			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	10,215	26 114	266 752
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	0,035	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,008	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	0,293	950	278
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,027	-	-
		ВОДА	М3	0,74	0,111	-	-
		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,962	0,144	1 500 000	216 450
		ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,003	4 500 000	13 500
25	E15-2-19-12 К=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ /ИСКЛЮЧИТЬ 5ММ/ ЗА 5 РАЗ	100М2	-0,1500			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,65	-4,598	26 114	120 058
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,115	-0,017	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	-0,004	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,975	-0,146	950	139
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	-0,014	-	-
		ВОДА	М3	0,37	-0,056	-	-
		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,481	-0,072	1 500 000	108 225
26	E10-4-1-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1500			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,4	5,610	26 114	146 498
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,009	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,002	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,008	54 548	409
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,021	0,003	27 000 000	85 050

		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0089	0,001	17 500 000	23 363
		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,013	0,002	12 000 000	23 400
		ШПАТКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,001	1 200 000	900
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА) МАРКА 600. ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,000	35 000	13
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,126	35 000	4 410
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,047	-	-
27	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,1920			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,3	29,818	26 114	778 648
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,132	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,616	950	586
		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,55	0,106	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,132	54 548	7 227
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	T	0,0012	0,000	-	-
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,001	0,000	12 600 000	2 419
		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,079	3 300 000	259 776
		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,0028	0,001	-	-
		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	20,160	32 000	645 120
		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0021	0,000	12 600 000	5 080
28	E15-1-47-15	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	7,2630			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102,46	#####	26 114	19 432 961
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,34	38,784	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	38,857	950	36 914
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,76	5,520	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,58	33,265	54 548	1 814 514
		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	M2	103	#####	63 000	47 129 607
29	E46-2-9-7	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100M2	9,0000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	#####	26 114	5 363 234
30	E15-2-16-3	ШТУКАТУРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОГО Состава	100M2	9,0000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,840	#####	26 114	20 174 408
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,290	56,610	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,840	7,560	-	-
		РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,450	49,050	-	-
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,870	16,830	396 000	6 664 680
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50ММ	T	0,000	0,001	12 600 000	13 608
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,006	0,054	750 000	40 500
		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,540	49,860	12 500	623 250
31	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИЙ КРАСОК	100M2	13,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	#####	26 114	7 332 730
32	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	22,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	#####	26 114	32 903 275
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	4,500	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,900	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	37,575	950	35 696
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	3,600	-	-
		ВОДА	M3	0,63	14,175	-	-
		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,825	18,563	1 500 000	27 843 750
		ГРУНТОВКА	T	0,0018	0,041	4 500 000	182 250
33	E15-2-19-11 K=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН /ИСКЛЮЧИТЬ 5ММ/ ЗА 5 РАЗ	100M2	-22,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25	#####	26 114	14 688 962
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1002	-2,255	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,835	#####	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	-1,800	950	1 710
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,315	-7,088	-	-
		ВОДА	M3	0,37	-8,325	-	-
		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,4125	-9,281	1 500 000	13 921 875
34	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛНОПЛОЩАДЯТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	8,1580			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	#####	26 114	9 139 229
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	1,387	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,163	-	-

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	1,224	54 548	66 750
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,514	8 500 000	4 368 609
		ШПАТКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,416	1 200 000	499 270
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	6,853	35 000	239 845
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,529	-	-
35	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН /СОПОЖОК Н=1800 ММ/	100М2	8,2570			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	#####	26 114	10 998 822
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,991	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,083	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,908	54 548	49 544
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,152	27 000 000	4 095 389
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,062	17 500 000	1 083 731
		ОЛИФТА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,093	12 000 000	1 119 649
		ШПАТКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,421	1 200 000	505 328
		ПЕИМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА) МАРКА 600 ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,020	35 000	694
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	6,936	35 000	242 756
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,560	-	-
36	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН /СОПОЖОК Н=1200 ММ/	100М2	1,5580			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	79,474	26 114	2 075 350
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,187	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,016	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,171	54 548	9 348
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,029	27 000 000	772 752
		ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,012	17 500 000	204 488
		ОЛИФТА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,018	12 000 000	211 265
		ШПАТКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,079	1 200 000	95 350
		ПЕИМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА) МАРКА 600 ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,004	35 000	131
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,309	35 000	45 805
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,483	-	-
37	E15-1-19-5	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	4,527			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,67	#####	26 114	18 875 671
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	7,470	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,362	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	1,222	-	-
		РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	5,885	12 118	71 316
		ВОДА	М3	0,5	2,264	-	-
		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	1,698	4 500 000	7 639 313
		ВЕТОШЬ	КГ	0,5	2,264	-	-
		ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	#####	57 000	25 803 900
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,226	2 500 000	565 875
38	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,2400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,060	48,974	26 114	1 278 903
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,060	0,494	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,060	0,494	-	-
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,100	0,024	396 000	9 504
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,300	1,032	447 129	461 437
39	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОТКОСОВ	100М2	0,3300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	18,480	26 114	482 581
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,066	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,013	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,551	950	524
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,053	-	-
		ВОДА	М3	0,63	0,208	-	-
		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,825	0,272	1 500 000	408 375
		ГРУНТОВКА	Т	0,0018	0,001	4 500 000	2 673
40	E15-2-19-12 К=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОТКОСОВ /ИСКЛЮЧИТЬ 5ММ/ ЗА 5 РАЗ	100М2	-0,3300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25	-8,250	26 114	215 438
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	-0,033	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	-0,007	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	-0,276	950	262

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	-0,026	-	-
		ВОДА	М3	0,315	-0,104	-	-
		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,4125	-0,136	1 500 000	204 188
41	E15-4-5-3	ОГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО	100М2	0,3300			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	14,157	26 114	369 692
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,056	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,007	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,050	54 548	2 700
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,021	8 500 000	176 715
		ШПАТКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,017	1 200 000	20 196
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,277	35 000	9 702
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,102	-	-
42	E7-5-16-2	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100М	0,3600			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134	48,240	26 114	1 259 725
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,82	1,015	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,148	-	-
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСЛОЙНОГО ТИПА)	МАШ.-Ч	5,8	2,088	4 656	9 722
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,41	0,868	54 548	47 326
		ВОДА	М3	0,1	0,036	-	-
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,007	13 200 000	95 040
		ПОРУЧНИ ТИП ПО ПРОЕКТУ	М	102	36,720	55 000	2 019 600
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	2,09	0,752	8 700 000	6 545 880
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,000	18 783 000	2 029
		ПОЛЫ					
43	E11-01-01-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	5,0250			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134	#####	26 114	17 583 667
		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	2,82	14,171	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,41	2,060	-	-
		ВОДА	М3	3,5	17,588	-	-
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	10,251	400 000	4 100 400
44	E11-1-56-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2	5,0250			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,52	47,838	26 114	1 249 228
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48	2,412	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,52	27,738	950	26 351
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	1,055	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	1,357	54 548	74 008
		ВОДА	М3	0,615	3,090	-	-
		ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,151	4 500 000	678 375
		СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,9	4,523	1 200 000	5 427 000
45	E11-1-27-5 ШНК	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХИХ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	5,205			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	#####	26 114	16 280 720
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	23,423	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,874	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	11,972	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	1,457	54 548	79 498
		РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	8,120	12 118	98 396
		ВОДА	М3	0,1	0,521	-	-
		КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	#####	1 500	3 513 375
		ВЕТОШЬ	КГ	0,5	2,603	-	-
		ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,260	2 200 000	572 550
		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	102	#####	64 000	33 978 240
46	E11-1-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	4,528			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	#####	26 114	2 790 532
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,272	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,272	54 548	14 820
		РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	7,064	12 118	85 598
		ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	#####	7 400	3 384 227
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА П	М3	0,16	0,724	400 000	289 792
47	E11-1-31-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ	100М2	0,4000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	260,01	#####	26 114	2 715 930
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,54	1,816	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,32	0,528	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,464	-	-
		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	1,7	0,680	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,144	54 548	7 855
		ВОДА	М3	3,85	1,540	-	-
		ПЛИТКИ МРАМОРНЫЕ	М2	100	40,000	75 000	3 000 000
		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	1,224	-	-
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,004	3 100 000	12 400

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА П	МЗ	2,5	1,000	400 000	400 000
48	E12-1-10.1	УСТАНОВКА СТУПЕНЬ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	100М2	0,4000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	260,01	#####	26 114	2 715 930
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,54	1,816	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,32	0,528	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,464	-	-
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,7	0,680	1 327	902
		ВОДА	МЗ	0,36	0,144	-	-
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,85	1,540	396 000	609 840
		ПЛИТКИ МРАМОРНЫЕ	М2	100	40,000	75 000	3 000 000
		БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	3,06	1,224	-	-
		ПРОВОЛКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3.0 ММ	МЗ	0,02	0,008	8 775 000	70 200
		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА) МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,007	0,003	35 000	98
		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУСТОЙЧАЯ МАРКА А	Т	0,0045	0,002	-	-
		ВЕТОШЬ	КГ	5	2,000	-	-
49	E11-1-11.1	УСТРОЙСТВО ПЛИТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	М2	4,08			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,54	34,843	26 114	909 885
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,041	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,041	54 548	2 226
		ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	1	4,080	125 000	510 000
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА П	МЗ	0,025	0,102	400 000	40 800
		КРОВЛЯ					
50	E10-1-10.1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	МЗ	0,3000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	6,750	26 114	176 268
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,108	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,069	950	66
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,099	1 087	108
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,108	54 548	5 891
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,002	16 500 000	37 125
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,001	12 600 000	11 340
		ТОЛЬ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	1,45	0,435	6 500	2 828
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,0031	0,001	-	-
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,93	0,279	3 200 000	892 800
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 И БОЛЕЕ ММ II СОРТА	МЗ	0,12	0,036	3 200 000	115 200
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,003	3 100 000	9 300
		ПАСТА АНТСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,001	-	-
51	E10-1-2	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	0,3000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	7,227	26 114	188 724
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,111	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ)	МАШ.-Ч	0,15	0,045	127 627	5 743
		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,132	1 087	143
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,066	54 548	3 600
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,002	12 600 000	27 216
		ТОЛЬ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	3,38	1,014	6 500	6 591
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,16	0,048	3 200 000	153 600
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 И БОЛЕЕ ММ II СОРТА	МЗ	0,06	0,018	3 200 000	57 600
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,249	3 300 000	821 700
		ПАСТА АНТСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,001	-	-
52	E12-3-1-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛСТАЛА С ПОЛИЭСТЕРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕЗННОЙ ПЛОСКИ	100 М2	0,9520			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,01	89,498	26 114	2 337 112
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,63	0,600	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ)	МАШ.-Ч	0,5	0,476	127 627	60 750
		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,06	0,057	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,124	54 548	6 751
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	608	#####	230	133 128
		ПОКОВКИ	Т	0,039	0,037	5 500 000	204 204
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60ММ	Т	0,0112	0,011	12 600 000	134 346
		УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ	М	46,92	44,668	1 500	67 002
		БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	МЗ	0,79	0,752	3 200 000	2 406 656
53	ЦЕНА	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛСТАЛА С ПОЛИЭСТЕРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	#####	#####	85 000	8 901 200
54	E12-1-9	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ /ЛОТКОВ/ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,4500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	14,135	26 114	369 104
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,113	-	-
		КРАНЫ НА БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО)	МАШ.-Ч	0,11	0,050	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ)	МАШ.-Ч	0,05	0,023	127 627	2 872

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,041	54 548	2 209
		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ШТ	0,0038	0,002	12 600 000	21 546
		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,076	5 500 000	418 275
55	ЦЕНА	ЖЕЛАБА /ЛАТОК/ ВОДОСТОЧНАЯ	М		45,000	27 000	1 215 000
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
56	E15-1-02-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100M2	0,3700			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,52	3,522	26 114	91 983
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,48	0,178	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,52	2,042	950	1 940
		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,21	0,078	-	-
		СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	0,27	0,100	-	-
		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПИ	М3	0,615	0,228	-	-
57	C111-9003	ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочные ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ	M2		38,850	165 000	6 410 250
58	E15-1-91-1	Облицовка фасада декоративными панелями типа "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ И ПАРВЕРТНОЙ ПЛИТКИ	100M2	0,3700			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1	75,517	26 114	1 972 029
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,07	0,396	-	-
		АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,36	1,613	7 080	11 421
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	4,366	950	4 148
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,059	1 327	79
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,170	-	-
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	7,992	851	6 801
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,226	54 548	12 311
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,31	0,115	1 077	124
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	29,600	1 676	49 610
		ВЫНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	#####	230	204 240
		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	74,000	1 500	111 000
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,189	8 500	1 607
		ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,463	13 200	6 105
		ПРОПАН-БУТАН СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,042	6 600	278
59	C120-1205	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ 50X40	М		51,000	10 000	510 000
60	C120-1205	ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ 60X27	М		35,000	9 600	336 000
61	E15-2-39-3 ШНК ДОП.11	Отделка наружных стен по подштробленным поверхностям декоративным покрытием "ТРАВЕРТИН". СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 200 КГ МАТЕРИАЛА НА 1 М2 ПОВЕРХНОСТИ	100M2	0,3150			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90	28,350	26 114	740 324
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	0,126	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,59	0,186	950	177
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	2,835	1 327	3 762
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,063	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,063	54 548	3 437
		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ. 500 М3/Ч. МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	16,06	5,059	4 254	21 521
		ВОДА	М3	0,06	0,019	-	-
		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	6,300	5 400	34 020
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	0,158	35 000	5 513
		КОЛЕР	КГ	0,5	0,158	35 000	5 513
		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONAMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	11,970	32 000	383 040
		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONAMIX" НА ОСНОВЕ	КГ	200	63,000	6 500	409 500
		ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,003	-	-
		СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ	М	100	31,500	500	15 750
62	E15-1-26-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов плиток керамического гранита /КЕРАМОГРАНИТ/ толщиной до 15 мм	100M2	0,4			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	#####	26 114	2 917 319
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	3,864	-	-
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,336	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,464	-	-
		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,212	2 972	630
		СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	7,3	2,920	26 529	77 465
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,144	54 548	7 855
		ВОДА	М3	0,4	0,160	-	-
		ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,006	4 500 000	27 000
		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,150	4 500 000	675 000
		ВЕТОШЬ	КГ	0,500	0,200	-	-
		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,020	0,008	2 500 000	20 000
63	ЦЕНА	КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТКИ	М		40,800	115 000	4 692 000
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
64	E16-4-5-1	ПРОКЛАДКА ВНЕШНИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100M	2,2			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	#####	26 114	10 929 319
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,660	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,484	54 548	26 401

		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	29,348	10 891	319 629
		ВОДА	МЗ	0,47	1,034	-	-
65	ЦЕНА	ТРУБА ППР Д-20 ММ	М		220	5 335	1 173 700
		ПРОКЛАДКА ВНЕШНИХ ТРУБОПРОВОДОВ					
66	E16-4-5 1	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ	100М	2,2			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	#####	26 114	10 929 319
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0,660	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,484	54 548	26 401
		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	29,348	10 891	319 629
		ВОДА	МЗ	0,47	1,034	-	-
67	ЦЕНА	ТРУБА ППР Д-20 ММ	М		220	5 335	1 173 700
68	ЦЕНА	КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ ППР Д-20ММ	ШТ		1000	312	312 000
69	ЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНИЙ Д-20ММ	ШТ		60	25 000	1 500 000
70	ЦЕНА	ТРОЙНИК ППР Д-20X20ММ	ШТ		30	965	28 950
71	ЦЕНА	МУФТА Д-20ММ	ШТ		60	530	31 800
72	ЦЕНА	ОТВОД Д-20ММ	ШТ		200	730	146 000
73	ЦЕНА	АДАПТЕР НР Д-20ММ	ШТ		62	7 315	453 530
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ					
74	E16-4-1 1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М	2,2000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,24	#####	26 114	3 690 598
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,286	-	-
		КРАНЫ НА БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ.-Ч	0,01	0,022	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,022	127 627	2 808
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,242	54 548	13 201
		ВОДА	МЗ	0,39	0,858	-	-
		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ	КГ	1,5	3,300	18 700	61 710
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,003	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,800	#####	11 395	2 501 886
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ					
75	E16-4-1 2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М	0,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,6	30,800	26 114	804 302
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,140	-	-
		КРАНЫ НА БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	МАШ.-Ч	0,04	0,020	-	-
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,010	127 627	1 276
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,110	54 548	6 000
		ВОДА	МЗ	1,57	0,785	-	-
		КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ	КГ	4	2,000	18 700	37 400
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,001	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,800	49,900	11 395	568 611
76	ЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-50ММ	ШТ		80	5 290	423 200
77	ЦЕНА	КОЛЕНО 90ГР. Д-100ММ	ШТ		10	18 100	181 000
78	ЦЕНА	КОЛЕНО 45 ГР. Д-100 ММ	ШТ		10	13 245	132 450
79	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=50X50ММ	ШТ		30	8 130	243 900
80	ЦЕНА	ТРОЙНИК Д=100X100ММ	ШТ		10	22 505	225 050
81	ЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д-50ММ	ШТ		60	3 860	231 600
82	ЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д-100ММ	ШТ		10	12 965	129 650
83	ЦЕНА	ПЕРЕХОД Д-100X50ММ	ШТ		10	9 410	94 100
		САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ					
84	E17-1-1 14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 К-Т	2,8000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	60,620	26 114	1 583 013
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,980	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,560	950	532
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,364	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,616	54 548	33 602
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	11,200	3 000	33 600
		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	5,600	-	-
		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3	0,840	-	-
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,002	18 783 000	36 815
85	S130- 675	УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЙ С СИФОНОМ, ГИБКИЕ ШЛАНГОМ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНОМ	К-Т		28	625 000	17 500 000
86	E17-1-3 4	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	10 К-Т	0,4000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,97	12,388	26 114	323 497
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,77	0,308	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,120	950	114
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,128	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,180	54 548	9 819
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	2,400	3 000	7 200
		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	1,600	-	-

		КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,0008	0,000	4 500 000	1 440
		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,080	-	-
		ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	10	4,000	7 500	30 000
		МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	4,000	3 000	12 000
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000	18 783 000	225
87	C130-901	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С БАЧКОМ, ГИБКИЕ ШЛАНГОМ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНОМ	К-Т		4	680 000	2 720 000
88	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ /УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ/ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 К-Т	0,2000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,88	6,976	26 114	182 169
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,14	0,228	-	-
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,060	950	57
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,022	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,020	54 548	1 091
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,93	0,186	3 000	558
		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	6	1,200	-	-
		КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	4	0,800	4 500 000	3 600 000
		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,040	-	-
		ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	10	2,000	7 500	15 000
		МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	2,000	3 000	6 000
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,000	18 783 000	2 254
89	ЦЕНА	ЧАША НАПОЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ С БАЧКОМ	ШТ		2	650 000	1 300 000
90	ЦЕНА	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ ЧАШИ	ШТ		2	30 000	60 000
91	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧИСТЫХ И СТАЛЬНЫХ	10 К-Т	0,2000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89	2,178	26 114	56 876
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,046	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,124	54 548	6 764
		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,6	0,120	-	-
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0001	0,000	-	-
92	C130-529-2	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С СИФОНОМ И ТИЛКОМ	К-Т		2	550 000	1 100 000
93	E17-1-3-4	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	1,400	26 114	36 559
94	C130-529-2	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ТИЛКОМ	ШТ		2	375 000	750 000
95	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 К-Т	0,6000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06	3,036	26 114	79 281
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,018	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,060	54 548	3 273
		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,001	750 000	900
96	ЦЕНА	ТРАП ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		6	25 000	150 000
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
97	E20-1-2-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 800, 1000 ММ	100М2	0,1200			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	18,443	26 114	481 610
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,02	0,122	-	-
		ЛИБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ГЛ ОБЪЕМ УСИЛИЕМ ДО 3,79 (0,39) КЛ (Т))	МАШ.-Ч	0,39	0,047	-	-
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ГАЗОВОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62	0,194	4 656	905
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,073	54 548	3 993
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,002	16 500 000	29 700
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00041	0,000	13 200 000	649
		ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	12,000	245 000	2 940 000
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОФСОУЩАЧА)	КГ	8	0,960	9 800	9 408
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	ШТ	9,69	1,163	5 400	6 279
98	E20-3-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫЙ	ШТ	1,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69	#####	26 114	4 013 416
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,02	1,020	-	-
		ЛИБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ГЛ ОБЪЕМ УСИЛИЕМ ДО 3,79 (0,39) КЛ (Т))	МАШ.-Ч	0,39	0,390	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,610	54 548	33 274
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,015	16 500 000	247 500
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОФСОУЩАЧА)	КГ	8	8,000	9 800	78 400
99	ЦЕНА	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ	ШТ		1	2 200 000	2 200 000
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
100	Ц08-03-599-9	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ	2,000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,360	6,720	26 114	175 484
		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ.-Ч	0,010	0,020	127 627	2 553
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,010	0,020	71 069	1 421
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,510	1,020	1 676	1 710
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,082	30 000	2 460
		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,020	0,040	-	-
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1,000	2,000	150	300


		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,032	5 400	173
101	ЦЕНА	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОШВ-12	ШТ		2	450 000	900 000
102	Ц8-3-594-1	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	1,2500			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88	#####	26 114	2 872 508
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	34,6	43,250	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	31,5	39,375	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,938	54 548	105 687
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,004	750 000	2 953
		ШПИЛЬКИ	ШТ	204	#####	150	38 250
103	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КВАДРАТНЫЙ 000x000 ТИПА LED 12	ШТ		125	102 000	12 750 000
104	Ц8-3-593-1	МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА	100ШТ	0,1500			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,2	7,230	26 114	188 802
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	42,6	6,390	-	-
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	42,4	6,360	-	-
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,012	54 548	655
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000	750 000	354
		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02	0,153	15 000	2 295
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,310	0,047	5 400	251
105	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ТИПА LED 12	ШТ		8	60 000	480 000
106	ЦЕНА	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ТИПА БРА	ШТ		7	75 000	525 000
107	Ц8-03-591-5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,1500			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	5,715	26 114	149 240
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,006	71 069	426
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000	750 000	354
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,420	0,063	5 400	340
108	ЦЕНА	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		95	27 000	2 565 000
109	Ц8-03-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,5000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,8	16,400	26 114	428 265
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,020	71 069	1 421
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,002	750 000	1 181
110	Ц8-03-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		50	27 000	1 350 000
111	Ц8-03-591-5	РОЗЕТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК, ТИПА ДВУХМЕСТ	1000ШТ	0,116		1 500 000	174 000
112	ЦЕНА	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У194М УХЛЗ	1000ШТ	0,03		4 500 000	135 000
113	Ц8-03-591-5	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	ШТ	24,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,76	66,240	26 114	1 729 772
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,960	950	912
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,006	0,144	71 069	10 234
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,336	30 000	10 080
		ДЮБЕЛЯ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,22	29,280	3 000	87 840
		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,480	-	-
		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	#####	2 500	366 000
		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	24,000	150	3 600
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,042	1,008	5 400	5 443
114	ЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ		20	24 000	480 000
115	ЦЕНА	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 100А	ШТ		4	74 000	296 000
116	Ц8-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ПЛВ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ПОВОРАТ	100 М	24,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	#####	26 114	23 188 974
		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	#####	-	-
		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,720	71 069	51 170
		ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	43,200	20 044	865 901
		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	31,200	9 500	296 400
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,240	750 000	180 000
		СКОБЫ	10 ШТ	28	#####	500	336 000
		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	72,000	15 000	1 080 000
117	ЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ПШВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000 М		0,5	8 673 043	4 336 522
118	ЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ПШВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2	1000 М		0,35	13 773 913	4 820 870
119	ЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ПШВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2	1000 М		0,2	13 028 696	2 605 739
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
120	Ц10-8-1-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 10	ШТ	1,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,2	7,200	26 114	188 019

		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,160	950	152
		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10ШТ	0,4	0,400	3 000	1 200
121	ЦЕНА	ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 10.ЛУЧЕВОЙ ГАММА-10	ШТ		1	181 271	181 271
122	Ц10-8-2 2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	ШТ	14,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,68	23,520	26 114	614 194
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	2,240	950	2 128
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,000	750 000	105
		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10ШТ	0,25	3,500	3 000	10 500
123	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ДПЛ	ШТ	14		85 000	1 190 000
124	Ц10-8-2 1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ	ШТ	36,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	30,240	26 114	789 679
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,06	2,160	950	2 052
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00001	0,000	750 000	270
		КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,005	0,180	60 900	10 962
		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10ШТ	0,1	3,600	3 000	10 800
125	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП -106/1	ШТ	36		85 000	3 060 000
126	Ц10-8-2 1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	ШТ	5,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	1,750	26 114	45 699
		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ 3X58,5 ММ	Т	0,00002	0,000	20 044 000	2 004
		КОЛПАЧКИ ТИПА К-440	1000ШТ	0,0015	0,008	2 500 000	18 750
		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,0015	0,008	250 000	1 875
127	ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-3	ШТ	4		68 000	272 000
128	С1512-5	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П	ШТ	25		4 500	112 500
129	Ц10-1- 55-8	ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ ИЛИ ПЕРИМЕТРУ	100 М	4,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,8	67,200	26 114	1 754 841
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00006	0,002	750 000	1 800
		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0014	0,006	18 263 000	102 273
		СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100ШТ	3,12	12,480	5 000	62 400
		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10ШТ	36,9	###	3 000	442 800
130	С157- 419	ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРБН ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5-1,0 ММ	1000 М		0,4	680 000	272 000
131	Ц10-8-2 1	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНОГО ТИПА СУЗ	ШТ	1,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,6	3,600	26 114	94 009
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,090	950	86
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,000	750 000	15
		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10ШТ	0,2	0,200	3 000	600
132	ЦЕНА	СИГНАЛЬНОЕ ОПТИКО ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	1		48 339	48 339
133	ЦЕНА	РЕЗИСТОР ВС-75	ШТ	54		1 500	81 000
134	ЦЕНА	ДИОД Д-226	ШТ	54		1 500	81 000
135	ЦЕНА	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРП-10	ШТ	1		10 800	10 800
136	Ц10-8-3 3	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ШТ	1,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,6	3,600	26 114	94 009
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,130	950	124
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00002	0,000	750 000	15
		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10ШТ	0,3	0,300	3 000	900
137	ЦЕНА	БЛОК ПИТАНИЯ 7А, 12 ВОЛТ	ШТ	1		86 000	86 000
138	Ц10-1- 55-8	УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И БОКСА	ШТ	1,0000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	2,060	26 114	53 794
		ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ	КГ	2,8	2,800		-
		НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ГД	Т	0,00011	0,000		-
		СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2	Т	0,00003	0,000		-
		КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,001	0,001		-
139	ЦЕНА	АККУМУЛЯТОР ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ	ШТ	1		181 271	181 271
140	ЦЕНА	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА	ШТ	1		88 219	88 219
141	Ц10-1- 55-8	ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ ИЛИ ПЕРИМЕТРУ	100 М	0,2000			-
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,8	3,360	26 114	87 742
		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00006	0,000	750 000	90
		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,0014	0,000	18 263 000	5 114
		СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100ШТ	3,12	0,624	5 000	3 120
		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10ШТ	36,9	7,380	3 000	22 140
142	С154- 291	КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ЭКРАНОМ ИЗ А.АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ТРБН СЕЧ. 2X1,5	1000 М		0,01	9 692 174	96 922
143	ЦЕНА	ПРОВОД МАРКИ ПУТНП СЕЧ. 2X1,5	1000М		0,01	4 850 435	48 504
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					271 394 862
		ИТОГО ЗТР					8 068 452
		ИТОГО МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ					375 187 685
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					12 132 052
		КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ					4 574 761
		ОБОРУДОВАНИЯ					

	ИТОГО				671 357 812
	TRANСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 3 %				11 255 631
	TRANСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ 1,5 %				181 981
	TRANСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 %				91 495
	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С TRANСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ				682 886 918
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 17,27 %				117 113 081
	ИТОГО .				800 000 000
	НДС 15%				120 000 000
	ВСЕГО С НДС 15%				920 000 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СРЕДНЯЯ ЦЕНА	СМЕТНАЯ СУММА
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					

г. Ташкент

УТВЕРЖДАЮ

 2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
 ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКА №39. ЧИЛОНЗОРСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДЕМОНТАЖ ПЛИНТУС ДЕРЕВЯННЫХ	П/М	600
2	ДЕМОНТАЖ ПОЛ ЛИНОЛЕУМ	М2	506,8
3	ДЕМОНТАЖ СТЕНОВЫХ КЕР. КАФЕЛ	М2	270
4	ДЕМОНТАЖ ПОЛ КЕР. КАФЕЛ	М2	50
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	ШТ	42
6	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВИТРАЖ	ШТ	5
7	ДЕМОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКА	М3	20
8	ДЕМОНТАЖ ПЕРИЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ПМ	24
9	РАЗБОРКА ОБШИВКА КОЗЫРКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНАМИ ПЛАСТИКАМИ	М2	22,5
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛЯ	М2	95,2
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ	М2	95,2
12	ДЕМОНТАЖ БЕТОН	М3	2,5
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1	КЛАДКА ДВЕРНОЙ ПРОЁМ ИЗ КИРПИЧА	М3	6
2	КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА	М3	9
3	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННОМ С ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСОМ	М2	12
4	ШТУКАТУРКА СТЕН МЕСТАХ ДОКЛАДА ПРОЁМОВ	М2	30
5	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННОМ С ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСОМ	М2	8,5
6	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	М2	520,5
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ	М2	520,5
8	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	410,8
9	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	М2	90,5
10	ОБШИВКА ПОТОЛОК ПЛАСТИКОМ	М2	19,2
11	ОБШИВКА ПОТОЛОК АРМСТРОНГ	М2	240
12	ОТБИВКА СТЕН	М2	900
13	ШТУКАТУРКА СТЕН	М2	900
14	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	М2	1350
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН	М2	2250
16	ОКРАСКА СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	М2	815,8
17	ОКРАСКА СТЕН МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ (ПАНЕЛЬ Н=1800ММ)	М2	825,7
18	ОКРАСКА СТЕН МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ (ПАНЕЛЬ Н=1200ММ)	М2	155,8
19	УКЛАДКА СТЕН КЕР. ПЛИТКА	М2	452,7
20	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ (ШИРИНОЙ 400ММ)	ПМ	60
21	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ	ПМ	60
22	ОКРАСКА ОТКОСОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	ПМ	60
23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ (ШИРИНОЙ 200ММ)	ПМ	45
24	ОКРАСКА ОТКОСОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	ПМ	45
25	ПЕРИЛА ДЛЯ ЛЕСТНИЦА	ПМ	36
ПОЛЫ			
1	УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА НА ПОЛ	М2	319,8
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КАФЕЛЬНЫХ ПОЛОВ	М2	200,7
3	УСТРОЙСТВО ПЛАСТИКОВЫЙ ПЛИНТУСОВ	ПМ	407,8
4	УСТРОЙСТВО КЕРАМИЧЕСКАМИ ПЛИНТУСОВ	ПМ	45
5	МРАМОР ДЛЯ ЛЕСТНИЦА	М2	40
6	МРАМОРНЫЙ ПЛИНТУС ДЛЯ ЛЕСТНИЦА	ПМ	51
ОКНА И ДВЕРИ			
1	УСТАНОВКА ДВЕРЬ МДФ С НАЛИЧКАМИ	М2	62,8
2	УСТАНОВКА ДВЕРЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ (АКФА)	М2	15,5

3	УСТАНОВКА ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	M2	3,8
4	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ФРАМУГ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ	M2	1,2
5	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫМ КАРКАСОМ С ДВЕРЯМ	M2	21
КРОВЛЯ			
1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	M3	0,3
2	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	0,7
3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИЭСТЕРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	M2	95,2
4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ (ЛОТОК)	M	45
5	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	M	60
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
1	ОБШИВКА КОЗИРОК ИЗ АЛКАФОНОМ	M2	37
2	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ТРАВЕРТИН»	M2	31,5
3	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 600X600ММ	M2	40
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	УСТАНОВКА РАКОВИНА С СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЬ	ШТ	28
2	УСТАНОВКА УНИТАЗЫ	ШТ	4
3	УСТАНОВКА ЧАШАГЕН	ШТ	2
4	УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ ПОДДОН	ШТ	2
5	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ	2
6	УСТАНОВКА ТРАП Ø 50ММ	ШТ	6
7	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ХОЛОДНЫЙ Ø20 ММ	M	220
8	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ГОРЯЧИЕ Ø20 ММ	M	220
9	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ø50/100ММ	M	220/50
10	ВОЗДУХОВОД (ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ) 200X200ММ	M2	12
11	УСТАНОВКА КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	ШТ	1
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	M	850
2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED 600X600ММ	ШТ	125
3	УСТАНОВКА НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТИПА БРА	ШТ	7
4	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED 12W	ШТ	8
5	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	50
6	УСТАНОВКА РОЗЕТКА ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ	66
7	УСТАНОВКА ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОЩ-12	ШТ	2
8	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ФАЗНЫЙ 100 АМПЕР	ШТ	4
9	УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ФАЗНЫЙ 25 АМПЕР	ШТ	20
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1	ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 10 ЛУЧ.	ШТ	1
2	УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ДПД	ШТ	14
3	УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-106/1	ШТ	36
4	УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-3	ШТ	4
5	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	ШТ	25
6	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	M	400
7	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНОГО ТИПА СУ	ШТ	1
8	УСТАНОВКА БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1
9	УСТАНОВКА БОКСА И АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	ШТ	1
10	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	M	20

Мансурова Д.Н.
 Жураховская Н.
 Воробьева Т.К.
 Сажин Д.С.

Сажин Д.С.

« SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI »

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Toshkent shahri Chilonzor tumani 18 mavze, 4uy. h/r 2020 8000 4051 3475 0001 XATB Davr bank

Chilonzor filiali MFO:01046 STIR: 306 801 557 Tel. +998 99 001 12 29

Тошкент шаҳри



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Директор

А.Ўктамов

14.09.2021 йил

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № 14/09

Тақдим этилган ҳужжатнинг номи: Тошкент шаҳри Чилонзор туманидаги № 39 сонли оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш объектининг смета ҳужжати

Буюртмачи :

Чилонзор РМО ЦМП

Молиялаштириш манбаи:

Маҳаллий бюджет ҳисобидан

Бош лойиҳачи :

"UNIVERSAL LOYIHA VAHOLASH" МЧЖ
(Лицензия № АЛ 000122 от 27.07.2019 й.)

Объектнинг бошланғич қийматини аниқлаш бўйича тақдим этилган ҳужжатларни таҳлил қилиб хулоса бериш учун асос:

- Хулоса бериш учун берилган буюртмачининг хати ва камчиликлар далолатномаси.

Буюртмачи томонидан Экспертизага тақдим этилган ҳужжатлар рўйхати:

- Объектда бажарилиши лозим бўлган ишлар рўйхати (камчиликлар далолатномаси)
- Объектнинг бошланғич умумий қийматини аниқловчи смета ҳужжатлари.
- Объектнинг номи: Тошкент шаҳри Чилонзор туманидаги № 39 сонли оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш
- Асосий иш ҳақи ижтимоий суғурта ажратмалари билан – 222 315 256 сўм
- Машина механизмлар харажатлари – 12 742 304 сўм
- Қурилиш материаллари ва конструкциялар харажатлари – 439 609 469 сўм
- Жихоз ва ускуналар харажатлари транспорт харажатлари билан – 4 721 153 сўм.
- Кабель маҳсулотлари транспорт харажатлари билан – 12 556 674 сўм.
- Пудратчининг бошқа харажатлари – 118 683 534 сўм.
- Жами ҚҚС сиз – 810 628 390 сўм
- 15% ҚҚС – 121 594 258 сўм
- Жами 15% ҚҚС билан - 932 222 648 сўм

1. Кўриб чиқиладиган ҳужжатларининг қисқача мазмуни.

- Объектнинг бошланғич умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003й.даги №261 сонли қарори билан тасдиқланган “Қуриладиган (таъмирланиётган) объектнинг бошланғич умумий қийматини аниқлаш тартиби ” бўйича ва Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан тасдиқланган ШНК4.01.16-09 ва 30.07.2009 й.даги № 83 буйруғи асосида объектнинг умумий қиймати аниқланган.

- Ишчи қурувчиларнинг ўртача иш ҳақи 26 113,71 сўмни ташкил этади, 12% лик ижтимоий суғурта харажатлари билан (2021 й. II чорак).

- Қурилиш материаллари ва конструкциялар нархлари жорий каталоглар ва мавжуд бозор нархлар асосида ишлаб чиқилган.

- Машина механизмлар харажатлари хизмат кўрсатувчи транспорт ва механизация корхоналари, қурилиш ташкилотларининг жорий нархлардаги тақдим этган калькуляциялари асосида ишлаб чиқилган.

- Қурилиш материаллари учун транспорт харажатлари 3 %, жиҳоз ва ускуналар учун транспорт харажатлари 2%, кабель маҳсулотлари учун 1,5 % этиб қабул қилинган.

- Қурувчининг бошқа харажатлари 17,27 % этиб қабул қилинган.

- Объектнинг суғурта харажатлари 0 %.

- Таваккалчилик коэффициентлари 0%.

- Бошқа ишлаб чиқариш коэффициентлари қўлланилмаган.


Хулоса

- “Тошкент шаҳри Чилонзор туманидаги № 39 сонли оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш объектнинг смета ҳужжатининг умумий қиймати экспертиза хулосаларига кўра 15% ҚҚС билан 920 000 000 сўмни ташкил этади, тақдим этилган сметага нисбатан 12 222 648 сўмга камайтирилди, кейинчалик тасдиқлашга ва келишишга тавсия этилади.

№	Объектнинг номи	Бошланғич қиймати (ҚҚС билан)	Тавсия этилган қиймат (ҚҚС билан)	Фарқи
1	Тошкент шаҳри Чилонзор туманидаги № 39 сонли оилавий поликлиника биносини жорий таъмирлаш	932 222 648	920 000 000	12 222 648

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳакамасининг 11.06.2003й.даги № 261 сонли қарори билан тасдиқланган “Қурилаётган (таъмирланиётган) объектнинг бошланғич умумий қийматини аниқлаш тартиби ”га асосан тавсия этилган қиймат пудрат шартномаси тузиш учун асос бўла олмайди ва тендер савдолари ўтказиш учун тавсия этилади.


Эксперт:



Т.Абдураимов

Директор:

А.Ўктамов



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3710-275e-4cd8-ff86-16e5-3948-1402
Хужжат яратилинган сана: 2020-02-19
Ариза рақами: 16941194

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306801557

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан
ўтказилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI" МЧЖ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 19-02-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000066


Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306801557

Юридик шахснинг почта манзили: Чилонзор тумани, 18-MAVZE, MEVAZOR, 4

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.



0466





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHAHARSOZLIK EKSPERTIZASI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

22.10.2019

772751

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306801557

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 18-MAVZE, Mevazor, 4,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):

