

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО "ЖАЙСВИЛОЙИХА"

СМЕТА

Текущий укрепительные работы 3 и 4-тый шпорных дамб на р. Амударья в посёлке "Жийдели-Байсын" г.Нукуса Республики Каракалпакстан

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах

Нукус - 2022 г.

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО "ЖАЙСВИЛОЙИХА"

СМЕТА

Текущий укрепительные работы 3 и 4-тый шпорных дамб на р. Амударья в посёлке "Жийдели-Байсын" г.Нукуса Республики Каракалпакстан

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах

Директор:  А. Досназаров
Гл. инженер проекта:  К. Пирназаров



Нукус - 2022 г.

Пояснительная записка

Расчет ориентировочной стартовой стоимости по объекту: Текущий укрепительные работы 3 и 4-тый шпорных дамб на р. Амударья в поселке Жийдели-Байсын г.Нукуса РК составлен на основании письмо ПДУ за №01/04-28 от 01.03.2022г

Расчет ориентировочной стоимости определен в текущем уровне цен РУ, действующих на период 3-квартала 2021 г. по ресурсному методу.

Среднемесячная и часовая заработная плата исчислена из уровня средне-статистической месячной заработной платы строителей и прочие затраты подрядчика в размере 20,87% приняты по региону, стоимости машина-часов по эксплуатации машин и механизмов приняты по данным Генподрядной организации.

Общие затраты капитальных вложений на строительство составили- 209 477,780 тыс. сум.

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В
ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛМИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	4
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	47 923,200
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	21 741,350
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	70 730,016
5	Перевозка грузов	0,000
6	ИТОГО	140 394,566
7	Прочие затраты подрядчика 20,87%	29 300,346
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	543,024
9	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 2%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	170 237,936
11	НДС 15%	25 535,690
12	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС	195 773,626
13	Прочие затраты заказчика	13 704,154
14	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	209 477,780

ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



А. ДОСНАЗАРОВ

К. ПИРНАЗАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ
 В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2-1
 НА ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК
 Тыс. сум

№№	Наименование объектов и смет	Наименование затрат						Всего
		Зарплата	ЭММ	Материалы	Оборуд-е	Транспорт	Перевозка	
№2-1-1	Текущий укрепительные работы 3 и 4-тый шпорных дамб в посёлке Жийдели-Байсын (1319,40 чел/час)	21741,350	70730,016	47923,200	0,000	0,000	0,000	140394,566
	ИТОГО (1319,40 чел/час)	21741,350	70730,016	47923,200	0,000	0,000	0,000	140394,566
	ВСЕГО (1319,40 чел/час)	21741,350	70730,016	47923,200	0,000	0,000	0,000	140394,566



ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: К. ПИРНАЗАРОВ

СОСТАВИЛА: Г. ИБРАИМОВА

ПРОВЕРИЛА: С. ОТЕМИСОВА

[Handwritten signatures of K. Pirnarzardorov, G. Ibrahimova, and S. Otemisova]

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1


НА ТЕКУЩИЙ УРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	140 394 567 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	21 741 350 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	70 730 016 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	47 923 200 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1319,4	16 478,21	21 741 350
			ИТОГО				21 741 350
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00072		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	351,28431	188 030,00	66 051 989
2	00783	C202-1243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	37,044	126 283,00	4 678 027
			ИТОГО	СУМ			70 730 016
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	29978		РВАННЫЙ КАМЕНЬ	МЗ	921,6	52 000,00	47 923 200
			ИТОГО	СУМ			47 923 200
			ВСЕГО	СУМ			47 923 200
			ВСЕГО	СУМ			140 394 567

Составил:  ИБРАИМОВА Г

Проверил:  ОТЕМИСОВА С

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ НА Р. АМУДАРЬЯ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН Г.НУКУСА РК

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-1

ТЕКУЩИЙ УРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 И 4-ТЫЙ ШПОРНЫХ ДАМБ В ПОСЕЛКЕ ЖИЙДЕЛИ-БАЙСЫН

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	С310-1100	ПЕРЕВОЗКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ /КАМЕНЬ/ НА 100 КМ #Т.Ч.ТАБ 7#КЭМ=0,41 #КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ УЧЁТА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ АВТОСАМОСВАЛОВ: ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ТН. 25	Т	1755	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,200162	351,28431
1.2	00072	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	0,200162	351,28431
2	Е42-1-4-4	КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ НАСУХО ИЗ КАМЕННОЙ НАБРОСКИ	100М3	6,3	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89	560,7
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,88	37,044
2.3	00783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	5,88	37,044
2.4	29978	РВАННЫЙ КАМЕНЬ	М3	103	648,9
3	Е1-2-44-1	УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ ВРУЧНУЮ	100М3	2,7	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	281	758,7
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,27
3.3	29978	РВАННЫЙ КАМЕНЬ	М3	101	272,7
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1319,4	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	388,59831	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ-Ч	351,28431	
4	С202-1243	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ-Ч	37,044	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
5		РВАННЫЙ КАМЕНЬ	М3	921,6	

Составил: Тибетов ИБРАИМОВА ГПроверил: Отемисова ОТЕМИСОВА С



Дефект акти

Нөкис қаласы

4-март 2022 ж.

Жасалды усы акт төмендеги аты көрсетилген жолдаслар менен биргеликте.
Арал бойы дельта басқармасы ОЖШ хэм мониторинг секторы бас қәнийгеси Ж.Ережепов
Оң жағалау тармағы баслығы Қ.Аметов хэм усы тармақтың 1-дәрежели инженер-
гидротехниги Ф.Ерекеевтың қатнасыуында.

АКТ мазмуны төмендегеше:

Усы аты көрсетилген жолдаслар менен биргеликте Нөкис қаласы Жийдели-Байсын
посёлкасы аймағында Әмиүдәрьяның бурылмасында 3 хэм 4 санлы шпор-дамбалардың
жағдайлары көзден кеширлди.

Көзден кеширилгенде 3 хэм 4 санлы шпор-дамбалардың суу тәсиринен жемирилип,
тастары шөгип, оңлау-тиклеу жұмысларын алып барыу кереклиги мәлим болды.

Шпор-дамбалардың жемирилген жерлерине откосқа 900 м3 бужыр таслар менен
беккемлеу талап етилугынлығы мәлим болды.

Бул нұқсанларды сапластырыу үшін төмендеги жұмыс көлемлерин орынлау талап
етиледи.


1. Автосамосваллар жәрдемінде тасларды 100 км жерден тасып алып келиу 1755 тн
2. Тасып алып келинген тасларды откосларға автокран жәрдемінде қойып шығыу
630 м3
3. Откосларға қол куши жәрдемінде тасларды қалап шығыу 270 м3

Усы акттиң дурыслығына қол қойыушылар:


ОЖШ хэм мониторинг секторы
бас қәнийгеси:

 Ж.Ережепов

Оң жағалау тармағы баслығы:

 Қ.Аметов

Усы тармақтың 1-дәрежели
инженер-гидротехниги:

 Ф.Ерекеев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel.+99861 2227436 Faks:+998612227365 E-mail:expertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 25-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43791

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri «Jideli-baysin» poselkasidagi Amudaryo bo'yidagi 3 va 4chi to'g'onlarni joriy mustahkamlash ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Orol buyi delta boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Jaysviyloyixa" MChJ

Litsenziya AL-000993 sonli, 25.02.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 43125

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri «Jideli-baysin» poselkasidagi Amudaryo bo'yidagi 3 va 4chi to'g'onlarni joriy mustahkamlash ishlari» ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatsiz 195 773,626 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 170 237,936 ming so'm.

QQS: 25 535,690 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 13704,154 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri «Jideli-baysin» poselkasidagi Amudaryo bo'yidagi 3 va 4chi to'g'onlarni joriy mustahkamlash ishlari" ob'ektining boshlang'ich qiymati xisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH