



«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор НУУз

Ёдгаров В.

(Локальная ресурсная ведомость работ)

по объекту: Асфальтирование спортивных площадок на территории Национального Университета РУз

Составлена в договорных ценах

Обоснование	Наименование работ, затрат	Ед.изм	Количество		Текущая стоимость	
			на ед.изм.	по проекту	на ед.изм.	всего
Е1-1-13-4	Разработка грунта 2гр.одноковшовым экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	1000м3	0,03			12
	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,08	0,45	28514,43	831
	экскаватор одноковшовый	маш-ч	33,28	1,00	350000,00	350000
С310-25-1	Вывоз мусора на 25 км	т	49,50			
	автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20т	маш-ч	0,0831	4,114	205 000,00	843 370
Е27-7-1-5 доп.4	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100м2	35			14 371
	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,4	504,00	28514,43	273
	катки дорожные самоходные	маш-ч	0,68	23,80	234000,00	5 569
	асфальтобетонная смесь м/з	тн	7,140	249,900	486956,52	200
Е27-7-1-6 доп.4 к=4	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-5 (доб.2см)	100м2	35			121 690
	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,28	324,80	28514,43	487
	катки дорожные самоходные	маш-ч	0,44	15,40	234000,00	3 603
	асфальтобетонная смесь м/з	тн	4,84	169,400	486956,52	600

ИТОГО по локальной ресурсной ведомости:

трудовые ресурсы:	сум		23 645 591
строительные машины и механизмы:	сум		10 366 170
строительные материалы:	сум		210 306 295
транспортные расходы	сум	3%	6 125 426
Итого прямых затрат	сум		244 318 056,00
Прочие затраты и расходы подрядчика	сум	17,27%	42 193 726,61
ИТОГО	сум		286 511 782,61
НДС	сум	15%	42 976 767,39
ИТОГО	сум		329 488 550,00

Техническое задание

Требования к качеству и надежности (критерии)

- 1. Сведения об отсутствии задолженности по налогам.**
- 2. Должен иметь опыт на выполнения работы отраслевого характера (строительства спортивных комплексов и детских площадок).**
- 3. Сотрудники должны иметь опыт работы не менее 3 лет.**
- 4. Информация о том, что участник выполнил работу, аналогичную предмету в лоте в эксперименте.**
- 5. Сведения о наличии машин и механизмов.**
- 6. Сведения об отсутствии просроченной кредиторской задолженности.**

Асфальтирование спортивных площадок на территории
Национального Университета Руз

№п/п	ед.изм	кол-во	виды работ
I. Существующие стадионы			
1	м2	510	Асфальтирование мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 5см по существующему асфальтовому покрытию
2	м2	540	
3	м2	540	
4	м2	387	
5	м2	394	
6	м2	376	
7	м2	372	
итого по I.	м2	3119	
II. Тротуар			
1	м2	80	Планировка, подсыпка щебнем, асфальтирование мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 5см
итого по II.	м2	80	
III. Площадки возле крытых стадионов			
1	м2	82	Очистка от мусора, срезка неровностей экскаватором, подсыпка щебнем, асфальтирование мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 5см
2	м2	70	
3	м2	70	
4	м2	73	
итого по III.	м2	295	