



"TASDIQLAYMAN"

Uchkuduk TTB bo'shlig'i

X.Шукуров

2021 йил

**Учкудук туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли хизмат уйига пласт ромлари  
ўрнатиш хизмати учун  
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

| №  | Асосий маълумотлар                        | Бажарувчи  |
|----|---|--|
| 1  | Объект номи                               | Учкудук туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли хизмат уйига пласт ромлари ўрнатиш хизмати.   |
| 2  | Буюртмачи                                 | Учкудук туман тиббиёт бирлашмаси   |
| 3  | Буюртма учун асос                         | Учкудук туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли хизмат уйига пласт ромлари ўрнатиш хизмати. (УРК-684-энг яхши таклиф)   |
| 4  | Объектнинг жойлашган ўрни                 | Навоий вилояти Учкудук тумани  |
| 5  | Қатнашувчилар учун талаблар               | Учкудук туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли хизмат уйига пласт ромлари ўрнатиш хизмати.<br>1.Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари. 2.Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот. 3.Охирги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот. 4.Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. 5.Ишчи кучи тўғрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида). 6.Авто хизмат кўрсатиш учун авто уйишма ёки юридик ташкилотнинг техник талабларга лойиклиги тўғрисида барча маълумот. |
| 6  | Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари | 1.Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома ва устав нусхалари. 2.Солиқ тўловларидан қарзи йўқлиги тўғрисидаги ва Қандай солиқ тўловчиси тўғрисидаги маълумот. 3.Охирги уч йиллик банк айланмаси ва Банк реквизитлари тўғрисида маълумот. 4.Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. 5.Ишчи кучи тўғрисида маълумотлар (малакали мутахассислар тўғрисида). 6.Авто хизмат кўрсатиш учун авто уйишма ёки юридик ташкилотнинг техник талабларга лойиклиги тўғрисида барча маълумот.   |
| 7  | Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби             | Тайёр маҳсулот етказилган счет-фактурага асосан тўлов амалга оширилади.  |
| 8  | Ишни бажариш муддати                      | 2022 йил феврал апрел ойларида 2022 йил 31 апрелгача.  |
| 9  | Техника хавфсизлиги буйича талаблар       | Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиши шарт.   |
| 10 | Молиялаштириш манбаи                      | Учкудук туман ТТБ бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан.  |

## Калькуляция

УРУДУКСКОЕ РАЙОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОМ СЛУЖБЫ УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ

| №№   | ОБОСНОВАНИЕ              | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ  | ЕДИЗМ                                   | КОЛ-ВО     |            | ЦЕНА          | СУММА      |
|------|--------------------------|--|---|------------|------------|---------------|------------|
|      |                          |  |   | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |               |            |
| 1    | 2                        | 3  | 4                                       | 5          | 6          | 7             | 8          |
| 1    | E46-4-12-1               | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ   | 100М2                                   | 0,1394     |            | 6 167 723,34  | 859 781    |
| 1.1  | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч                                   | 188,54     | 26,282476  | 32 713,08     | 859 781    |
| 5    | E10-1-34-3<br>ШНК ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ ЮТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ | 100М2                                   | 0,1394     |            | 95 090 040,90 | 13 255 552 |
| 5.1  | 000001                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч                                   | 226,88     | 31,627072  | 32 713,08     | 1 034 619  |
| 5.2  | 002209                   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ  | МАШ-Ч                                   | 22,89      | 3,190866   | 787,98        | 2 514      |
| 5.3  | 002509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т   | МАШ-Ч                                   | 3,57       | 0,497658   | 70 038,62     | 34 855     |
| 5.4  | 002875                   | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч                                   | 35,27      | 4,916638   | 952,85        | 4 685      |
| 5.5  | 029962                   | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6  | М                                       | 75         | 10,455     | 0,00          | 0          |
| 5.6  | 030858                   | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ  | М                                       | 429        | 59,8026    | 0,00          | 0          |
| 5.7  | 030884                   | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ  | М2                                      | 100        | 13,94      | 846 030,79    | 11 793 669 |
| 5.8  | 031478                   | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ   | ШТ                                      | 600        | 83,64      | 145,20        | 12 145     |
| 5.9  | 076853                   | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ  | КГ                                      | 2,2        | 0,30668    | 21 780,00     | 6 679      |
| 5.10 | 080625                   | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                                  | ШТ                                      | 55         | 7,667      | 47 347,30     | 363 012    |
| 5.11 | 081864                   | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ  | ШТ                                      | 400        | 55,76      | 60,50         | 3 373      |
|      |                          |  | ВСЕГО ЗАТРАТ:                           |            |            |               | 14 115 332 |
|      |                          |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ                   | ЧЕЛ-ЧАС    |            |               | 1 385      |
|      |                          |  | ЗАРПЛАТА                                | СУМ        |            |               | 1 894 399  |
|      |                          |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                      | СУМ        |            |               | 42 054     |
|      |                          |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                  | СУМ        |            |               | 12 178 878 |
|      |                          |  | Транспортные расходы на материалы 5%    | СУМ        |            |               | 608 944    |
|      |                          |  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                    | СУМ        |            |               | 14 724 276 |
|      |                          |  | Прочие затраты и расходы Подрядчика 18% | СУМ        |            |               | 2 650 370  |
|      |                          |  | ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА | СУМ        |            |               | 17 374 646 |

Учкудук туман ТТБ бош хисобчиси

Учкудук туман ТТБ иктисодчиси

Учкудук туман ТТБ хужалик ишлар мудир

Б.Рузиев

Ш.Утаев

А.Мухторов