

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Навоий вилояти хокимлиги  
“Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси  
директори



А.Турдиев  
2022 й.

**“КЕЛИШИЛДИ”**

“Навоий сув таъминоти” МЧЖ  
директори



О.Зарипов  
2022 й.

**“КЕЛИШИЛДИ”**

Навоий вилояти Қурилиш бош  
бошқармаси бошлиғи ўринбосари,  
вилоят бош архитектори



А.Холмўминов  
2022 й.

*Навоий вилояти Навбахор тумани “Дул-Дул” МФЙ га  
ичимлик сув тармоқлари қуриш объектига*

**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ  
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
	2	3
1.	Буюртмачи	Навоий вилояти хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2022 йил 18 мартда қабул қилинган “2022-2026-йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 172 сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети маблағларидан.
5.	Буюртмачи реквизитлари	Navoiy viloyati Navoiy shahar Navoiy ko'chasi 63-uy, Hisob raqam 2340 2000 3001 0000 1010 AT Markaziy bank Navoiy sh. Shartli raqam-00014 INN:204775508 OKONX-69000
6.	Лойиҳа босқичи	Бир босқичли ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	<p><b>Янги қурилиш:</b></p> <p><b>I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:</b> - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 48,0 км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</p> <p><b>II. Ичимлик сув манбаси:</b> - “Қарвон” МФЙ ҳудудидан ўтувчи Д-400 мм ли магистрал ичимлик сув қувурига уланади;</p> <p><b>- III. Ичимлик сув иншооти қуриш:</b> - 1 дона тоза ичимлик сув саклаш ҳовузи қуриш (сизими ва сони лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</p> <p><b>IV. Насос станция қуриш:</b> - кўтарма насос станцияси қуриш (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)</p> <p><b>V. Электр ва Автоматик бошқарув тизими(АСУ):</b> - мавжуд катта кучланишли ҳаво линиясидан тармоқ тортиш; (узунлиги ва кучланиши лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - трансформатор подстанциясини ўрнатиш; (қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади);</p> <p><b>VI. Жихоз ва ускуналар ўрнатиш:</b> - сувни зарарсизлантириш ускунасини (хлор-дозатор) ўрнатиш;</p> <p><b>VII. Иншоот ҳудудини ободонлаштириш:</b> - видео кузатув камера ўрнатиш; - хожатхона қуриш - дарвоза ўрнатиб евро девори билан ўраш.</p>
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<p><b>Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қўйидагилар ҳисобга олинсин:</b></p> <p>-уланиш нуктаси ва тугалланиш нуктаси “Навоий сув таъминоти” МЧЖ Навбахор тумани бўлими томонидан берилган техник шартга асосан;</p> <p><b>I. Ичимлик сув тармоқлар қурилиши:</b></p> <p>- полиэтилен ва полипропилен қувурларни қўллаш ( заводда ишлаб чиқарилган);</p> <p>- ташки изоляцияланган металл қувурларни қўллаш;</p> <p>- назорат кудуклари ишлаб чиқарувчи томонидан қувур ўтказиш тўйнуқланган (отверцияланган) темир бетон контрукцияларни қўллаш;</p> <p>- назорат кудуғи қопқоғи- ГОСТ-3634-99 оғир юк кўтарма маркали, “Ўзсувтаъминоғ” логотипи ёзуви билан лойиҳалаш;</p> <p>- қўлланиши лозим бўлган жойларда ҳаво чиқариш (вантуз) ускунаси ўрнатиш (антивандальный);</p> <p>- хонадонларга сув ҳисоблагич учун намунадаги назорат қутисини</p>



кўллаш (*чизма ва фото расмлари илова қилинади*);  
 - лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир каторда хар бир хонадонга сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши кўзда тутилсин;

**II. Ичимлик сув манбаси:**

- ёрдамчи бинони енгил конструкцияли сендвичдан (*базалти*) ок рангли ва хошияси переметри бўйича кўк рангли павилион қуриш;  
 - замонавий энерготежамкор насос ва ускуналарни кўллаш;  
 - лойиҳаларда тармоқлар ва иншоотларни гидравлик ҳисобини бажариш;  
 - сув манбааларидан чиқиш қисмига замонавий сув ҳисоблагичлар ўрнатиш;

**III. Ичимлик сув иншооти қуриш:** (резервуар)

- тоза сув сақлаш ховузини қуришда йиғма темир-бетон панелларни кўллаш;  
 - замонавий бетон маҳсулотларини сифатини оширувчи материаллардан фойдаланиш;  
 - тупрок устидан чақик тошли қопламаларни кўллаш;

**IV. Насос станция қуриш:**

- енгил металл конструкциялар ва сендвич панелларни (*базалти*) ок рангли ва хошияси периметри бўйича кўк рангли кўллаш;  
 - том қисмида кўк рангли сендвич профилли панелларни кўллаш;  
 - пойдеворда кулранг бўёкни кўллаш, сендвич девор билан пойдевор орасига пойдеворни ёгингарчиликдан ҳимоялаш;  
 - эшик ва деразаларда пластик ромларни фойдаланиш;  
 - насос станция пол қисмини мрамар бўлакларидан (*бречка ва мозайка усулида*) қилиш;

**V. Электр ва Автоматик бошқарув тизими(АСУ):**

- замонавий электрон экономотизимли трансформатор подстанцияларини ўрнатиш;  
 - технологик жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергия ва сув сарфи ҳисобини юритишда SCADA тизимига уланиши мумкин бўлган ўлчов асбоблари ва жиҳозлари кўлланилсин;

**VI. Жихоз ва ускуналар ўрнатиш:**

- сув минораси ўрнатишда кириш ва чиқиш қувурларида музлашга қарши химоя (*тепло изоляция*) қилиш;  
 - сув сақлаш минорасини автоматик ўчириб ёқиш ускунаси билан жиҳозлаш ҳамда минорани кул рангда, тепа қисмига оч кўк рангда “Ўзсувтаъминот” логотипи ёзуви туширишни кўзда тутиш;  
 -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш;  
 - замонавий сув сарфини ўлчаш қурилмаларини кўллаш (*уланиш нуқтасида ва сув тарқатиш тугунининг чиқишида*)

**VII. Иншоот ҳудудини ободонлаштириш:**

- ҳудуддаги асосий йўлақлар бетон қопламали, кам катновли йўлақларга кум-шағалли қопламаларни кўллаш;  
 - кул рангли темир дарвоза ўрнатиб, яшил рангли евро сетка девори билан ўраш ва пойдеворни кулранг билан бўяш;  
 - лойиҳани “Навоий сув таъминоти” МЧЖ билан келишиш;



11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташки транспорт алокалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташки транспорт алокалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	Объектнинг "Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил

	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
1.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудда амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилатган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ. - Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги конун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин. (ПОС) - Аҳоли зич жойлашган ҳудудларда 1 та кузатув (таксимлаш) кудуғига 2 донa сув ҳисоблагич жойлаштириш кўзда тутилсин. - Қурилишнинг бошланғич нархлар конунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулудда оғохлантиришлар	Навоий вилояти ФВБ талабларига биноан

Навоий вилояти ҳокимлиги  
“Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси бош муҳандиси

“Навоий сув таъминоти” Навбаҳор туман  
бўлими бошлиғи



С.Тураев

З.Хайруллаев



Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 1337-6862-7d03-93ee-e177-0344-1032  
Хужжат яратилинган сана: 2022-05-12  
Ариза рақами: 51617562

Хужжат берилган: НАВОИЙ ВИЛОЯТ ХОКИМЛИГИ  
КАПИТАЛ ҚУРИЛИШ ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСИ  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 204775508

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**  
Navoiy viloyati Qurilish bosh  
boshqarmasi бошлиғи  
v.v.b. Xolmuminov Azamat  
Bahtiyorovich  
12.05.2022 17:54

**АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ  
ТОПШИРИҒИ**

12.05.2022 17:54 й.  
1712-1712230-42296 -сон

<b>Лойиҳавий бино (иншоот) тури:</b>	"Suv saqlash inshooti" qurilishi
<b>Лойиҳавий бино (иншоот)нинг манзили:</b>	Navbahor tumani Dul-dul MFY hududidan
<b>Лойиҳавий бино (иншоот)нинг буюртмачиси:</b>	Navoiy viloyati hokimligi kapital qurilish injineriing kompaniyasi

Ушбу архитектура-режалаштириш топшириғи фақат лойиҳалаштириш ишларини амалга ошириш учун ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланиб, қурилиш-монтаж ишларини бошлашга асос бўла олмайди. Қурилиш бош бошқармасининг манзили ва телефон рақамлари: Navoiy shahar Zarapetyan ko'chasi 10-uy, 998792205006

#	Архитектура-режалаштириш топшириқларининг қисмлари	Қисмларнинг мазмуни
1	Архитектура-режалаштириш топшириқларини ишлаб чиқиш учун асос бўлган ҳужжатлар	1. Navoiy viloyati hokimining 2022 yil 06-maydagi №105-5-0-Q/22-sonli qaroriga asosan. 2. Davlat xizmatlari markazining 2022 yil 10-maydagi № 51617562-son murojaati.
2	Лойиҳалаштириладиган бино ва иншоот (кейинги ўринларда объект деб аталади) ер участкасининг жойлашиши ва бош режада тутган ўрни	a) obyektning rasmiy manzili: Navbahor tumani Dul-dul MFY hududidan b) obyekt joylashgan hudud qaysi zonaga mansubligi: Arabsaroy qo'rg'oni bosh rejasi. d) obyekt joylashgan hudud muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlanganligi: ushbu hudud elektr energiya, tabiiy gaz, ichimlik suvi hamda aloqa muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlangan.

3	<b>Лойиҳалаштириладиган объект ҳудудининг табиий-иклим кўрсаткичлари</b>	Havo xarorati : o'rtacha yillik +16,4° C eng baland harorat +44° C eng past harorat -11° C Iyun-avgust oylarida +28,2° C Dekabr-fevral oylarida -5,6° C
4	<b>Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг геологик ва топографик жиҳатдан ўрганилганлиги</b>	Holatni o'rganish uchun tegishli litsenziyaga ega tashkilotga 1:500 nisbatdagi topoxarita ishlab chiqish uchun buyurtma berish.
5	<b>Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасининг чегаралари ҳамда унга туташ объектлар ёки ер участкалари тўғрисида маълумот</b>	Loyihalashtirish uchun tanlangan yer maydoni quyidagicha chegaralangan: Shimol tomonidan – tuman zahira yerlari bilan chegaralangan; Janub tomonidan – tuman zahira yerlari bilan chegaralangan; Sharq tomonidan– tuman zahira yerlari bilan chegaralangan; G'arb tomonidan – tuman zahira yerlari bilan chegaralangan;
6	<b>«Қизил чизиқлар ва белгилар»</b>	Loyihalashtiriladigan obyekt yer uchastkasining tanlangan umumiy maydoni chegarasidan chiqmasdan, qurilish chiziqlariga amal qilgan holda loyiha ishlarini olib borilishini ta'minlansin.
7	<b>Архитектура талаблари</b>	Loyihani ishlab chiqishda: a) shaharsozlik normalari va qoidalariga amal qilish; b) aholi punktining tasdiqlangan bosh rejasiga va uning tegishli qismining batafsil rejalashtirish loyahasiga qat'iy rioya etib, obyekt atrofidagi mavjud binolarga bog'langan holda yagona arxitektura ko'rinishini tashkil etish lozimligini inobatga olish; v) ushbu ARTga muvofiq buyurtmachi tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan, alohida muhim obyektlar bo'yicha viloyat qurilish bosh boshqarmasi bilan kelishilgan loyiha topshiriqlariga, 1:500 nisbatdagi topoxaritada tasdiqlangan chegaralarga amal qilish;
8	<b>Лойиҳалаштириладиган объект ер участкасида мавжуд бино ва иншоотларни бузиш ёки фойдаланиш бўйича таклифлар</b>	Loyihachining loyiha topshirig'iga muvofiq: a) qizil chiziq hududidagi hamda yon atrofida joylashgan mavjud yer osti va yer usti muhandislik kommunikasiya tarmoqlari hamda mavjud bino va inshootlarga halaqt bermasdan, ziyon yetkazmasdan, SHNQ asosida muhofaza zonalarini saqlangan holda loyihalashtirilsin; b) qurilish uchun ajratilgan yer uchastkasida buzilishga tushadigan bino va inshootlarga aniqlik kiritilsin;
9	<b>Объектни босқичма-босқич куриш</b>	Qurilishning murakkabligiga va buyurtmachi tomonidan beriladigan loyiha topshirig'iga muvofiq qurilishni bosqichma-bosqich olib borish va foydalanishga topshirish jarayonlari nazarda tutish.
10	<b>Ер майдонини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш</b>	Loyihaning obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish qismida quyidagilar inobatga olinadi: a) obyekt joylashadigan hududda tegishli hududlari ko'kalamzorlashtirilganligi; b) mavjud ko'p yillik daraxtlarning saqlanib qolishi.
11	<b>Санитария-гигиена талаблари</b>	Tuman DSEOM xulosasi olinsin. a) loyihalashtirishda sanitariya-gigiyena talablariga rioya etish; b) loyihalashtirish jarayonida qurilish materiallari turlarini belgilashda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan taqiqlanmagan va sanitariya-gigiyena talablariga javob beradigan qurilish materiallaridan foydalanilishi shartligi ko'zda tutish; v) obyekt qurilishi uchun tanlangan yer maydonidan oqib o'tuvchi kanal yoki ariq mavjud bo'lgan taqdirda, loyihadagi suv yo'nalishi hamda suvning muhofaza zonalarini saqlash va qirg'oqlarni obodonlashtirish va mustahkamlash ishlari loyihalashtirish jarayonida inobatga olish.
12	<b>Ёнғиндан сақланиш талаблари</b>	Tuman FVV xulosasi olinsin. Obyekt "Binolar va inshootlarning yong'in xavfsizligi" ShNQ 2.01.02-04 ga asosan loyihalashtirish.

13	<b>Экология талаблари</b>	Davlat ekologik ekspertizasi hulosasi olinsin. Loyihalashtirishda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish me'yorlariga amal qilinsin.
14	<b>Лойиҳани келишиш</b>	Loyihani ARTga muvofiqligi yuzasidan YIDXP yoki Davlat xizmatlari markazi orqali quyidagi idoralar bilan kelishiladi: a) Qoraqalpog'iston Respublikasi Qurilish vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmalari huzuridagi hududiy arxitektura-shaharsozlik kengashi bilan — tarixiy zonalarda, shu jumladan, madaniy yodgorliklarning qo'riqlash zonalarida quriladigan obyektlarning hamda davlat obyektlarining loyihalari; Kelishish uchun loyiha-smeta hujjatlarining elektron ko'rinishdagi eskiz loyihasi ilova qilinadi. Ilova qilinadigan hujjatlar PDF yoki JPEG formatda bo'lishi kerak.
15	<b>Қўшимча талаблар</b>	Loyihani kelishish davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Qurilish vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmalari yoki ular huzuridagi hududiy arxitektura-shaharsozlik Kengashlari yoki tuman (shahar) qurilish bo'limlari tomonidan berilgan tavsiyalar va ekspertiza xulosasida ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish. Qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq: qurilish jarayonida belgilangan tartibda loyiha tashkiloti tomonidan obyektga mualliflik nazoratini olib borishni ta'minlash; loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish; davlat qurilish nazorati amalga oshirilishi shart bo'lgan obyektlarda qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun obyektning ro'yxatdan o'tkazish.

**Муҳандислик тармоқларига уланиш шартлари:**

16	<b>Ичимлик сув тармоғи</b>	Texnik shart olinishi buyurtmachi tomonidan rad etilgan. Texnik shart buyurtmachi tomonidan loyihachi tashkilotiga taqdim etilsin.
17	<b>Оқава сув тармоғи (канализация)</b>	Texnik shart olinishi buyurtmachi tomonidan rad etilgan. Texnik shart buyurtmachi tomonidan loyihachi tashkilotiga taqdim etilsin.
18	<b>Электр тармоғи</b>	Texnik shart olinishi buyurtmachi tomonidan rad etilgan. Texnik shart buyurtmachi tomonidan loyihachi tashkilotiga taqdim etilsin.
19	<b>Газ тармоғи</b>	Texnik shart olinishi buyurtmachi tomonidan rad etilgan. Texnik shart buyurtmachi tomonidan loyihachi tashkilotiga taqdim etilsin.
20	<b>Телефон алоқа тармоғи</b>	Texnik shart olinishi buyurtmachi tomonidan rad etilgan. Texnik shart buyurtmachi tomonidan loyihachi tashkilotiga taqdim etilsin.
21	<b>Иссиқлик ва иссиқ сув тармоғи</b>	Texnik shart olinishi buyurtmachi tomonidan rad etilgan. Texnik shart buyurtmachi tomonidan loyihachi tashkilotiga taqdim etilsin.
22	<b>Дренаж тармоғи</b>	Loyiha jarayonida inobatga olinsin.
23	<b>Объектни муҳандислик тармоқларига уланиш бўйича буюртмачига ва лойиҳа ташкilotига қўйилаётган талаблар</b>	Obyektning muhandislik tarmoqlariga ulash tartib-taomillarini belgilovchi amaldagi qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishini ta'minlash. Obyektga ulanadigan yer osti va yer usti muhandislik tarmoqlari unga chegaradosh o'zga yer uchastkasidan o'tkaziladigan holatlarda muhandislik tarmoqlarining trassalari ushbu yer uchastkalari egalari bilan kelishish. Obyektga tegishli yer uchastkasi hududidan o'tgan yer osti va yer usti muhandislik tarmoqlari ko'chirilishi (zarurat bo'lganda) loyihada inobatga olish. Obyektga ulanadigan yer osti muhandislik tarmoqlarini yotqizishda ko'chalarni kesib o'tishni mutasaddi tashkilotlar bilan kelishish.

24	<b>Қўшимча талаблар</b>	Qurilish ishlarini boshlashdan oldin Navoiy viloyati Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasidan YAIDXP orqali ro'yxatdan o'tish uchun xabarnoma yuborilsin. Qurilish-montaj ishlarini xabarnoma yubormasdan amalga oshirish ta'qiqlanadi.(VM 200-sonli qarori, 5-ilovasi) Qurilish jarayonida o'rnatilgan tartibda loyiha tashkiloti tomonidan obyektga mualliflik nazorati olib borish ta'minlansin.
25	<b>Архитектура режалаштириш топшириғининг амал қилиш муддати</b>	Ushbu ART berilgan sanadan boshlab ikki yil davomida amal qiladi.

e-qaror.gov.uz

Navoiy viloyat hokimining  
2022 yil 6 maydagi  
105-5-0-Q/22-son qaroriga  
1-ilova



**АРХИТЕКТУРА-РЕЖАЛАШТИРИШ ТОПШИРИҒИНИ ИШЛАБ ЧИҚДИ:**

<b>Архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқиш бўлими раҳбари:</b>	Oydinov Shoxruz Ilhomiddin o'gli
<b>Архитектура-режалаштириш топшириғини тайёрлаган мутахассис:</b>	Baltabayeva Feruza Amonovna

XOLMUMINOV AZAMAT BAXTIYOROVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

2891





27.01.2022 № 01-19/40

**Туман қурилиш бўлими бошлиғи**  
**Б. Жўрақуловга.**

Навоий вилоят ҳокимининг 2021 йил 24-ноябрда тасдиқланган 2022 йил “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” манзилли рўйхатига киритилган “Дул-дул” МФЙда 48 км ичимлик сув тармоғи ва 1 дона сув таксимлаш иншооти қуриш учун

**ТЕХНИК ШАРТ.**

Магистрал сув тармоғига уланиш учун Д-400 ммли магистрал тармоғининг “Карвон” МФЙ ҳудудидан ўтувчи кўриш қудуғидан уланишга рухсат берилади.

1. Уланиш жойидаги кўриш қудуғида 2 дона ёпқич (задвижка) бўлиши шарт.
2. Уланиш нуктасида сув босими 1,0-1,5- АТМ га тенг.
3. “Хашман” МФЙнинг Нурли Янгиобод қишлоғида 1 дона сув йиғиш ва тарқатиш иншооти қуриш:
  - Сув иншоотида 1000 м<sup>3</sup> сигимли резервуар қуриш;
  - Насос станцияси қуриш;
  - 2 дона энерготежамкор насослар ўрнатиш;
  - Сувни зарарсизлантириш ускуналари қуриш;
  - Қоровулхона, ҳожатхона бинолари ва химоя деворлари қурилиши кўзда тутилсин.
4. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда “Дул-дул” қишлоғи ва унга ёндош (Армижон, Вомитан, Хашман) қишлоқларида яшовчи аҳоли пунктларига ички кўча тармоқлари қуриш талаб этилади.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 25-сентябрдаги “Ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимини янада такомиллаштириш ҳамда соҳадаги инвестиция лойиҳалари самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6074-сонли фармони 1 банди 5 хатбошига асосан аҳолига сув ҳисоблагичларнинг мажбурий равишда ўрнатилиши билан бир каторда ичимлик суви уй хўжалигигача ўтказилиши назарда тутилсин.
6. Лойиҳа-смета ҳужжатлари экспертизага топширишдан олдин Сувтаъминот корхонаси билан келишилиши талаб этилади.
7. Техник шартни амал қилиш муддати 2 (икки) йил.

**“Навоий сув таъминоти” МЧЖ**  
**Навбахор туман бўлими бошлиғи в.в.б.**  
ижрочи А.Қувандиков,  
тел: 79-562-71-37

 **А.Сапаров**



# HUDUD GAZ NAVOIY

GAZ TA'MINOTI FILIALI

“NAVBAHORTUMANGAZ” GAZ TA'MINOTI BO'LIMI

2022 й. “28” январь

41-01-02-12/50 сонли

Навбахор туман Курилиш  
бўлими бошлиғи  
Б.Жўракуловга

“Навбахортумангаз” газтаъминоти бўлими Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Сизнинг 2022 йил 28 январдаги 13-15/12 - сонли хатингизга асосан Навбахор тумани “Дул-дул” ва “Юқори Бешработ” маҳаллаларида сув тақсимлаш иншоатини куриш ва ичимлик суви тармоқларини куриш учун ушбу объект худудидан ер ости ёки ер усти газ қувурлари мавжуд бўлган тақдирда ўз маблағи хисобидан тасдиқланган меъёрий хужжатларга асосан хавфсиз жойга кўчириш ишлари бажарилсин. Хар қандай газга боғлиқ бўлган ишларни “Навбахортумангаз” газ таъминоти бўлими томонидан мутахасис ажратган холда бажарилиши талаб этилишини маълум қиламиз.

**Изох: Ушбу техник хўлоса газ тармоғига ўлаш учун асос бўлмайди.**

“Навбахортумангаз” газ таъминоти  
бўлими бош муҳандиси

С.Кудратов

Ижрочи: О.Пўлатов  
Тел: 93-660-43-64



**NAVOIY VILOYATI FAVQULODDA VAZIYATLAR BOSHQARMASI**  
**NAVBAHOR TUMANI FAVQULODDA VAZIYATLAR BO'LIMI**

210200, Beshrabod shahri, Mustaqillik ko'chasi, Tel. 79 562-15-94 fax. 79 562-10-52

2022 yil « 29 » 01

1/48 - sonli

**Tuman qurilish bo'limi**  
**boshlig'i B. Juraqulovga**

*Sizning 2022 yil 28 yanvar kunidagi*  
*№13-15/12-sonli yozma xatingizga*


Navbahor tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2013 yil 04 oktyabrdagi 272-sonli qarori talabi va Sizning yuqoridagi yozma murojat xatingizga asosan, Navoiy viloyati hokimining 2021 yil 24 noyabrda tasdiqlangan 2022 yil "Obod qishloq" va "Obod mahalla" manzilli ro'yxatiga Navbahor tumani "Dul-dul" MFY da 48 km ichimlik suvi tarmog'i va 1 dona suv taqsimlash inshootini qurish, "Yuqori Beshrabot" MFYda 17 km uzunlikda ichimlik suv tarmog'ini qurish uchun ajratilgan yer maydoni o'rganib chiqildi.

O'rganib chiqish davomida Navbahor tumani "Dul-dul" MFY da 48 km ichimlik suvi tarmog'i va 1 dona suv taqsimlash inshootini qurish, "Yuqori Beshrabot" MFYda 17 km uzunlikda ichimlik suv tarmog'ini qurish ishlarida yong'in xavfsizlik qoida-talablari, ya'ni, SHNQ 2.01.02-04 (Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi), SHNQ 2.07.01-05 (Shaxarsozlik.SHaxar va qishloq axoli punktlarining xududining rivojlanishi va qurilishini rejalashtirish), Bino va inshootlarda yong'in xavfsizligi oraliq masofalarini saqlash, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020-yil 20-oktyabrdagi "Yong'in xavfsizligi qoidalari" to'g'risidagi 649-sonli qarori talablari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019-yil 11-dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasi xududidagi suv ob'ektlarining suvni muxofaza qilish va sanitariya-muxofaza zonalarini belgilash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 981-sonli qarori talablari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2010-yil 17-may kunidagi "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muxofaza qilish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 93-sonli qarori talablari asosida ko'rsatilgan tadbirlar amalga oshirilganda Tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan e'tiroz bildirilmaydi.

SHuningdek, ushbu tanlangan yer maydoni eng yaqin bo'lgan Navbahor tumani 6-KYQQgacha bo'lgan masofa 17 km.ni tashkil etishini inobatga olib, Respublikamizda harakatida bo'lgan SHNQ 2.07.01-03 Shaxarsozlik.SHaxar va qishloq axoli punktlarining xududining rivojlanishi va qurilishini rejalashtirish shaharsozlik normalari va qoidalarining 109-bandiga asosan tanlangan yer maydoniga yaqin hududda yong'in o'chirish deposini tashkil etish maqsadga muvofiq deb hisoblayman.

**Navbahor tumani FVB**  
**boshlig'i podpolkovnik**

**I.A.Hosilov**



Навоий вилояти ҳокимлиги  
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
Компания директори А.Турдиевга  
Навбахор ЭТК бошлиғи Ж.Шамсиевга  
"Ўзэнергоинспекция"  
Навоий ҳудудий бўлими  
бошлиғи Б.Шомуродовга

Навбахор тумани «Дул-дул» МФЙ аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш учун сув сақлаш иншооти объекти электр таъминоти тўғрисида

### ТЕХНИК ШАРТЛАР

Навбахор тумани «Дул-дул» МФЙ аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш учун сув сақлаш иншооти объекти электр таъминоти тўғрисида, истеъмол қуввати 45 кВт, электр таъминоти ишончилиги бўйича III-тоифали истеъмолчининг электр энергия таъминоти қўйидаги техник шартлар бажарилган ҳолда амалга оширилиши мумкин:

1. Объектни электр таъминоти учун алоҳида (ТП) трансформатор пункти ўрнатилсин. ТП тури, қуввати ва ўрнатилиш жойи лойиҳада аниқлансин.
2. Лойиҳалаштирилаётган ТП, 110/35/10 кВли «Янгикўргон» подстанциясидан чиқувчи 10 кВли «Зарафшон» шахобчасининг яқин таянчидан улансин.
3. Лойиҳалаштирилаётган ТПдан, 10 кВли «Зарафшон» шахобчасининг яқин таянчигача 10 кВли ХЭУТ қурилсин. Тармоқ узунлиги ва ўтказгич тури лойиҳада аниқлансин.
4. Янги лойиҳалаштирилаётган 10 кВли ҳаво электр узатиш тармоғи уланишини ҳисобга олиб, 10 кВли «Зарафшон» шахобчасининг яқин таянчи мустаҳкамлигини ошириш лойиҳада белгилансин.
5. Лойиҳалаштирилаётган ТПдан истеъмолчигача 0,4 кВли ХЭУ тармоқлари (СИП) қурилсин. Тармоқлар (СИП)нинг узунлиги ва тури лойиҳада аниқлансин.
6. 110/35/10 кВли «Янгикўргон» подстанциясидан чиқувчи 10 кВли «Зарафшон» шахобчасига юкланиш ортишини ҳисобга олган ҳолда тармоқда «қиска туташув» (КЗ) токи ва реле химояси ва автоматика қурилмалари ишлаш чегаралари (уставки РЗиА) қайта ҳисоблансин.
7. Объектни ёритиш мақсадида энерготежамкор светодиодли лампалардан фойдаланиш талаб этилади.
8. Бўлиниш чегараси эл.қурилмаларнинг дахлдорлиги бўйича белгилансин.
9. Электр тармоғининг баланс бўйича мансублик (бўлиниш) чегарасида электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган (АСКУЭ) тизими билан бирга ишлай оладиган «Ўзстандарт» агентлигининг рўйхатидан ўтган электрон ҳисоблаш приборлари билан жиҳозланиши таъминлансин. Электрон ҳисоблаш приборлари алоҳида металл шкафда ўрнатилсин.
10. Лойиҳа тайёрлаш учун буюртма ташқи электр таъминотини лойиҳалаштириш лицензиясига эга бўлган лойиҳа институтига берилсин ва «Ўзэнергоинспекция» Навоий ҳудудий бўлими ва «Навоий ХЭТК» АЖ билан келишилсин.
11. Ишга туширишдан олдин электр энергия етказиб бериш бўйича "Навоий ХЭТК" АЖ билан шартнома тузилсин.

Техник шартларнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб - 1 йил

Техник директор

О. Райимов



**O'ZBEKTELEKOM** AKSIYADORLIK kompaniyasi  
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ **УЗБЕКТЕЛЕКОМ**  
**NAVOIY FILIALI**  
**Navbahor telekommunikatsiya bog'lamasi**

210200 Navbahor tumani, M. Beshrabotko'chasi, 70-uy Tel: (8436) 562-11-00, Faks: (8436) 562-13-33 E-mail: [navbahor@telecom.nav](mailto:navbahor@telecom.nav)  
210200 район Навбахор, ул. Центр Бешрабат, дом 70 Tel: (8436) 562-11-00, Faks: (8436) 562-13-33 E-mail: [navbahor@telecom.nav](mailto:navbahor@telecom.nav)

31-01-02/09 -son

" 28 " январь 2022yil

Навбахор туман Курилиш  
бўлими бошлиғи  
Б.Жўрақуловга

2022 йил 28-январдаги  
№ 13-15/12 –сонли хатга жавобан

### ТЕХНИК ШАРТ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 18 майдаги “Телекоммуникация линия ва иншоотларини қўриқлаш қондиришни тасдиқлаш тўғрисида”ги 210-сонли қароридан ер ости ва ер усти ҳаво алоқа линиялари, кабеллар, проводлар ва бошқа алоқа линиялари ва иншоотларининг ҳар томондан икки метрдан масофада муҳофаза зонаси мавжудлиги белгилаб қўйилган. Қурилиш жараёнида мавжуд алоқа линияларига шикаст етказмаслик лозим.

Навбахор туман “Дул-Дул” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидан 48 км ва “Юқори Бешрабод” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидан 17 км узунликда масофага ичимлик сув қувурлари қурилиш жараёнида “Ўзбектелеком” АК Навоий филиали Навбахор туман телекоммуникация мутахассислари иштирокини таъминлашингиз талаб этилади.  
Техник ҳулосанинг амал қилиш муддати 3 ой.

Навбахор ТТБ бошлиғи

Ф.Хайдаров