



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ МЕДПУНКТА МФЙ ГАЛАБАТЕР КУЙЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

2022 Г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек
составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ:

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проекту данным
2	3	4	5	6
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		1,1400
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2		1,1400
	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 2			
	КОНТЕЙНЕР 6М	ШТ.		2,0000
	КОНТЕЙНЕР 12М	ШТ		1,0000
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	ШТ		1,0000
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2		1,2300
	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	100М2		1,2300
	ПРОФИЛЬ 100Х100Х4	Т		0,3284
	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	Т		0,3284
	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3		0,6500
	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	М3		0,9600
	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ	100 М2		1,1400
	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОНД" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	1 М3		2,6000
	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"	100М2		0,1000
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ	100М2		0,5200
	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2		1,1700
	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2		1,1700
	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ	1 М3		5,8500
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2		0,0530
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0570
	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М		0,2000
	ВЕНТИЛЬ Д 25ММ	ТРУБОПРОВОДА		
	ОТВОД Д 25ММ	ШТ		2,0000
	МУФТА Д 25ММ	ШТ		4,0000
	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	ШТ		4,0000
	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМП		0,1000
	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМП		0,2000
	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111).	10КОМП		0,1000
	ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 2.7 М	М2		7,0000
	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2		0,2000
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		0,0450
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		0,2000
	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03	100М2		0,2000
	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2		0,1600
	ПОСЕВ ГАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100М2		0,1600
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100М		0,1600
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М		3,0000
	ПРОВОДА АПВ СЕЧ.2Х2,5ММ2	М		300,0000
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ		0,1000

1	2	3	4	5	6
43	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ	0,0500	
44	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		ШТ	5,0000	
45	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ	0,0800	
46	РОЗЕТКА		ШТ	8,0000	

ПОДПИСАЛИ:

Мамедбаев М
Каримбаев
Заирбаев

1	ЗАТРАТЫ НА ОБУСЛОВЛЕНИЕ, ВИЗУАЛ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА ОБУСЛОВЛЕНИЕ И ОБУСЛУЖИВАНИЕ	0,00
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕЛКОЕ И БОЛЬШЕ ПОМЕЩЕНИЯ	54 771 262,76
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	1 748 437,27
5	МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	517 801,00
6	ЗАТРАТЫ НА ПОКУПКУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ	7 659,00
7	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНОЕ ЗАРАБОТНОЕ ПЛАТЯ С УЧЕТОМ НАКОПИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ	26 368 515,46
8	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ВЫХОДНЫЕ	1 754 228,75
9	ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПРАЗДНИЧНОГО ХАРАКТЕРА	26 728 473,37
10	ПРОЦЕНТЫ	2 100 311 894,25
11	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ ЦЕНУ	24 248 429,95
12	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ ЦЕНУ, СРЕДСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО ДОСТИГАЕТСЯ РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПЕРИОД 2019 ГОДА	
13	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ ЦЕНУ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНАХ	124 571 294,30

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ МЕДПУНКТА МФЙ ГАЛАБАТЕР КУЙИЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	58 271 265,76
4	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	1 748 137,97
5	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	510 600,00
6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5%	7 659,00
7	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	26 304 515,46
8	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 354 260,78
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	20 126 427,37
10	ИТОГО	108 322 866,35
11	НАЛОГ НА НДС	16 248 429,95
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	124 571 296,30


ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



Форма N 5

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ МЕДПУНКТА МФЙ ГАЛАБАТЕР КУЙИЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ МЕДПУНКТА МФЙ ГАЛАБАТЕР КУЙИЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ
ОБЛАСТИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6	
	E1101-011-03 МИНСТРОЙ Р93 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,1400	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	46,341
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	5,358
5	9219	ВОДА	М3	3,5	3,99
6	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА В10	М3	2,04	2,3256
	E1101-011-04 МИНСТРОЙ Р93 05.01.21 N 9 К=26	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-03	100М2	1,1400	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13	14,82
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	60,32	68,7648
5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА В10	М3	13,26	15,1164
	Ш3701-001-07	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ.	ШТ.	2,0000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,7	133,4
3	789	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1,23	2,46
4	812	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ.-Ч	3,11	6,22
5	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4	8
6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	4,6	9,2
7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,35	0,7
8	32513	ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,8	5,6
9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,6	7,2
10	35315	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,0064	0,0128
11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,4	0,8
12	64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	30,5	61
	ЦЕНА	КОНТЕЙНЕР 6М	ШТ	1,0000	
	ЦЕНА	КОНТЕЙНЕР 12М	ШТ	1,0000	
	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН	100М2	1,2300	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,31	6,5313
3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,0123
5	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	1,3776
7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,01476
8	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А*	Т	0,002	0,00246
	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100М2	1,2300	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,83	4,7109
3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,0123
5	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,7995
7	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,02337
8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,001722
	E0903-012-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,3284	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	2,1644
3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ	МАШ.-Ч	0,09	0,02956
5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,735706
7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,001314
8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,640458
9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000131
10	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,000338
11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,19378
12	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,001642
	ЦЕНА	ПРОФИЛЬ 100Х100Х4	Т	0,3284	
	E1001-002-01	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,6500	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	15,6585

2	3	4	5	6	
4	1556	БЕНЗОПИЛЫ			
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,44	0,286
7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	Т	0,0072	0,00468
8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	М2	3,38	2,197
9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,038	0,0247
10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,00438	0,002847
11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,104
12	36029	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,06	0,039
13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	М3	0,83	0,5395
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ				0,00196	0,001274
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			М3	0,9600	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	21,6
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,2208
1556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,3168
30123		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,002477
30407		Болты строительные с гайками и шайбами	Т	0,0075	0,0072
31929		Гвозди строительные	Т	0,003	0,00288
32502		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	1,45	1,392
32501		Покówki из квадратных заготовок массой 2,825 кг	Т	0,0031	0,002976
36028		Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	М3	0,93	0,8928
36029		Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	М3	0,12	0,1152
36077		Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	М3	0,01	0,0096
45089		Паста антисептическая	Т	0,00301	0,00289
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ			100 М2 КРОВЛИ	1,1400	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	43,9242
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	2,7474
30818		Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой	ШТ	645	735,3
30861		Металлочерепица, профнастил трапециевидный и синусовидный с покрытием	М2	105	119,7
ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ			1 М3	2,6000	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22	57,2
25489		ВОДА	М3	0,004	0,0104
32539		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	Т	0,0029	0,00754
32541		Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	Т	0,00193	0,005018
33734		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	Т	0,0079	0,02054
40378		Плиты теплоизоляционные	М3	1,03	2,678
45946		Мастика теплоизоляционная	М3	0,11	0,286
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОНД" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА			100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,1000	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	192,84	19,284
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	0,59
2208		Шуруповёрты строительно-монтажные	МАШ.-Ч	21,6	2,16
2875		Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	60	6
29180		Винты самонарезающие	ШТ	2400	240
29161		Болты анкерные	ШТ	200	20
40980		Металлический каркас из жестяного профиля	Т	0,25	0,025
РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАБОНД"			100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,1000	
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,14	19,114
521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	0,923
1523		Пилы дисковые электрические	МАШ.-Ч	26,45	2,645
2667		Станки фрезерные	МАШ.-Ч	49,2	4,92
29128		Листы композитные декоративные облицовочные типа	М2	100	10
30625		Вытяжные клепки	ШТ	1200	120

2	3	4	5	6
E110-434-01 МИНСТРОЙ РЭЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ	100M2	0,5200	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,19	18,2988
1170	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-СТРОГАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	2,1	1,092
1194	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	4,9	2,548
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,1664
4219	ВОДА	МЗ	0,2	0,104
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0138	0,007176
32106	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,02	0,0104
30510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	1	0,52
30290	ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ	М2	104	54,08
E1507-406-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РЭЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 M2 ОТДЕЛ ЫВАЕМ ОЙ ПОВЕРХ	1,1700	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,85	150,7545
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	7,02
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	7,02
4219	ВОДА	МЗ	0,0163	0,019071
30025	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ	ШТ	190	222,3
30026	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,585
30028	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,02925
30040	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10	М2	105	122,85
30050	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	0,8775
30073	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	81,9
30074	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ	М	200	234
30076	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС	ШТ	70	81,9
70048	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	1,638
E1504-007-03 ДОП. 8	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 M2 ОКРАШ ИВАЕМ ОЙ ПОВЕРХ	1,1700	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,73	38,2941
29105	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,0351
29106	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,0234
29108	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005	0,00585
30028	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,9828
40059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,3627
E2001-005-04	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1 M3	5,8500	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22	128,7
22469	ВОДА	МЗ	0,004	0,0234
32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0029	0,016965
32941	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ	Т	0,00193	0,011291
33734	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1,0 ММ	Т	0,0079	0,046215
40578	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	МЗ	1,03	6,0255
42946	МАСТИКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ	МЗ	0,11	0,6435
D001-426- 12ДОП. 11 ОСАРХИТЕК СТРОЙ РЭЗ Р. № 429 ОТ 5.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,0530	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	8,5765
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,50456
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,77645
29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	75	3,975
30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ,	М2	100	5,3
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	31,8
70053	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,1166
D001-437- ДОП. 11 ОСАРХИТЕК СТРОЙ РЭЗ Р. № 429 ОТ 12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0570	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	5,0998
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,21888
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,33687
29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	66	3,762
31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	30,381

2	3	4	5	6
4328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ,	M2	100	5,7
7853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,10944
E1664-015-42 ДОБ. 12 МОНИСТРОЙ РЭЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОП РОВОДА	0,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	29,928
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	0,912
3384	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	1,624
4219	ВОДА	M3	0,74	0,148
15481	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ ДИАМЕТР ДО 25 ММ	M	92,9	18,58
ЦЕНА	ВЕНТИЛЬ Д 25ММ	ШТ	2,0000	
ЦЕНА	ОТВОД Д 25ММ	ШТ	4,0000	
ЦЕНА	МУФТА Д 25ММ	ШТ	4,0000	
E1761-418- МОНИСТРОЙ РЭЗ 45.11.21 N 2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМП Л.	0,1000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	2,464
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02
15481	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	10	1
3405	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4
4361	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00003	0,000003
44031	УНИТАЗ С БАЧКОМ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	10	1
E1761-412- МОНИСТРОЙ РЭЗ 45.11.21 N 2	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМП Л.	0,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,99	1,798
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,04
3405	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,8
4361	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0007	0,00014
44031	РАКОВИНА ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	10	2
E1761-415- МОНИСТРОЙ РЭЗ 45.11.21 N 2	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМП Л.	0,1000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,89	1,089
44031	ПОДДОН ДУШЕВОЙ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	10	1
E217-411-41 ДОБ. 2	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-11). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ	M2	7,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	7
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,21
1389	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05	0,35
1389	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,42
3405	ДЮБЕЛЬ	ШТ	1,5	10,5
35429	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	0,7	4,9
35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	M	1,5	10,5
35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	M	1,73	12,11
35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	M	1,22	8,54
35448	ШУРУП TN25	ШТ	34	238
35455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	M3	0,041	0,287
35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	M	2,04	14,28
35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	M	0,73	5,11
44017	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	M2	2,14	14,98
510-494-41 ДОБ. 2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО	100M2	0,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201,14	40,228
4219	ВОДА	M3	0,465	0,093
12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	M3	1,5	0,3
29124	ФУГОМАССА	T	0,04	0,008
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	0,1	0,02
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,1
44056	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	20
110-427-43 МОНИСТРОЙ 3-45.11.21 N	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,0450	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	5,3901
4219	ВОДА	M3	3,85	0,17325
30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	102	4,59
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3,06	0,1377
43024	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО	M3	1,3	0,0585

2	3	4	5	6
0300-001-43 ИНСТРОЙ 03.05.01.21 N	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	8,13
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	0,94
4019	ВОДА	М3	3,5	0,7
4904	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА В10	М3	2,04	0,408
0300-001-44 ИНСТРОЙ 03.05.01.21 N 01-43	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-01-43	100М2	0,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4	0,8
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,56	3,712
4904	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА В10	М3	4,08	0,816
0300-001-45	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	0,1600	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	1,632
0300-001-46 ИНСТ. 6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА	100М2	0,1600	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,43	2,4688
2590	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	5	0,8
2695	БИОГУМУС	Т	0,3	0,048
4794	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	3,4	0,544
0300-001-48	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ	100М	0,1600	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	11,168
1229	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,0096
1600	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	100	16
2206	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	3,9	0,624
3407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00016
3608	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,17	0,0272
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
0300-001-49	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В	100М	3,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	111
3402	ДОБЕЛИ	КГ	1,8	5,4
3403	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	3,9
3804	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,03
3246	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0075
4027	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,93
4602	СКОБЫ	10ШТ	28	84
4549	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,36
4402	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	14,7
4401	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	9
4010	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,36
4010	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	2,49
0300-001-50	ПРОВОДА АППВ СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	300,0000	
0300-001-51 ИНСТРОЙ 03.05.01.21 N	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	0,1300	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56	10,2128
0300-001-52	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ	100	13
0300-001-53	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	100ШТ	0,0500	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,61
3804	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000158
4067	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	5,1
0300-001-54	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5,0000	
0300-001-55	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА	100ШТ	0,0800	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	3,048
3404	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,12
3804	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252
4067	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	8,16
4710	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ	КГ	0,42	0,0336
0300-001-56	РОЗЕТКА	ШТ	8,0000	

ОБЩАЯ ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	972,4387	27050,05	26 304 515
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	78,7748		
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,7712	950	11 183
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,46	126283	310 656

2	3	4	5	6	
22	КРАТЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ.-Ч	6,22	137074	852 600
23	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,0246		-
24	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8		-
25	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-СТРОГАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,092	1509	1 648
26	МАШИНЫ ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	2,548	1509	3 845
27	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35		-
28	ПРЕДВАРИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ	МАШ.-Ч	0,02956	11102	328
29	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,8114	916	2 575
30	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,6028	1087	655
31	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	9,2	4656	42 835
32	ШЛИФОВАЛКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	10,32344	851	8 785
33	АППАРАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	2,1771		-
34	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,435706	1077	1 546
35	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	4,92	18390	90 479
36	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,02532	1176	9 438
37	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,624	10891	17 687
	ИТОГО	СУМ			1 354 261
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
38	ВОДА	МЗ	5,261121		-
39	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,3	420000	126 000
40	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,0096	320000	3 072
41	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ТИП, ДИАМЕТР И ДЛИНА ПО ПРОЕКТУ)	КОМПЛ	1	25000	25 000
42	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	18,58	11600	215 528
43	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	16	28500	456 000
44	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	0,624	505000	315 120
45	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	0,8	46000	36 800
46	БИОГУМУС	Т	0,048	4200000	201 600
47	ФУГОМАССА	Т	0,008	980000	7 840
48	ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА	М2	10	95000	950 000
49	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	240	385	92 400
50	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	20	450	9 000
51	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,0351	9500000	333 450
52	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,0234	12500000	292 500
53	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00585	1050000	6 143
54	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ	М	7,737		-
55	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,002477		-
56	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,008514		-
57	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,014896	15000000	223 440
58	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,2		-
59	ДЮБЕЛИ	КГ	5,4		-
60	ГВОЗдь УСИЛЕННЫЙ	КГ	3,9	15000	58 500
61	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,12		-
62	ДЮБЕЛЬ	ШТ	10,5	450	4 725
63	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	120		-
64	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ,	М2	5,3	650000	3 445 000
65	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,03041		-
66	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	4,59	55000	252 450
67	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	735,3	385	283 091
68	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ	ШТ	222,3	450	100 035
69	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ	1000 ШТ	0,585	385000	225 225
70	МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5				
71	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,02925	1050000	30 713
72	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	122,85	19000	2 334 150
73	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,8775		-
74	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И	М2	119,7	78500	9 396 450
75	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	81,9	2000	163 800
76	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ	М	234	2000	468 000
77	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ	ШТ	81,9	2000	163 800
78	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,01476	12500000	184 500
79	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	62,181	450	27 981
80	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,02337	28500000	666 045
81	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ	М2	3,589		-
82	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,0104	4500000	46 800
83	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0247		-
84	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,002976		-
85	ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	5,6		-
86	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,002847		-
87	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,024505	13000000	318 565
88	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0075	13000000	97 500
89	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ	Т	0,016309	13000000	212 017
90	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1,0 ММ	Т	0,066755	14200000	947 921
91	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,001722		-
92	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	7,840458	6800	53 315

2	3	4	5	6	
К28	КОСЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00246		-
К30	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000131	15500000	2 031
К32	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,0128	15500000	198 400
К33	ШПАКЛЕВКА "ФУТЕНФЮЛЛЕР"	КГ	4,9	1050	5 145
К40	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	10,5	2000	21 000
К42	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	12,11	2000	24 220
К44	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	8,54	2000	17 080
К46	ШУРУП ТNS5	ШТ	238	385	91 630
К47	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	МЗ	0,287	125000	35 875
К48	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	14,28	2000	28 560
К49	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	5,11	2000	10 220
К50	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,6777		-
К53	ШКОРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,9828		-
К57	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,000338	3100000	1 048
К58	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,104	3100000	322 400
К59	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,9318	3100000	2 888 580
К60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,0272	3100000	84 320
К61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,5395	3100000	1 672 450
К62	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,1152	3100000	357 120
К67	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0096	3100000	29 760
К68	ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ	М2	54,08	175000	9 464 000
К69	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,025	8500000	212 500
К74	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	0,544	75200	40 909
К23	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ,	М2	5,7	680000	3 876 000
К65	ВЕТОСЛЬ	КГ	0,4627		-
К34	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	20	65000	1 300 000
К78	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	МЗ	8,7035	125000	1 087 938
К67	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	14,98	19000	284 620
К24	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА В10	МЗ	18,666	350000	6 533 100
К24	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО	МЗ	0,0585	320000	18 720
К67	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,99378	10200	10 137
К68	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,004164		-
К27	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,93		-
К67	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	13,26		-
К46	МАСТИКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ	МЗ	0,9295	145000	134 778
К62	СКОБЫ	10ШТ	84		-
К74	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА	Т	0,001642		-
К68	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,36		-
К68	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	14,7		-
К64	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	61		-
К61	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	9		-
К17	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,36		-
К17	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2,49		-
К61	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000143	13500000	1 931
К48	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,638	385000	630 630
К62	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,22604	13500	3 052
К17	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО	КГ	0,0336		-
К27	ПОДДОН ДУШЕВОЙ ТИП И РАЗМЕР ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	1	158000	158 000
К28	УНИТАЗ С БАЧКОМ ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	1	710000	710 000
К29	РАКОВИНА ПО ПРОЕКТУ	КОМПЛ	2	465000	930 000
К39	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	ШТ	13	55200	717 600
К64	ВЕНТИЛЬ Д 25ММ	ШТ	2,0000	24560	49 120
К64	РОЗЕТКА	ШТ	8,0000	32000	256 000
К64	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5,0000	32000	160 000
К64	МУФТА Д 25ММ	ШТ	4,0000	800	3 200
К64	ОТВОД Д 25ММ	ШТ	4,0000	1135	4 540
К64	ПРОФИЛЬ 100X100X4	Т	0,3284	9500000	3 120 180
	ИТОГО	СУМ			58 271 266
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					
К64	ПРОВОДА АППВ СЕЧ.2X2,5ММ2	М	300,0000	1702	510 600
ОБОРУДОВАНИЕ					
К64	КОНТЕЙНЕР 6М	ШТ	1,0000	МАТ.ЗАК.	
К64	КОНТЕЙНЕР 12М	ШТ	1,0000	МАТ.ЗАК.	
	ИТОГО	СУМ			-
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		СУМ			26 304 515
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		СУМ			1 354 261
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ			58 271 266
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3%		СУМ			1 748 138
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ		СУМ			510 600
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5%		СУМ			7 659

2	3	4	5	6
	ПРОЧЕЕ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	СУМ		88 196 439
	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 22,82%	СУМ		20 126 427
	ВСЕГО	СУМ		108 322 866
	ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2%	СУМ		
	ВСЕГО	СУМ		
	НАЛОГ НА НДС 15%	СУМ		108 322 866
	ВСЕГО	СУМ		16 248 430
		СУМ		124 571 296



КИМ А.