

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

Қўштепа туман ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
М.Рўзибоев.



**Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун**

## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Қўштепа-2022**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

## **ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**

### **1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ**

1. Танлов предмети: Фарғона вилояти Қўштепа тумани Лойсон М.Ф.Й Мулкобод кўчасини асфалтлаштириш учун лойиха-смета хужжатлари ва экспертиза хулосалари асосида таъмирлаш ишларини бажариш
- 1.2. Танлов охирги қиймати 436 500 000 сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

**Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 календар кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

### **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. Қўштепа тумани ободонлаштириш бошқармаси, (бундан кейин – “Буюртмачи” деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили:, Қўштепа тумани Шодлик мфй Нуробод кўчаси 47-уй

Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов – “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

### **3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ**

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик макомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 10 фоизи миқдордаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

### **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва яқуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник таклиф, Фирменний бланкада имзоланган, номерланган ва муҳрланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);
- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тўлдирилиши ва илова қилиниши лозим.

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

## 5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

6.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Комиссия раиси:

Комиссия аъзолари:




А.Раҳмонқулов

Р.Абдуллаев.

Қ.Юлдашев.

Ғ.Мадрахимов.

Йиғилиш котиби:



Р.Жўраев.



Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ЛОЙСОН  
МФЙ МУЛКОБОД КУЧАСИ ЙУЛИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**



Локал ва ресурс  
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

1

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха  
масулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ЛОЙСОН  
МФЙ МУЛКОБОД КУЧАСИ ЙУЛИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**

Директор:

Лойиха бош муҳандиси:



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № \_\_\_\_

Буюртма № \_\_\_\_

Буюртмачи: «Куштепа туман ободонлаштириш бошкармаси»

Фаргона -2022й.

## МУНДАРИЖА

№	Хужжатларнинг номи	Бети
1	2	3
1	Давлат Экспертиза хулосаси	
2	Халк депутатлари Куштена туман кенгашининг қарори 2022 йил 15-апрел № VI-53-38-11-157-К/22	
3	Буюртма хати № 119. 2022й 05 май «Куштена туман ободонлаштириш бошқармаси»	
4	Техник топширик	
5	Тушунтирув ёзуви	
6	Пояснителная записка к сметной документации в текущих ценах	
7	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат	
8	Локальная ресурсная смета	
9	Определение стоимости перевозимых грузов	
10	Локальная ресурсная ведомость форма №5	
11	Ведомость объемов работ	
12	Дефектный ведомость объемов работ	
13	Протокол цен на машин механизмов и материалов	

Тузди:



А.Шералиев

Ўзбекистон Республикаси  
Фарғона вилояти  
Қуштепа тумани ҳокимлиги  
Ободонлаштириш бошқармаси



O'zbekiston Respublikasi  
Farg'ona viloyati  
Qo'shtepa tumani hokimligi  
Obodonlashtirish boshqarmasi

713780 Лангар қ-ғи тел: 425-22-70  
“Марказийбанк” Тошкент ш  
Х/Р 100022860302067065200110001

713780 Langar q-g'i tel: 425-22-70  
“Markaziybank» Toshkent sh.  
H/R 100022860302067065200110001

“ 5 ” “ 05 ” 2022 йил

№ 119

“Фарғона Йул Сервис Лойиха” МЧЖ  
директори: К. Худойназаров га

Қуштепа тумани Ободонлаштириш бошқармаси Сиздан куйидаги

1. Пахтакор МФЙ Маргилонсой кучаси
2. Қумтепа МФЙ Иктидор кучаси
3. Лойсон МФЙ Мулқобод кучаси
4. Октепа МФЙ Найман кучаси
5. Октепа МФЙ Ойдинбулок кучаси
6. Октепа МФЙ Ч.Айтматов кучаси йулларини жорий

таъмирлаш объектлари учун лойиха смета ҳужжатларини камчиликлар далолатномасига асосан тайёрлаб, экспертизадан утказдириб беришингизни сўрайди.

Лойиха смета ҳужжатларини тайёрлашда Фарғона МЙБХУК нинг тасдиқланган нархларни қуллашингизни сураймиз.

Бажарилган ишлар учун тўлов кафолатланади.

Қуштепа тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи:



М.Рузибоев.

“ТАСДИҚЛАЙМАН

Куштeпа туман ободонлаштириш



бошқармаси бошлиги

М.Рузибоев

2022й.

Куштeпа туман Лойсон МФЙ Мулқобод кучаси йулини 1,06 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

1	Буюртмачи	Куштeпа туман ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072 сонли қарори, Халқ депутатлари Куштeпа туман кенгашининг қарори 2022й 15-апрел VI-53-38-11-157-K/22 Куштeпа туман ҳокимлиги
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 1,06 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фарғона вилояти, Куштeпа туман Лойсон МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.



14	Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструкти-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	Жойида урганилиб чиқилади.
15	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
16	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	Лойсон МФЙ Мулкобод кучаси
17	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Лойсон МФЙ Мулкобод кучаси
18	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.05.02-07 талабларига мос равишда.
19	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2022й
20	Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
21	Муҳандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан.
22	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Талаб этилмайди
24	Йўл тушамаси	Йўл профилини янги материал кушиб тугрилаш, асфальтоукладчик ёрдамида 5 см калинликда майда донали иссик асфальтобетон қоришмасидан қоплама ётқизиш
25	Сунъий иншоотлар	Талаб этилмайди
26	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топширик талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

“Буюртмачи” :


Қуштепа туман ободонлаштириш бошқармаси бош мутахассиси

 В.Рузиев

«    »    2022й.

“Бош лойиҳачи” :

“Фаргона Йўл Сервис Лойиҳа” МЧЖ  
директори

 К. Худойназаров

«    »    2022й.



**«Фарғона вилояти Куштепа тумани Лойсон МФЙ Мулқобод кучаси  
йулини жорий таъмирлаш»**

лойиҳа-смета ҳужжатлари

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

**«Фарғона вилояти Куштепа тумани Лойсон МФЙ Мулқобод кучаси**

**йулини жорий таъмирлаш»** лойиҳа- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрел кунги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлари тугрисидаги” ПК-5072 сонли қарорига асосан “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” ҳисобидан таъмирланадиган, Халқ депутатлари Куштепа туман кенгашининг 2022 йил 15 апрелдаги VI-53-38-11-157-К/22 қарорини амалга оширишни таъминлаш мақсадида, Куштепа туман ободонлаштириш бошқармасининг 5 майдаги 2022 йилдаги № 119-сонли хати ва техник топширигига асосан “Фарғона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йуллари” буйича лойиҳаланди.

**Куштепа тумани Лойсон МФЙ Мулқобод кучаси** автомобил йули буйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1та китобда жамланди.

Мазкур кўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Куштепа туман ободонлаштириш бошқармасининг 5 майдаги 2022 йилдаги № 119-сонли хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Куштепа туман ички хужалик автомобил йулларини хатловдан утказиш буйича тузилган далолатнома, ҳамда кўчаларни жойида буюртмачи, шаҳар ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган **нуқсонлар қайдномаси** асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

**Куштепа тумани Лойсон МФЙ Мулқобод кучаси йулини** -жорий таъмирланадиган ички йул узунлиги 1,06км бўлиб, шундан 1,06 км қисми шағал қопламадан асфальтобетон қопламага утказилади.

Нуқсонлар қайдномаси ва лойиҳавий технологиялар буйича мавжуд шағал қопламали йул асосини янги КША 1000м<sup>2</sup> га 66м<sup>3</sup> ҳисобидан қушиб, профили тугриланиб,, тайёрланган ва зичланган юзага 0,5 л/м<sup>2</sup> ҳисобида битум сепилади, сунг Б

турли М 1 белгили майда донали зич иссиқ а/бетон қоришмаси (ГОСТ 9128-2013) билан 5 см калинликда 1,5% киялик билан асфальтоукладчик Фогель билан қоплама қурилади.

Тўлик иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида “Фарғона вилоят автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси” томонидан келишилган, “Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



У. Худойназаров

**Сч** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

**Ксс** - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi,$$

где:

**Змс** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

**Ф** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 167,42 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

## **II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

**ЭМ** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Ц<sub>пр</sub>** - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

## **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}$ , где:

**С<sub>м1</sub>, С<sub>м2</sub>, С<sub>м3</sub>, С<sub>мп</sub>** - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

**N** - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Ц<sub>ср</sub>** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данных выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы.

#### IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен

#### V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) ( затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

#### Показатели по сводному сметному расчету:

Общая затраты труда рабочих-строителей **332,53 чел.ч.**

Общая стоимость **448 144,044 тыс. сум**

Составил:



А. Худайназаров

8.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	6647049
8.2	За авторский надзор	
8.3	Затраты на экспертизу ПСД	621000
8.4	Затраты на содержание заказчика (3,5% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
8.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100) Итого (.....))	
10	<b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>	<b>383370430</b>
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>383370430</b>
14	<b>НДС-15%</b>	<b>57505564</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>440875994</b>
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>7268049</b>
17	<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>448144044</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ЛОЙСОН МФЙ МУЛКОБОД КУЧАСИ  
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 1,06 КМ**

ички

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

**Ресурсы по нормам ШНК**

**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	332,532600	14990,21	4984733,51
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	184,821600		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>332,533</b>		<b>4984734</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	7,632000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	30,793000	218230,90	6719984,10
3	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,614800	264651,60	162707,80
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	46,587000	152209,00	7090960,68
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	34,026000	181873,00	6188410,70
6	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	8,427000	25000,00	210675,00
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	18,338000	131172,90	2405448,64
8	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,427000	119283,00	1005197,84
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,717000	0,00	0,00
10	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,632000	403445,00	3079092,24
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	13,059200	152209,00	1987727,77
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	5,808800	141550,00	822235,64
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	6,572000	214989,00	1412907,71
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>31085348</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ**

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	512,276800	484337,00	248114608,48
2	ВОДА	М3	79,500000	0,00	0,00
3	ВОДА	М3	3,816000	0,00	0,00
4	БИТУМ	Т	2,183600	5652849,60	12343562,39
5	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	м3	349,800000	20891,00	7307671,80
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>267765843</b>

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ



Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ЛОЙСОН МФЙ МУЛКОБОД КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 1,06 КМ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояния		Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	тон / км		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	512,2768	1	512,28	22	11270,09	858,04	9670188
2	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	м3	349,8	1,8	629,64	24	15111,36	854,68	12915377
3	БИТУМ	т	2,1836	1	2,18	22	48,04	858,04	41220
4	ВОДА	м3	83,316	1	83,32	5	416,58	1013,1	422037
Итого:								23 048 822	

ГИИ

Составил



У. Худойназаров

А. Худайназаров

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

, ИЧКИ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**


1	E68-009-03	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА</b>	1000M2	5,3000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	48,51	257,103
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	26,56	140,768
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,81	30,793
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,79	46,587
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,42	34,026
1.6	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	1,59	8,427
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,06	16,218
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,59	8,427
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	4,717
1.10	9210	ВОДА	М3	15	79,5
1.11	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	66	349,8
2	E2706-026-01	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	Т	2,1200	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,2296
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,6148
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	2,1836
3	E2713-010-01 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)</b>	1000 M2	4,2400	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	70,5112
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	39,7712
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	6,1056
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,12
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	6,1056
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	13,0592
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,8088
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	6,572
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	409,584
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	3,816
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2 01	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-</b>	1000 M2	4,2400	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,9184
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	3,0528
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,5264
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,5264
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	102,6928

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		332,5326
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		184,8216
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		7,632
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		30,793
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,6148
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		46,587
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		34,026
8	891	КИРКОВЩИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч		8,427
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		18,338
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		8,427
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		4,717
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		7,632
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		13,0592
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		5,8088
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		6,572
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
16	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		512,2768
17	9210	ВОДА	М3		79,5
18	9219	ВОДА	М3		3,816
19	30135	БИТУМ	Т		2,1836
20	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3		349,8

СОСТАВИЛ

Страница - 1



А. ХУДАЙНАЗАРОВ

**Фаргона вилояти Куштепа тумани Лойсон МФЙ**  
**Мулқобод кучаси йулини -1,06 км қисмини жорий**  
**тамирлаш ишчи лойихаси**  
**Док № \_\_\_\_\_**

**КАЙДНОМАСИ**

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
<b>Бирламчи маълумотлар</b>			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	1,06
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	3,5
6	Ер кутармаси эни	М	5,0
7	Асфальтобетон коплама катнов қисми кундаланг қисими	М	1,5%
	Буюртмачи – Куштепа туман ободонлаштириш бошқармаси		
	Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов		
	Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари-«Фуқаролар ташаббуси жамғармаси»		
<b>Йул копламаси</b>			
1	Йул профилини янги материал кушиб тугрилаш	м2	5300
2	Суюк битум сепиш	тн	2,12
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда коплама қуриш	м2	4240
<b>Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси</b>			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Тошлок»	км 22
2	КША	Қарьер «Сатқак»	км 24

Тузди:



А.Шералиев



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Куйтәпа туман ободонлаштириш

бошқармасы бошлиғи

М.Рузибоев

2022 йил

Объект номи: Қўштепа туман Лойсон МФЙ Мулкобод кўчаси 1,06 км  
**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар куйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи Туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили В.Рузибоев, Лойсон МФЙ раиси \_\_\_\_\_ бўлиб, Мулкобод кўчасини 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил туман ички йўллари таъмирлаш дастури учун манзилый руйхатдаги маблағларга кўра ҳамда йўллари визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, куйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км	дан							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	1,06	1060	Мавжуд йўл эски шағал копламадан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША баландлиги етарли эмас. Йўл профили таъминланмаган	Мавжуд асос қисмини хомашё қўшиб автогредер ёрдамида текислаш	$L=1060*5$	м2	5300	
					Майда донали зич иссиқ асфалтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида $h=5$ см қалинликда коплама етқишиш.	$L=1060*4$	м2	4240	
					<b>Ашёларни ўртача ташиш масофаси</b>				
					Асфальтобетон маҳсулоти (Тошлоқ АБЗ)		км	22	
					Битум маҳсулоти (Тошлоқ АБЗ)		км	22	
					ҚША (Карьер "Саткак")		км	24	



Туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

МФЙ раиси

*[Signature]*

*[Signature]*

В.Рузибоев

\_\_\_\_\_

"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят аҳоли йўллари худудий бош бошқаруви бошқаруви



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят аҳоли йўллари худудий бошқаруви директори И. Пулатов



2022 йил

Фаргона вилояти бунда 2022 йилда амаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички йўллари, кўчаларнинг таъмири ва янги қўйишлари хисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосда ички йўллари жорий таъмири ва янги қўйишлари, совоат зоналари ва қўйиш объектларига олиб борувчи ички йўллари қуриш ишларига лойиҳа смета кўчматларини бошланғич ларғани шакллантириш учун Фаргона вилояти худудий ишчиларини иш ҳақи, бошқа харажатлари, лойиҳа механизмлар нархи, қўйиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (КҚС сиз) тузилган қолдиғи


**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номи	Улчов бирлиги	Нархи	Асос
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Зангила пруда (работно-строительная)	чел-час	14 990,21	Қўйиш ПИФУХ
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ДИФРАТОР ПОВЕРХНОСТЕЙ	маш-час	3800,00	Фаргона ПИТАУКнинг 28.01.2022 йил қўли №171-2021 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТОН ДОРОЖАҲА САМОХОЛОНА ГЛАҲАМЕ 8 Т	маш-час	152 209,00	
3	КРАЙЦА 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ ПИГУМОНА ПОВЕРХНОСТЕ 4000	маш-час	24750,00	
5	КАТОН ДОРОЖАҲА САМОХОЛОНА ВИБРАЦИОНАЯ МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАЛЫНЫ ПОЛИВОМОЩАЯ 6000 II	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фаргона ПИФУКнинг 31.03.2021 йил қўли №736/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОСУДЯНАТОР	маш-час	264 631,6	Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
9	ФРЕЗА	маш-час	174 328,0	
10	АВТОСАМОСАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУЖАЛДЫК	маш-час	103 445,0	
14	ПЕДЕМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 530,0	
15	КАТОН ПИРОМ ХААДЫ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК 2ХМ 0,8 ТН	маш-час	53 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАШИНОВОДЦАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАИ МЕГА-300	маш-час	437 310,0	
21	АВТОКРАН КТ-А-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАТ МА3 14 ТН	маш-час	129 474,0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОСАМОСАЛ ДО 30 ТН	маш-час	213230,90	
26	КРАЙЦА 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТОН ДОРОЖАҲА САМОХОЛОНА ГЛАҲАМЕ 13 Т	маш-час	131870,00	
28	ТРАКТОР НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ ПОС	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАЦИЯ ПЕРЕДАВЛЯЮЩАЯ 10 КВТ	маш-час	76486,00	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Итого майля донна эч асфальтобетон ақчимаси	тн	484 337	Фаргона ПИФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Песок крупный донна гравелист ақчимаси	тн	401 167	
3	Песок крупный донна гравелист ақчимаси	тн	370 820	
4	Шунун маҳсулот	тн	5 652 849,6	
5	МК-6 (Лоток приравняющий)	м3	1 492 505,1	Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза хулосаси
6	Кам шөгел ақчимаси	донна	820 877,8	
7	Юстиция кум	м3	20 891,0	
8	Шөгил	м3	101 783,1	
9	СМЕСЬ П'АВЛИНО-ПЕСЧАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	68 609,2	
10	ДОС-3 (П'АВЛИНО-ПЕСЧАЯ КАТЕГОРИЯ)	м3	12 609,0	
11	Паталба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Кирпичный столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	ГП-3 -300-33	м3	1 801 669,0	
14	Дрожный бетон	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОШИРОЙ 40 ММ	м3	1 779 699,0	
19	ТОЛЬ С КРУШНОКРИСТАЛЛОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ТТ-350	м2	70559,00	
20	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МБИ-61 "ДИПО-1"	м2	4300,00	
21	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ С/МН ДС, ТЕРМИЧЕСКИ	тн	3755077,00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	тн	7740000,00	
23	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м0	2900000,00	
24	ТКАЛЬ МЕШОЧНАЯ	м0	4300,00	
25	Бетон М-100	10 м3	43000,00	
26	Бетон М-130	м3	335 332,0	
27	Бетон М-200	м3	371 961,0	
28	Бетон М-300	м3	414 462,0	
29	Бетон М-330	м3	494 636,0	
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар тўғрисида қўйиш ва янги қўйиш объектларига олиб борувчи ички йўллари қуриш ишларига лойиҳа смета кўчматларини бошланғич ларғани шакллантириш учун Фаргона вилояти худудий ишчиларини иш ҳақи, бошқа харажатлари, лойиҳа механизмлар нархи, қўйиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (КҚС сиз) тузилган қолдиғи

2	Бўйсизлик харажати (важратилган лимитдан ҳисобланади)	%	3,5%	
3	Лейҳа ниҳлари ва экспертиза харажати (важратилган лимитдан ҳисобланади)	%	1,5%	
<b>II ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>				
1	на 1 км	тп/км	1 823,40	Фирма ИД (ФУК)нинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли эълонига қўйилган
2	на 5 км	тп/км	1 013,10	
3	на 10 км	тп/км	912,10	
4	на 20 км	тп/км	861,40	
5	на 30 км	тп/км	844,60	
6	на 50 км	тп/км	831,10	


Фирма ИДнинг АЙХББ техникаси билан  
ишловчи ошпакичи ишлари қабул қилини  
бўлади

Бошлиги



Фирма ИДБХ ДУК лойиҳа талқинот  
бўлими бош мутахассиси

С.Хўлиқов



Фирма ИДБХ ДУК лойиҳа чиқариш тизими бўлими  
бошлиги

У.Эгаббердиев

